PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK ŚWIETLICY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

Obiekt	Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej
Kod CPV	45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Lokalizacja	Kostki Małe gm. Busko-Zdrój działka nr ewid. 178/2, 351/3dr
Inwestor	Gmina Busko-Zdrój
Biuro kosztorysowe	KOLPROJEKT Biuro Projektowe 25-553 Kielce ul. Klonowa 55/24

Sporządził Jarosław Fąfara

Kielce, 01.2026r.

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Instalacja okablowania LAN CPV-45314320-0 (STWiOR ST-8)		
1	KNNR 5 1207/03		Wykucie bruzd dla przewodów	m	50
2	KNNR 5 1208/01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	50
3	KNNR 5 0101/01		Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	50
4	KNNR 5 0205/01		Przewody kabelkowe F/UTP 4*2*0,5 mm układane w bruzdach	m	70
5	KNNR 5 0301/07		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.	8
6	KNNR 5 0302/01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	8
7	KNNR 5 0308/01		Gniazdo komputerowe RJ45	szt.	8
8	KNNR 5 0406/01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg ramka podwójna	szt.	1
9	KNNR 5 0406/01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg ramka potrójna	szt.	7
10	KNNR 5 0406/02		Switch D-Link	szt.	1
11	KNNR 5 0406/02		Router	szt.	1
12	KNNR 5 0406/04		Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- szafa RACK	szt.	1
13	KNR 5-01 0819/01		Krosowanie obwodów gniazdo 2RJ45	obw.	8
14	KNR 5-01 1310/01		Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.	8
			2 Instalacja zasilania -gniazd 230V komputerowe CPV-45311200-2 (STWiOR ST-8)		
15	KNNR 5 0205/01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	100
16	KNNR 5 0301/01		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym	szt.	32
17	KNNR 5 0302/01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	32
18	KNNR 5 0308/01		Gniazdo 230V p/t do ramki	szt.	16
19	KNNR 5 1303/01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	5
20	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	16
			3 WLZ-Tablica TK CPV-45311200-2 (STWiOR ST-8)		
21	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle zasilanie TK	m	15
22	KNNR 5 1208/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	15
23	KNNR 5 0205/03		Przewody kabelkowe YDYżo 5*6 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	15
			4 Tablica rozdzielcza TK CPV-45311200-2 (STWiOR ST-8)		
24	KNR 4-03w 1010/11		Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym tablice TK	szt.	1
25	KNR 4-03w 1010/12		Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)	szt.	5
26	KNNR 5 1201/01		Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych mocowanie tablic	szt.	4
27	KNNR 5 0404/01		Tablice rozdzielcze podtynkowa 2*18 o masie do 10 kg tablica TK	szt.	1