PRZEDMIAR ROBÓT

PRZYŁĄCZE GAZOWE

Obiekt	Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej
Kod CPV	45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Lokalizacja	Kostki Małe gm. Busko-Zdrój działka nr ewid. 178/2, 351/3dr
Inwestor	Gmina Busko-Zdrój
Biuro kosztorysowe	KOLPROJEKT Biuro Projektowe 25-553 Kielce ul. Klonowa 55/24

Sporządził Paweł Oleś

Kielce, 01.2026r.

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0 (STWiOR ST-4)		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,013
2	KNR 2-01 0126/01 (dopłata 2x)		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
			0,8*13	m2	10,4
			razem	m2	10,4
			2 PRACE ZIEMNE - CPV 45111200-0 (STWiOR ST-4)		
3	KNNR 1 0209/04		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie kategorii III		
			0,8*0,9*13	m3	9,36
			razem	m3	9,36
4	KNNR 1 0301/02		Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km		
			0,8*0,4*13	m3	4,16
			razem	m3	4,16
5	KNNR 1 0312/01		Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi wraz z ich rozbiórką deskowania w gruntach suchych kategorii I-IV		
			0,9*13*2	m2	23,4
			razem	m2	23,4
6	KNNR 6 0105/04 (dopłata 4x)		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm		
			0,8*13	m2	10,4
			razem	m2	10,4
7	KNR 2-28 0501/08		Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem		
			0,8*0,2*13	m3	2,08
			razem	m3	2,08
8	KNNR 1 0318/04		Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV		
			0,8*0,4*13	m3	4,16
			razem	m3	4,16
9	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
			0,8*13	m2	10,4
			razem	m2	10,4
			3 UŁOŻENIE PRZEWODU I PODŁĄCZENIE DO SIECI CPV-45333000-0 (STWiOR ST-7)		
10	KNNR 4 0304/03		Rurociągi stalowe o średnicy 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5
11	KNR 2-19 0101/01		Gazociągi przesyłowe o średnicy nominalnej do 100mm - analogia: przyłącze gozowe z rur PE100, SDR11 o średnicy 25x3.0	m	13
12	KNNR 5 0705/02		Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100mm	m	3
13	KNNR 4 0312/03		Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm o połączeniach gwintowanych	szt	1
14	Kalkulacja indywidualna		Reduktor ciśnienia gazu	szt	1
15	Kalkulacja indywidualna		Taśma ostrzegawcza koloru żółtego z wtopioną wkładką metalową	m	13
			4 PRACE ZAKOŃCZENIOWE CPV-45333000-0 (STWiOR ST-7)		
16	KNNR 4 0307/04		Próba instalacji gazowej o długości do 100m, o średnicy do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych	m	13
17	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	inw	1
			5 ZBIORNIK NA GAZ CPV-45333000-0 (STWiOR ST-7)		
18	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż szafki gazowej	kpl.	1
19	Kalkulacja indywidualna		Płyta fundamentowa pod zbiornik	kpl.	1