PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK ŚWIETLICY - ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Obiekt	Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej
Kod CPV	45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Lokalizacja	Kostki Małe gm. Busko-Zdrój działka nr ewid. 178/2, 351/3dr
Inwestor	Gmina Busko-Zdrój
Biuro kosztorysowe	KOLPROJEKT Biuro Projektowe 25-553 Kielce ul. Klonowa 55/24

Sporządził Krzysztof Oleś

Kielce, 01.2026r.

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 (STWiOR ST-4)		
1	KNR 2-01 0122/01		Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym		
			7,45*10,25*1,2	m3	91,635
			5,95*10,75*1,2	m3	76,755
			razem	m3	168,39
2	KNR 2-01 0125/04		Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm		
			7,45*10,25+5,95*10,75	m2	140,325
			razem	m2	140,325
3	KNR 2-01 0301/02		Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III		
			(6,75*3+1,65*4+5,25*2+10,25*2)*1,1*1,10	m3	69,999
			razem	m3	69,999
4	KNR 2-01 0503/02		Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4m w gruncie kategorii III-IV		
			69,999-16,198-11,57-53,9*0,08	m3	37,919
			razem	m3	37,919
5	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 9x)		Nakłady uzupeł.do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozp. 0,5km odległość transportu ponad 1km, samoch. samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, gr.kat.III-IV - wywiezienie pozostałej ziemi z wykopów		
			69,999-37,919	m3	32,08
			razem	m3	32,08
6	KNR 2-01 0505/01		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
				m2	250
			2 ROBOTY FUNDAMENTOWE - CPV 45262210-6 (STWiOR ST-2)		
7	KNR 2-02 1916/01		Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o gr.10cm		
			(6,75*3+1,65*4+5,25*2+10,25*2)*0,1*0,8	m3	4,628
			1*1*3*0,1	m3	0,3
			razem	m3	4,928
8	KNR 2-02 0202/02		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy		
			(6,75*3+1,65*4+5,25*2+10,25*2)*0,4*0,7	m3	16,198
			razem	m3	16,198
9	KNR 2-02 0204/02		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu		
			0,9*0,9*0,4*3	m3	0,972
			razem	m3	0,972
10	KNR 2-02 0204/02		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu - fundament pod kocioł CO		
			1,0*1,0*0,5	m3	0,5
			razem	m3	0,5
11	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli		
				t	0,054
12	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
				t	0,511
13	KNR 2-02.2 0136/02		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej		
			(6,75*3+1,65*4+5,25*2+10,25*2)*0,25*0,8	m3	11,57
			(6,75*3+1,65*4+5,25*2+10,25*2)*0,25*0,4	m3	5,785
			razem	m3	17,355

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-02 0904/01		Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie/ tynk szpachlowy na ścianach fundamentowych pod wykonanie izolacji		
			17,355/0,25*2	m2	138,84
			razem	m2	138,84
15	KNR 2-02.2 0618/01		Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych		
			(6,75*3+1,65*4+5,25*2+10,25*2)*(0,7*2+0,4*2)	m2	127,27
			0,9*0,9*3*2+0,9*0,4*4*3	m2	9,18
			razem	m2	136,45
16	KNR 2-02 0616/02		Izolacje poziome z dwóch warstw papy asfaltowej na sucho - izolacja pozioma ścian fundamentowych		
			0,3*(6,75*3+1,65*4+5,25*2+10,25*2)	m2	17,355
			razem	m2	17,355
17	KNR 2-02w 0603/09		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		
				m2	138,84
18	KNR 2-02w 0603/10		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa		
				m2	138,84
19	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych/ analogia: docieplenie ścian fundamentowych płytami styrodurowymi XPS gr.12cm		
			1,0*(10,75*2+10,25*2+5,95*2)	m2	53,9
			razem	m2	53,9
			3 KONSTRUKCJE BET. I ŻELBET. NADZIEMIA CPV45262300-4 (STWiOR ST-2)		
20	KNR 2-02w 0147/01		Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 1,2m		
			1,2*8	m	9,6
			1,2*6	m	7,2
			razem	m	16,8
21	KNR 2-02w 0147/01		Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 1,5m		
			1,5*4	m	6
			1,5*1	m	1,5
			razem	m	7,5
22	KNR 2-02w 0147/01		Ułożenie nadproży prefabrykowanych-2,1m		
			2,1*10	m	21
			razem	m	21
23	KNR 2-02w 0210/06		Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2 - belki B1, B2, B3, B4		
			0,3*0,3*(1,65*2+3,15+10,25+0,3*4)	m3	1,611
			0,25*0,3*3,85	m3	0,289
			razem	m3	1,9
24	KNR 2-02w 0210/06		Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2/ wieńce stropowe		
			0,24*0,28*(6,75*3+1,65*4+10,25*2+5,25*2)	m3	3,888
			razem	m3	3,888
25	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli		
				t	0,175
26	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
				t	0,507
27	KNNR 2 0111/01		Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych - typ sprężony np. TECHNOBETON		
			6,5*10+5*9,8+1,6*10,25+1,6*3,15	m2	135,44
			razem	m2	135,44

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 2-02w 0208/02		Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9m/m2 - trzpienie		
			0,25*0,25*4,4*7	m3	1,925
			0,3*0,25*4,4*3	m3	0,99
			razem	m3	2,915
29	KNR 2-02w 0259/03		Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gładkiej	t	0,055
30	KNR 2-02w 0259/04		Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali żebrowanej	t	0,195
			4 OKŁADZINY GIPSOWO-KARTONOWE CPV 45421146-9 (STWiOR ST-2)		
31	KNR 0-14 2012/03		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD - łazienki i sanitariaty		
			3,77+3,07	m2	6,84
			razem	m2	6,84
32	KNR 0-14 2011/01		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa - obudowa pionów kanalizacyjnych oraz rękawów wentylacyjnych	m2	6
			5 ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6 (STWiOR ST-2)		
33	KNR 2-02 0107/01		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm		
			3,5*(5,25*2+10,05*2+10,25*2+6,75)-(3,6*2,4+1,8*1,5*4+0,9*1,5*3+0,9*0,6+1,8*1,5+1,3*2,4+1,3*2,35)	m2	169,57
			razem	m2	169,57
34	KNR 2-02w 0146.1/01		Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 11,5cm (z ręcznym przycinaniem bloczków) o pow. czołowej gładkiej i o wys. bloczków 20cm/ analogia: ściany z cegły		
			3,51*(5,0+2,6+3,6*2+2,28+5,67+1,8)-(1*2,05*5+1,3*2,35)	m2	72,866
			razem	m2	72,866
35	KNR 2-02w 0127/01		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o gr. 6cm/ analogia: ściany z cegły		
			3,51*1,42-0,9*2,05	m2	3,139
			razem	m2	3,139
36	KNR 2-02s 0120/09		Dodatek za zbrojenie ścianek działowych		
			72,866+3,139	m2	76,005
			razem	m2	76,005
			6 PRZEWODY WENTYLACYJNE I KOMY - CPV 45262500-6 (STWiOR ST-2)		
37	KNR 2-02w 0128/05		Kominy w budynkach, wolonstojące z pustaków - spalinowe i dymowe ceramiczne - przewody wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych		
			6,5*6	m	39
			razem	m	39
38	KNR 2-02w 0128/05		Kominy w budynkach, wolonstojące z pustaków - spalinowe i dymowe ceramiczne - przewody spalinowe systemowe	m	7
39	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	12
40	KNR 2-02 0120/02		Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - obmurowanie kanałów ponad stropem		
			3,5*(0,61*2+0,49*2+0,82*2+0,49*2)	m2	16,87
			razem	m2	16,87
41	KNR 23 0931/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o gr. 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-TYNK ŻYWICZNY NA KOMINACH PONAD DACHEM		
			0,8*(0,61*2+0,49*2+0,82*2+0,49*2)	m2	3,856
			razem	m2	3,856
42	KNR 2-02 0122/07		Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych - włączenie podsufitowe kanałów wentylacyjnych rękawem z blachy stalowej ocynkowanej	m	1,5

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 2-02 0219/05		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m2	1,5
			7 ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN CPV 45324000-4 (STWiOR ST-2)		
44	KNR 2-02 0803/03		Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach		
			3,3*(6,5*2+10*2)-(3,6*2,4+1,8*1,5*4+1,3*2,35)	m2	86,405
			3,3*(2,6*2+2,84*2+0,13*2)-(1*2,05+0,9*1,5)	m2	33,362
			3,3*(2,6*2+2,04*2)-(1*2,05+0,9*1,5)	m2	27,224
			3,3*(5,0*2+5,43*2+0,4*2)-(1,0*2,05*5+1,3*2,35*2)	m2	55,118
			3,3*(2,0*2+1,94*2)-(1,0*2,05*1)	m2	23,954
			3,3*(1,42*4+1,1*2+1,0*2)-(0,9*0,6+1*2,05+0,9*2,05*2)	m2	26,324
			3,3*(3,08*2+3,43*2)-(1,8*1,5+1,0*2,05)	m2	38,216
			3,3*(1,53*2+1,8*2)-(1,3*2,35*2)	m2	15,868
			razem	m2	306,471
45	KNR 2-02 0803/06		Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m2	110,89
46	KNR 2-02 0803/03		Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach		
			0,3*(1,8*5+1,5*16+0,9*4+0,6*2+1,3+2,4*2+3,6+2,4*2+1,3+2,35*2)	m2	17,49
			razem	m2	17,49
47	KNR 2-02.2 2015/01		Gładzie gipsowe o grubości 3mm jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku		
			306,471+110,89+17,49-41,471	m2	393,38
			razem	m2	393,38
48	KNR 2-02.2 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi		
			306,471+110,89+17,49	m2	434,851
			razem	m2	434,851
49	KNR 2-02u2 2803/03		Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm		
			2,0*2+3,1*0,85+3,43*0,85	m2	9,551
			2,0*(2,0*2+1,94*2)-2,0	m2	13,76
			2,0*(1,42*4+1,0*2+1,1*2)-(0,9*2*2-1*2)	m2	18,16
			razem	m2	41,471
			8 MALOWANIE CPV 45430000-0 (STWiOR ST-2)		
50	KNR 2-02.2 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	393,38
51	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna akrylowa	m2	393,38
52	KNR 2-02.2 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	12,84
53	KNR 2-02 1505/05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - farba emulsyjna akrylowa	m2	12,84
			9 POSADZKI CPV 45430000-0 (STWiOR ST-2)		
54	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		
			0,3*110,89	m3	33,267
			razem	m3	33,267
55	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		
			0,15*110,89	m3	16,634
			razem	m3	16,634
56	KNR 2-02 0607/01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (parter)/ analogia izolacja z papy termozgrzewalnej	m2	110,89

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 2-02w 0608/03		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr.15cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	110,89
58	KNR 2-02w 1116/02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm	m2	110,89
59	KNR 2-02w 1116/03 (dopłata 4,5x)		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm	m2	110,89
60	KNR 2-02 1106/07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	110,89
61	KNR 2-02.2 1134.1/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	110,89
62	KNR 2-02.2 2807/05		Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm płytki 30x30cm	m2	110,89
63	KNR 2-02.2 2809/04		Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 płytki 12,5x25cm		
			10*2+6,5*2-(3,6+1,3)	m	28,1
			2,6*2+2,84*2-0,9	m	9,98
			2,6*2+2,04*2-0,9	m	8,38
			5,0*2+5,43*2+0,4*2-(1,3+0,9*5)	m	15,86
			1,8*2+1,53*2-1,3*2	m	4,06
			3,08*2+3,43*2-0,9	m	12,12
			razem	m	78,5
			10 STOLARKA CPV 45420000-7 (STWiOR ST-2)		
64	KNR 0-19 1023/05		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - O4 (zgodnie z załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)		
			0,9*0,6*1	m2	0,54
			razem	m2	0,54
65	KNR 0-19 1023/06		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 - O1 (zgodnie z załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)		
			0,9*1,5*3	m2	4,05
			razem	m2	4,05
66	KNR 0-19 1023/11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - O2 (zgodnie z załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)		
			1,5*1,8*5	m2	13,5
			razem	m2	13,5
67	KNR 0-19 1023/11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - drzwi balkonowe O3+D5 (zgodnie z załączonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)		
			3,6*2,4*1	m2	8,64
			razem	m2	8,64
68	KNR 4-01 0920/20		Założenie na nowym miejscu okuć - nawiewniki higrosterowalne	szt	10
69	KNR 2-02w 1016/07		Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony - okna dachowe wyłazowe	szt	1
70	KNR 2-02w 1016/07		Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony - wyłaz strychowy ze schodami nożycowymi (na strych), p.poż. EI30	szt	1
71	KNR 2-02 1016/02		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych/ analogia ościeżnica drewnopodobna	szt	5
72	KNR 2-02w 1022/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pełne, jednoskrzydłowe (zgodnie z załączonym wykazem stolarki)		
			2*0,9*5	m2	9
			razem	m2	9

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
73	KNR 4-01 0920/20		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	5
74	KNR 4-01 0920/24		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt	5
75	KNR 0-19 1024/08		Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi z PCV D2 (zgodnie z załączonym wykazem, profil zimny - szklenie pojedyncze)		
			1,3*2,4*2	m2	6,24
			razem	m2	6,24
76	KNR 4-01 0920/20		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2
77	KNR 4-01 0920/24		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt	2
78	KNNR 2 1302/03		Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi stalowe pełne p.poż. EI-60 wraz z ościeżnicą		
			1,0*2,1*1	m2	2,1
			razem	m2	2,1
79	KNR 4-01 0920/20		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1
80	KNR 4-01 0920/24		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt	1
81	KNR 4-01 0920/24		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - samozamykacze z regulacją naciągu	szt	1
82	KNR 2-02.2 2143/03		Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokości do 35cm, grubość min.3cm		
			1,0*3+1,0*1+1,9*5	m	13,5
			razem	m	13,5
83	KNNR 2 1302/03		Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, dwuskrzydłowe, szkolne		
			1,3*2,4*1	m2	3,12
			razem	m2	3,12
84	KNR 4-01 0920/20		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1
85	KNR 4-01 0920/24		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt	1
86	KNR 4-01 0920/24		Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - samozamykacze z regulacją naciągu	szt	1
			11 KONSTRUKCJA DACHU CPV45261200-5 (STWiOR ST-2)		
87	KNR 2-02w 0408/05		Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	2,855
88	KNR 2-02w 0408/05		Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe	m3	0,537
89	KNR 2-02w 0408/05		Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej/ analogia: wymiany na krokwiach	m3	0,097
90	KNR 2-02w 0406/06		Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej	m3 drew.	0,48
91	KNR 2-02w 0408/02		Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,142
92	KNR 2-02w 0406/02		Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej	m3 drew.	1,002
93	KNR 2-02s 0407/05		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej słupy o dług. ponad 2m i przekroju do 180cm2 - słupki	m3	0,281

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
94	KNR 2-02s 0408/01		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 - miecze	m3	0,05
95	KNR 2-02s 0409/03		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej nadbitki - deski okapowe i kalenicowe	m3	0,1
96	KNR 2-02s 0406/07		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej podwaliny krótkie o dług. do 2m i przekroju do 180cm2 - podwaliny	m3	0,566
97	KI		Osadzenie kotew stalowych do mocowania murłaty	szt	51
			12 ROBOTY POKRYWCZE DACHU - CPV 45261200-5 (STWiOR ST-2)		
98	KNR 2-02 0607/01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja dachu folią		
			200,7/0,866	m2	231,755
			razem	m2	231,755
99	KNR 2-02 0410/03		Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc./ analogia: łaty i kontrłaty	m2	231,755
100	KNR 2-02w 0512/01		Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną	m2	231,755
101	KNR 2-22 0702/05		Ułożenie ław kominiarskich/ analogia: ławy i stopnie kominiarskie	m	7
102	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr.25cm na stropie ostatniej kondygnacji	m2	144
103	KNR 0-18 2614/01		Układanie podsufitki z paneli blaszanych		
			64,7+11	m2	75,7
			razem	m2	75,7
104	KNR 2-02 0607/01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja paroszczelna i paroprzepuszczalna wełny na stropie	m2	144
			13 OBRÓBKI BLACHARSKIE CPV45261000-4 (STWiOR ST-2)		
105	KNR 2-02.2 0541/01		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm -parapety zewnętrzne		
			0,25*(1,0*3+1,9*5+1,0*1)	m2	3,375
			razem	m2	3,375
106	KNR 2-02.2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka ławy kominiarskiej		
			7*0,8	m2	5,6
			razem	m2	5,6
107	KNR 2-02.2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka kalenicy		
			0,6*(7,1+1,6+8,55*6)	m2	36
			razem	m2	36
108	KNR 2-02.2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka przy kominach i wentylatorach	m2	2,5
109	NNRNKB 202 0547/01		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż rynien z blachy stalowej powlekanej	m	59,3
110	NNRNKB 202 0547/02		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych z blachy stalowej powlekanej	szt.	5
111	NNRNKB 202 0550/03		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm - rury spustowe z blachy stalowej powlekanej		
			5*4,3	m	21,5
			razem	m	21,5
112	NNRNKB 202 0550/07		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 90 mm z blachy stalowej powlekanej	szt.	15

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
113	KNR 2-02.2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka pasa nad i podrynnowego (rynna)		
			59,3*0,75	m2	44,475
			razem	m2	44,475
114	KI		Montaż siatek zabezpieczających rynny przed zanieczyszczeniami	m	59,3
115	KI		Montaż płotków przeciwśniegowych	m	59,3
			14 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CPV 45321000-3 (STWiOR ST-2)		
116	KNR 0-23 2614/02		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 0.031 gr.18cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
			4,0*53,3	m2	213,2
			-(1,8*1,5*5+3,6*2,4+0,9*1,5*3+0,9*0,6*1+1,3*2,4)	m2	-29,85
			64,7	m2	64,7
			razem	m2	248,05
117	KNR 0-23 2614/05		Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm płytami styropianowymi 0,031 gr.3cmprzy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
			0,15*(1,8*5+1,5*5*2+3,6+2,4*2+0,9*3+1,5*2*3+0,9+0,6*2+1,3+2,4*2)	m2	7,845
			razem	m2	7,845
118	KNR 0-23 2614/10		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
			1,8*5+1,5*5*2+3,6+2,4*2+0,9*3+1,5*2*3+0,9+0,6*2+1,3+2,4*2	m	52,3
			4,0*6	m	24
			3,2+1,65+1,65+10,25	m	16,75
			razem	m	93,05
119	KNR 0-23 2614/11		Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	53,3
120	KNR 2-02u2 1134.1/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
			248,05+7,845	m2	255,895
			razem	m2	255,895
121	KNR 2-02w 1519/02		Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową (farba przeznaczona do jednkrotnego malowania, dobrze kryjąca)	m2	255,895
122	KNR 23 0931/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o gr. 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-TYNK ŻYWICZNY NA COKOŁACH		
			0,5*53,3	m2	26,65
			razem	m2	26,65
123	KNR 2-02w 1603/02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m		
			4,0*53,3	m2	213,2
			razem	m2	213,2
124	KNR 2-02w 1612/02		Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15m	m2	213,2
125	KNNR 2 1505/01		Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	213,2
			15 PODJAZDY ZEWNĘTRZNE, SCHODY, TARASY (STWiOR ST-2, ST-5)		
126	KNR 2-01 0302/02		Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			1,0*0,25*(3,65+10,2+1,65*2+4,5+3,75)	m3	6,35
			razem	m3	6,35
127	KNR 2-02 0201/01		Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	6,35
128	KNR 2-02.2 0136/02		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej		
			0,35*0,25*(3,65+10,2+1,65*2+4,5+3,75)	m3	2,223
			razem	m3	2,223
129	KNNR 6 0404/04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia obrzeża z palisady betonowej		

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,65+10,2+1,65*2+4,5+3,75	m	25,4
			razem	m	25,4
130	KNNR 6 0113/05 (dopłata 1,5x)		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	50,8
131	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej/ analogia: kostka brukowa betonowa kolor gr.8cm	m2	50,8
132	KNR 4-01w 0109/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km	m3	6,35
133	KNR 4-01w 0109/12 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	6,35
			16 POZOSTAŁE ROBOTY TOWARZYSZĄCE (STWiOR ST-2, ST-5)		
134	KI		Montaż wycieraczki do obuwia przed wejściem do budynku	szt	1
135	KI		Montaż uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych	szt	3