PRZEDMIAR ROBÓT

WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI, ZJAZD I ZATOKA AUTOBUSOWA

Obiekt	Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja	Kostki Małe gm. Busko-Zdrój działka nr ewid. 178/2, 351/3dr
Inwestor	Gmina Busko-Zdrój
Biuro kosztorysowe	KOLPROJEKT Biuro Projektowe 25-553 Kielce ul. Klonowa 55/24

Sporządził Krzysztof Oleś

Kielce, 01.2026r.

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ROBOTY POMIAROWE, ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 (STWiOR ST-4, ST-5)		
1	KNR 2-01 0121/02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,11
2	KNR 2-01 0301/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - WYKOPY	m3	56
3	KNR 2-01 0301/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - NASYPY	m3	300
4	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	1 050
5	KNNR 1 0507/02 (dopłata 5x)		Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem	m2	1 050
6	KNNR 1 0213/02		Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka 55kW (75KM)) - usunięcie warstwy nasypu niekontrolowanego wraz z wywiezieniem na odkład	m3	350
			2 NAWIERZCHNIE ZJAZDU, ZATOKI AUTOBUSOWEJ, DRÓG I MIEJSC PARKINGOWYCH - CPV 45233252-0 (STWiOR ST-5)		
			Zatoka autobusowa wraz z poboczem		
7	KNNR 6 0113/05 (dopłata 1,5x)		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	117
8	KNR 2-31 0109/01		Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	117
9	KNR 2-31 0109/02 (dopłata 10x)		Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	117
10	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej	m2	117
11	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - nawierzchnia pobocza	m2	24
			Wewnętrzny układ komunikacyjny - drogi i zjazd		
12	KNNR 6 0113/05 (dopłata 2x)		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	202
13	KNR 2-31 0113/01		Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z piasku stabilizowanego cementem - warstwa I	m2	202
14	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej	m2	202
			Parkingi		
15	KNNR 6 0113/05 (dopłata 1,5x)		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	106
16	KNR 2-31 0113/01		Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z piasku stabilizowanego cementem - warstwa II	m2	106
17	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej/ analogia: nawierzchnia z płyt betonowych wielootworowych gr.10cm	m2	106
			3 NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW - CPV 45233252-0 (STWiOR ST-5)		
18	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	193
19	KNR 2-31 0113/01		Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z piasku stabilizowanego cementem	m2	193
20	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej	m2	193
			4 BUDOWA KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY - CPV 45233252-0 (STWiOR ST-5)		

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	20
22	KNR 2-31 0403/04		Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki niefazowane	m	65
23	KNR 2-31 0403/04		Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki fazowane	m	72,5
24	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	112
25	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	130
26	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod palisadę	m3	1,4
27	KNNR 6 0404/04		Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia obrzeża z palisady betonowej	m	14
			5 ZIELEŃ - CPV 45233252-0 (STWiOR ST-5, ST-6)		
28	KNNR 1 0526/01		Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim	m3	85
29	KNR 2-21 0401/05		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	850
30	KNR 2-21 0702/07		Pielęgnacja mechaniczna trawników parkowych	m2	850
			6 ZABUDOWA PRZEPUSTÓW - CPV 45233252-0 (STWiOR ST-5)		
31	KNNR 6 0605/02		Ławy fundamentowe betonowe przepustów pod zjazdami	m3	1
32	KNNR 6 0605/04		Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 50cm	ścianka	4
33	KNNR 6 0605/07		Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów pod zjazdami - zbrojone	m	28
			7 PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJACEGO - CPV 45233252-0 (STWiOR ST-5, ST-6)		
34	KNNR 6 1302/01		Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 10cm	m	14
35	KNR 2-02 1901/05		Umocnienie dna i skarp rowu płytami drogowymi wielootworowymi		
			14*(0,5+2,5)	m2	42
			razem	m2	42