PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I MAŁA ARCHITEKTURA

Obiekt	Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej
Kod CPV	45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Lokalizacja	Kostki Małe gm. Busko-Zdrój działka nr ewid. 178/2, 351/3dr
Inwestor	Gmina Busko-Zdrój
Biuro kosztorysowe	KOLPROJEKT Biuro Projektowe 25-553 Kielce ul. Klonowa 55/24

Sporządził Krzysztof Oleś

Kielce, 01.2026r.

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)		
1	KNR 2-01 0312/06		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	8
2	KNR 2-02 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,05*8	m3	0,4
			razem	m3	0,4
3	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia - Kosz na śmieci	szt	2
4	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia - Ławka ogrodowa z oparciem	szt	2
5	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia - metalowy stojak na rowery 5-stanowiskowy	szt	1
			2 WIATA PRZYSTANKOWA - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)		
6	KNR 2-01 0312/06		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	4
7	KNR 2-02 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,125*4	m3	0,5
			razem	m3	0,5
8	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż urządzenia - Wiata przystankowa systemowa	szt	1
			3 OGRODZENIE TERENU - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)		
			Ogrodzenie z przęseł siatkowych		
9	KNR 2-01 0312/06		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	30 ~~40~~
10	KNR 2-02 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,08*~~40~~ 30	m3	2,4 ~~3,2~~
			razem	m3	2,4 ~~3,2~~
11	KNR 2-02 1804/02		Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach żelbetowych 16x12x255cm obsadzonych w gruncie/ analogia: ogrodzenie z przęseł stalowych zgrzewanych na słupkach stalowych systemowych	m	60 ~~80~~
12	KNR 2-02 1808/08		Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,8m/ analogia: furta systemowa	kpl	1
13	KNR 2-02 1808/08		Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,8m/ analogia: brama systemowa	kpl	1
14	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - cokolik z płyty betonowej	m	60 ~~80~~
			~~*Ogrodzenie z przęseł betonowych*~~		
~~15~~	~~KNR 2-~~01 0312/06		~~Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III~~	~~dół~~	~~19~~
~~16~~	~~KNR 2-02 0203/01~~		~~Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu~~ ~~0,08*19~~	~~m3~~	~~1,52~~
			~~razem~~	~~m3~~	~~1,52~~
~~17~~	~~KNR 2-02 1804/02~~		~~Ogrodzenie z przęseł betonowych pełnych wys. 2m~~	~~m~~	~~36~~
~~18~~	~~KNR 2-31 0407/01~~		~~Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - cokolik z płyty betonowej~~	~~m~~	~~36~~
			4 OGRODZENIE ZBIORNIKA NA GAZ - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)		
19	KNR 2-01 0312/06		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	9
20	KNR 2-02 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,08*9	m3	0,72
			razem	m3	0,72
21	KNR 2-02 1808/08		Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,8m/ analogia: furta systemowa	kpl	1
22	KNR 2-02w 1804/11		Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm w rozstawie 2,1m obetonowanych-ANALOGIA - OGRODZENIE Z SIATKI WYSOKOŚĆ 1,8m	m	17
23	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - cokolik z płyty betonowej	m	17
			5 POZOSTAŁE ROBOTY ROZBIÓRKOWE I TOWARZYSZĄCE - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)		

Przedmiar robót

Budowa budynku świetlicy, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przebudową zatoki autobusowej i zjazdem z drogi powiatowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-31 0818/05		Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników - ogrodzenie wraz z słupkami	m	48
25	KNR 4-01w 0109/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km	m3	5
26	KNR 4-01w 0109/12 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	5