# TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji | Opis robót i obliczenia | j.m. | | Ilość / liczba |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRZEDMIAR: Remont pokoju P18 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82** | | | | | |
| 1 | | Przygotowanie pomieszczeń do malowania ścian - wyniesienie mebli i sprzętów, ponowne wniesienie mebli po zakończonej pracy<br>Krotność = 2 | kg | | |
| | | 20 | kg | 20,000 | |
| | | | | **RAZEM** | **20,000** |
| 2 | **KNR AT-48 0102-05** | Zabezpieczenie okien folią | m2 | | |
| | | 3 | m2 | 3,000 | |
| | | | | **RAZEM** | **3,000** |
| 3 | **KNR AT-42 0102-01** | Przygotowanie podłoża i oczyszczenie mechaniczne | m2 | | |
| | | 42,80 | m2 | 42,800 | |
| | | | | **RAZEM** | **42,800** |
| 4 | **KNNR-W 3 0805-02** | Zerwanie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów | m2 | | |
| | | 11,57 | m2 | 11,570 | |
| | | | | **RAZEM** | **11,570** |
| 5 | **NNRNKB 202 1134-02** | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | 42,80 | m2 | 42,800 | |
| | | | | **RAZEM** | **42,800** |
| 6 | **KNR-W 2-02 1510-10** | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | 42,80 | m2 | 42,800 | |
| | | | | **RAZEM** | **42,800** |
| 7 | **ZKNR C-2 0808-04** | Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma | m2 | | |
| | | 11,70 | m2 | 11,700 | |
| | | | | **RAZEM** | **11,700** |
| 8 | **KNR-W 2-02 1105-01** | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | m2 | | |
| | | 11,70 | m2 | 11,700 | |
| | | | | **RAZEM** | **11,700** |
| 9 | **ZKNR C-2 0616-01** | Warstwa podkładu z pianki pod panelami | m2 | | |
| | | 11,70 | m2 | 11,700 | |
| | | | | **RAZEM** | **11,700** |
| 10 | **NNRNKB 202 1136-01** | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wymiarach x 22,9 cm o parametrach: grupa ścieralności wg EN 660-2, reakcja na ogień wg 1350-1, oddziaływanie nóżek mebli wg EN 434, oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918 (EN 425) | m2 | | |
| | | 11,70 | m2 | 11,700 | |
| | | | | **RAZEM** | **11,700** |
| 11 | **TZKNBK V -072** | Listwy podłogowe z PCV - montaż | m | | |
| | | 14,66 | m | 14,660 | |

# TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji | Opis robót i obliczenia | j.m. | | Ilość / liczba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **RAZEM** | **14,660** |
| 12 | | Listwy przypodłogowe PCV | m | | |
| | | 14,660 | m | 14,660 | |
| | | | | **RAZEM** | **14,660** |



Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 19322 Użytkownik: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

# TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji | Opis robót i obliczenia | j.m. | | Ilość / liczba |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRZEDMIAR: Remont pokoju P19 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82** | | | | | |
| 1 | | Przygotowanie pomieszczeń do malowania ścian - wyniesienie mebli i sprzętów, ponowne wniesienie mebli po zakończonej pracy<br>Krotność = 2 | kg | | |
| | | 10 | kg | 10,000 | |
| | | | | **RAZEM** | **10,000** |
| 2 | **KNR AT-48 0102-05** | Zabezpieczenie okien folią | m2 | | |
| | | 2 | m2 | 2,000 | |
| | | | | **RAZEM** | **2,000** |
| 3 | **KNR AT-42 0102-01** | Przygotowanie podłoża i oczyszczenie mechaniczne | m2 | | |
| | | 29,02 | m2 | 29,020 | |
| | | | | **RAZEM** | **29,020** |
| 4 | **KNNR-W 3 0805-02** | Zerwanie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów | m2 | | |
| | | 6,17 | m2 | 6,170 | |
| | | | | **RAZEM** | **6,170** |
| 5 | **NNRNKB 202 1134-02** | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | 29,02 | m2 | 29,020 | |
| | | | | **RAZEM** | **29,020** |
| 6 | **KNR-W 2-02 1510-10** | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | 29,02 | m2 | 29,020 | |
| | | | | **RAZEM** | **29,020** |
| 7 | **ZKNR C-2 0808-04** | Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma | m2 | | |
| | | 6,170 | m2 | 6,170 | |
| | | | | **RAZEM** | **6,170** |
| 8 | **KNR-W 2-02 1105-01** | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | m2 | | |
| | | 6,170 | m2 | 6,170 | |
| | | | | **RAZEM** | **6,170** |
| 9 | **ZKNR C-2 0616-01** | Warstwa podkładu z pianki pod panelami | m2 | | |
| | | 6,170 | m2 | 6,170 | |
| | | | | **RAZEM** | **6,170** |
| 10 | **NNRNKB 202 1136-01** | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wymiarach x 22,9 cm o parametrach: grupa ścieralności wg EN 660-2, reakcja na ogień wg 1350-1, oddziaływanie nóżek mebli wg EN 434, oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918 (EN 425) | m2 | | |
| | | 6,170 | m2 | 6,170 | |
| | | | | **RAZEM** | **6,170** |
| 11 | **TZKNBK V -072** | Listwy podłogowe z PCV - montaż | m | | |
| | | 9,94 | m | 9,940 | |

# TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Nr pozycji | Kod pozycji | Opis robót i obliczenia | j.m. | | Ilość / liczba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **RAZEM** | **9,940** |
| 12 | | Listwy przypodłogowe PCV | m | | |
| | | 9,94 | m | 9,940 | |
| | | | | **RAZEM** | **9,940** |
| 13 | | Drzwi i ościeżnica z montażem | | | |
| | | 1 | | 1,000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1,000** |
| 14 | | Grzejnik z montażem | | | |
| | | 1 | | 1,000 | |
| | | | | **RAZEM** | **1,000** |