PRZEDMIAR

NAZWA ZAMÓWIENIA:	Remont pokoju 107 w budynku Sądu Rejonowergo dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 I piętro
Adres / lokalizacja:	ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

Data opracowania przedmiaru robót: 29.10.2026

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont pokoju 107 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82.					
1		Przygotowanie pomieszczeń do malowania ścian - wyniesienie mebli biurowych , szaf i sprzętów wraz z kompletnym zabezpieczeniem, oraz ponowne wniesienie mebli, szaf po zakończonej pracy Krotność = 2 24	kg kg	 24,000 **RAZEM**	 **24,000**
2	**KNR AT-48 0102-05**	Zabezpieczenie okien folią 2	m2 m2	 2,000 **RAZEM**	 **2,000**
3	**KNR AT-42 0102-01**	Przygotowanie podłoża i oczyszczenie mechaniczne 46,39	m2 m2	 46,390 **RAZEM**	 **46,390**
4	**KNNR-W 3 0805-02**	Zerwanie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów 10,12	m2 m2	 10,120 **RAZEM**	 **10,120**
5	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 46,39	m2 m2	 46,390 **RAZEM**	 **46,390**
6	**KNR-W 2-02 1510-10**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 46,39	m2 m2	 46,390 **RAZEM**	 **46,390**
7	**ZKNR C-2 0808-04**	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma 10,12	m2 m2	 10,120 **RAZEM**	 **10,120**
8	**KNR-W 2-02 1105-01**	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 10,12	m2 m2	 10,120 **RAZEM**	 **10,120**
9	**ZKNR C-2 0616-01**	Warstwa podkładu z pianki pod panelami 10,12	m2 m2	 10,120 **RAZEM**	 **10,120**
10	**NNRNKB 202 1136-01**	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wymiarach x 22,9 cm o parametrach: grupa ścieralności wg EN 660-2, reakcja na ogień wg 1350-1, oddziaływanie nóżek mebli wg EN 434, oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918 (EN 425) 10,12	m2 m2	 10,120 **RAZEM**	 **10,120**
11	**TZKNBK V -072**	Listwy podłogowe z PCV - montaż	m		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
		14,68	m	14,680	
				RAZEM	**14,680**
12		Listwa przypodłogowa PCV	m		
		14,68	m	14,680	
				RAZEM	**14,680**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 19322 Użytkownik: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

PRZEDMIAR

NAZWA ZAMÓWIENIA:	Remont pokoju 108 w budynku Sądu Rejonowergo dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 I piętro
Adres / lokalizacja:	ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

Data opracowania przedmiaru robót: 29.10.2026

- Remont pokoju 108 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82.

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 19322 Użytkownik: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont pokoju 108 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82.					
1		Przygotowanie pomieszczeń do malowania ścian - wyniesienie mebli biurowych , szaf i sprzętów wraz z kompletnym zabezpieczeniem, oraz ponowne wniesienie mebli, szaf po zakończonej pracy Krotność = 2	kg		
		24	kg	24,000 **RAZEM**	**24,000**
2	**KNR AT-48 0102-05**	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2	m2	2,000 **RAZEM**	**2,000**
3	**KNR AT-42 0102-01**	Przygotowanie podłoża i oczyszczenie mechaniczne	m2		
		46,77	m2	46,770 **RAZEM**	**46,770**
4	**KNNR-W 3 0805-02**	Zerwanie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2		
		10,45	m2	10,450 **RAZEM**	**10,450**
5	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		46,77	m2	46,770 **RAZEM**	**46,770**
6	**KNR-W 2-02 1510-10**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		46,77	m2	46,770 **RAZEM**	**46,770**
7	**ZKNR C-2 0808-04**	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m2		
		10,45	m2	10,450 **RAZEM**	**10,450**
8	**KNR-W 2-02 1105-01**	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		10,45	m2	10,450 **RAZEM**	**10,450**
9	**ZKNR C-2 0616-01**	Warstwa podkładu z pianki pod panelami	m2		
		10,45	m2	10,450 **RAZEM**	**10,450**
10	**NNRNKB 202 1136-01**	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wymiarach x 22,9 cm o parametrach: grupa ścieralności wg EN 660-2, reakcja na ogień wg 1350-1, oddziaływanie nóżek mebli wg EN 434, oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918 (EN 425)	m2		
		10,45	m2	10,450 **RAZEM**	**10,450**
11	**TZKNBK V -072**	Listwy podłogowe z PCV - montaż	m		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
		14,8	m	14,800	
				RAZEM	**14,800**
12		Listwa przypodłogowa PCV	m		
		14,8	m	14,800	
				RAZEM	**14,800**

PRZEDMIAR

NAZWA ZAMÓWIENIA:	Remont sali rozpraw 115 w budynku Sądu Rejonowergo dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 I piętro
Adres / lokalizacja:	ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

Data opracowania przedmiaru robót: 22.10.2026

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 19322 Użytkownik: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont sali rozpraw nr 115 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82.					
1		Przygotowanie pomieszczeń do malowania ścian - wyniesienie mebli biurowych , szaf i sprzętów wraz z kompletnym zabezpieczeniem, oraz ponowne wniesienie mebli, szaf po zakończonej pracy Krotność = 2	kg		
		36	kg	36,000	
				RAZEM	**36,000**
2	**KNR AT-48 0102-05**	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	**4,000**
3	**KNR AT-42 0102-01**	Przygotowanie podłoża i oczyszczenie mechaniczne	m2		
		68,9	m2	68,900	
				RAZEM	**68,900**
4	**KNNR-W 3 0805-02**	Zerwanie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2		
		29,7	m2	29,700	
				RAZEM	**29,700**
5	**NNRNKB 202 1134-02**	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		68,9	m2	68,900	
				RAZEM	**68,900**
6	**KNR-W 2-02 1510-10**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		68,9	m2	68,900	
				RAZEM	**68,900**
7	**ZKNR C-2 0808-04**	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m2		
		29,7	m2	29,700	
				RAZEM	**29,700**
8	**KNR-W 2-02 1105-01**	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		29,7	m2	29,700	
				RAZEM	**29,700**
9	**ZKNR C-2 0616-01**	Warstwa podkładu z pianki pod panelami	m2		
		29,7	m2	29,700	
				RAZEM	**29,700**
10	**NNRNKB 202 1136-01**	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o wymiarach x 22,9 cm o parametrach: grupa ścieralności wg EN 660-2, reakcja na ogień wg 1350-1, oddziaływanie nóżek mebli wg EN 434, oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918 (EN 425)	m2		
		29,7	m2	29,700	
				RAZEM	**29,700**
11	**TZKNBK V -072**	Listwy podłogowe z PCV - montaż	m		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
		21,8	m	21,800	
				RAZEM	**21,800**
12		Listwa przypodłogowa PCV	m		
		21,8	m	21,800	
				RAZEM	**21,800**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 19322 Użytkownik: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie