PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

ADRES INWESTYCJI: Batalionu AK Zośka 4 m 13

NAZWA INWESTORA: ZGN w Dzielnicy Wola m.st.Warszawy

ADRES INWESTORA: Warszawa ul.Bema 70

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grażyna Peisert - inspektor nadzoru inwestorskiego

DATA OPRACOWANIA: 08 10 2026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty budowlane Batalionu AK Zośka 4 m 13					
1		**KUCHNIA**			
1 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
2 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2	m2	1,60	
				RAZEM	**1,60**
3 d.1	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,70	m	0,70	
				RAZEM	**0,70**
4 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
5 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
6 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratek rewizyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
7 d.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych	m2		
		(0,35 + 0,20) * 2,60	m2	1,43	
				RAZEM	**1,43**
8 d.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		(0,35 + 0,20) * 2,60	m2	1,43	
				RAZEM	**1,43**
9 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		3,50	m2	3,50	
				RAZEM	**3,50**
10 d.1	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		3,50	m2	3,50	
				RAZEM	**3,50**
11 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,67 * 1,23 * 2	m2	4,11	
				RAZEM	**4,11**
12 d.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
14 d.1	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników	miej sc.		
		2	miej sc.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
15 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
16 d.1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek terakotowych	m2		
		1,83 * 2,58 + 0,42 * 0,78	m2	5,05	
				RAZEM	**5,05**
17 d.1	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		(1,83 + 2,58) * 2 - 0,78 + 0,42 * 2	m	8,88	
				RAZEM	**8,88**
18 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		1,50 * 1,20 + 0,60 * 2,0	m2	3,00	
				RAZEM	**3,00**
19 d.1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		0,8 * 0,70 + 0,60 * 1,83 + 0,60 * 0,50 * 3	m2	2,56	
				RAZEM	**2,56**
20 d.1	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		2,56	m2	2,56	
				RAZEM	**2,56**
21 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,83 * 2,58 + 0,42 * 0,78	m2	5,05	
				RAZEM	**5,05**
22 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
		5,05	m2	5,05	
				RAZEM	**5,05**
23 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,05	m2	5,05	
				RAZEM	**5,05**
24 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(1,83 + 2,58) * 2 * 2,60 + 0,42 * 2 * 2,60	m2	25,12	
				RAZEM	**25,12**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		25,12	m2	25,12	
				RAZEM	**25,12**
26 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		25,12	m2	25,12	
				RAZEM	**25,12**
27 d.1	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Wykucie z muru kołków mont.,karnisz	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
2		**ŁAZIENKA**			
28 d.2	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
29 d.2	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,70	m	0,70	
				RAZEM	**0,70**
30 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	**3,00**
31 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
32 d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 0,20*0,30	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
33 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,10 + 1,60) * 2 * 2,60 - 0,70 * 2	m2	17,84	
				RAZEM	**17,84**
34 d.2	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		17,84	m2	17,84	
				RAZEM	**17,84**
35 d.2	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych	m2		
		(0,30 + 0,25) * 2,60 + 0,60 * 0,90 + 0,20 * 0,90 + 0,20 * 0,90 + 2,10 * 2,60	m2	7,79	
				RAZEM	**7,79**
36 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01-pion wod-kan	m2		
		(0,30 + 0,25) * 2,60 + 0,90 * (0,60 + 0,20 + 0,20)	m2	2,33	
				RAZEM	**2,33**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		2,10 * 2,60 * 0,065	m3	0,35	
				RAZEM	**0,35**
38 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(1,0 + 1,0) * 2,10 + 0,60 * 0,60	m2	4,56	
				RAZEM	**4,56**
39 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		4,56	m2	4,56	
				RAZEM	**4,56**
40 d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(1,6 + 0,70) * 0,60	m2	1,38	
				RAZEM	**1,38**
41 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,10 * 1,60	m2	3,36	
				RAZEM	**3,36**
42 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		3,36	m2	3,36	
				RAZEM	**3,36**
43 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		3,36	m2	3,36	
				RAZEM	**3,36**
44 d.2	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej foli (ok.1 mm powłoki)	m2		
		2,10 * 1,60 + (2,10 + 1,60) * 2 * 0,10 - 0,70 * 0,10 + (1 + 1) * 2,10 + 0,60 * 0,60 + 1,10 * 2,10	m2	10,90	
				RAZEM	**10,90**
45 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		2,10 * 1,60	m2	3,36	
				RAZEM	**3,36**
46 d.2	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		(2,10 + 1,60) * 2 - 0,70 - (1,0 + 1,0)	m	4,70	
				RAZEM	**4,70**
47 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		2,10 * 1,60	m2	3,36	
				RAZEM	**3,36**
48 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		3,36	m2	3,36	
				RAZEM	**3,36**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,36	m2	3,36	
				RAZEM	**3,36**
50 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		(2,10 + 1,60) * 2 * 2,60 - 0,70 * 2	m2	17,84	
				RAZEM	**17,84**
51 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		17,84	m2	17,84	
				RAZEM	**17,84**
3		**PRZEDPOKÓJ**			
52 d.3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, brązowych wewnątrz-klatkowych, wzmocnionych, dwa zamki atestowane,wizjer,nr na drzwiach, skrzydło otwierane do wnętrza lokalu, obróbka od strony klatki schodowej	m2		
		0,90 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	**1,80**
53 d.3	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych Krotność = 0,3	m		
		(1,57 + 3,21) * 2 - 0,90 - 0,80 * 2 - 0,70 * 2	m	5,66	
				RAZEM	**5,66**
54 d.3	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		5,66	m	5,66	
				RAZEM	**5,66**
55 d.3	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek terakotowych	m2		
		1,57 * 3,21	m2	5,04	
				RAZEM	**5,04**
56 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,57 * 3,21	m2	5,04	
				RAZEM	**5,04**
57 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		5,04	m2	5,04	
				RAZEM	**5,04**
58 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,04	m2	5,04	
				RAZEM	**5,04**
59 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(1,57 + 3,21) * 2 * 2,60 - 0,80 * 2 * 2 - 0,70 * 2	m2	20,26	
				RAZEM	**20,26**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		20,26	m2	20,26	
				RAZEM	**20,26**
61 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		20,26	m2	20,26	
				RAZEM	**20,26**
4		**POKÓJ I**			
62 d.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		0,80 * 2 * 2	m2	3,20	
				RAZEM	**3,20**
63 d.4	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
64 d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,68 * 1,54 * 2	m2	5,17	
				RAZEM	**5,17**
65 d.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
66 d.4	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
67 d.4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich parapetu	m2		
		1,50 * 0,35	m2	0,52	
				RAZEM	**0,52**
68 d.4	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników	miej sc.		
		2	miej sc.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
69 d.4	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
70 d.4	KNR 9-36 0203-01	Rozebranie paneli wraz z listwami przypodłogowymi	m2		
		2,90 * 3,48	m2	10,09	
				RAZEM	**10,09**
71 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		10,09	m2	10,09	
				RAZEM	**10,09**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		10,09	m2	10,09	
				RAZEM	**10,09**
73 d.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Pianka podpanelowa	m2		
		10,09	m2	10,09	
				RAZEM	**10,09**
74 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		10,09	m2	10,09	
				RAZEM	**10,09**
75 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		2,90 * 3,48	m2	10,09	
				RAZEM	**10,09**
76 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		10,09	m2	10,09	
				RAZEM	**10,09**
77 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		10,09	m2	10,09	
				RAZEM	**10,09**
78 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(2,90 + 3,48) * 2 * 2,60 - 0,80 * 2	m2	31,58	
				RAZEM	**31,58**
79 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		31,58	m2	31,58	
				RAZEM	**31,58**
80 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		31,58	m2	31,58	
				RAZEM	**31,58**
5		**POKÓJ II**			
81 d.5	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		0,80 * 2 * 2	m2	3,20	
				RAZEM	**3,20**
82 d.5	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
83 d.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,60 * 1,22 * 2 + 1,66 * 1,52	m2	6,43	
				RAZEM	**6,43**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.5	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2 + 2	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
85 d.5	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
86 d.5	KNR 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2		
		0,90 * 2,53	m2	2,28	
				RAZEM	**2,28**
87 d.5	KNR 4-01 0903-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
88 d.5	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników	miej sc.		
		2	miej sc.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
89 d.5	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1 + 1	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
90 d.5	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z pcv	m		
		(2,14 + 4,16) * 2 + (3,72 + 3,19) * 2 - 1,86 - 0,80	m	23,76	
				RAZEM	**23,76**
91 d.5	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2		
		2,14 * 4,16 + 3,72 * 3,19	m2	20,77	
				RAZEM	**20,77**
92 d.5	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu (półmat)	m2		
		20,07	m2	20,07	
				RAZEM	**20,07**
93 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		2,14 * 4,16 + 3,72 * 3,19	m2	20,77	
				RAZEM	**20,77**
94 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		20,77	m2	20,77	
				RAZEM	**20,77**
95 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		20,77	m2	20,77	
				RAZEM	**20,77**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(2,14 + 4,16) * 2 * 2,60 - 1,86 * 2,60 + (3,72 + 3,19) * 2 * 2,60 - 1,86 * 2,60 - 0,80 * 2 * 1,66 * 1,52 - 0,90 * 2,53 + (1,52 + 1,66 + 0,90 + 1,01 + 2,53) * 0,25	m2	54,61	
				RAZEM	**54,61**
97 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		54,61	m2	54,61	
				RAZEM	**54,61**
98 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		54,61	m2	54,61	
				RAZEM	**54,61**
99 d.5	KNR 4-01 0426-04 analogia	Demontaż drzwi przesuwnych i szafy	m2		
		2,14 * 2,60 * 2 + 0,60 * 2,60 * 2 + 2,14 * 0,60 * 2 + 1,86 * 2,60 + 2,14 * 0,60 * 3	m2	25,50	
				RAZEM	**25,50**
100 d.5	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Wykucie z muru kołków mont.,karnisz	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
101 d.5	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek betonowych - balkon	m2		
		2,60 * 0,80	m2	2,08	
				RAZEM	**2,08**
6		**INNE**			
102 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,43 * 0,012 + 3,50 * 0,006 + 2,56 * 0,015 + 0,001 + 17,84 * 0,006 + 1,38 * 0,065 + 3,36 * 0,007 + 1,80 * 0,07 + 5,66 * 0,02 * 0,03 + 10,09 * 0,007 + 23,76 * 0,04 * 0,015 + 20,77 * 0,002 + 25,50 * 0,025 + 0,001 + 7,79 * 0,012	m3	1,29	
				RAZEM	**1,29**
103 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		1,29	m3	1,29	
				RAZEM	**1,29**
104 d.6	Kalkulacja własna	Sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych w lokalu z ewentualnym udrożnieniem, potwierdzone spisanym protokółem przez osobę uprawnioną	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	**1,00**
105 d.6	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamka do skrzynki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**