PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Wymagania ogólne	45000000-7
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	45110000-1
Betonowanie	45262300-4
Kładzenie podłóg	45432110-8

NAZWA ZAMÓWIENIA: WYKONANIE POSADZKI Z ŻYWICY W DODATKOWYM STANOWISKU SERWISOWYM

Adres / lokalizacja: ul. Pogodna 22
15-354 Białystok

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Adres: ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Sylwia Rogało

Data opracowania przedmiaru robót: 2026-09-25

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	Roboty rozbiórkowe
2	Roboty budowlane

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 17605 Użytkownik: WSPR Białystok

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			**Roboty rozbiórkowe**		
1 d.1	**KNNR 7 0201-03**	SST-II	Demontaż kształtownika stalowego	szt	
			2 2,000	szt	
			RAZEM		**2,000**
2			**Roboty budowlane**		
2 d.2	**KNR 2-02 1915-01 z.sz. 5.1. 9928**	SST - III	Beton posadzkowy dedykowany do dużych obciążeń (do 4,5 tony) - beton klasy C30/37 lub równoważny	m3	
			9,102 9,102	m3	
			RAZEM		**9,102**
3 d.2	**analiza indywidualna**	SST - IV	(z.II) Gotowa siatka zbrojeniowa stalowa z drutu	t	
			0,1 0,100	t	
			RAZEM		**0,100**
4 d.2	**KNR 2-02 1913-01**	SST - IV	Dylatacje wraz z wypełnieniem elastycznym materiałem	m	
			2 * 6,15 12,300	m	
			RAZEM		**12,300**
5 d.2	**KNR 0-33 0123-02**	SST - IV	Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej (po obwodzie pomieszczenia)	m	
			(14,8 + 6,15) * 2 41,900	m	
			RAZEM		**41,900**
6 d.2	**KNR BC-02 0407-04**	SST - IV	Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB lub równoważnej - grubowarstwowa gładka gr. 3-4 mm (żywica epoksydowa w pomieszczeniu + w kanale) - kolor wybiera zamawiający	m2	
			14,8 * 6,15 91,020	m2	
			RAZEM		**91,020**
7 d.2	**KNNR-W 3 0306-07**	SST - IV	Dostarczenie i obsadzenie kształtownika stalowego - kątownik 60x60 mm	m	
			2 * 12 + 2 * 2,3 28,600	m	
			RAZEM		**28,600**

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 17605 Użytkownik: WSPR Białystok