
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

ADRES INWESTYCJI: Kasprzaka 90 m 49

NAZWA INWESTORA: ZGN w Dzielnicy Wola m.st.Warszawy

ADRES INWESTORA: Warszawa ul.Ciołka 33

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grażyna Peisert - inspektor nadzoru inwestorskiego

DATA OPRACOWANIA: 12 10 2026

Roboty budowlane
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty budowlane					
1		KUCHNIA			
1 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
3 d.1	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,80	m	0,80	
				RAZEM	0,80
4 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$2,14 * 0,98 + (0,55 + 0,25) * 1,81 * 0,57 + 1,81 * 0,70 + 0,65 * 1,81 + 3,20 * 0,66 + 2,53 * 1,51$	m2	11,30	
				RAZEM	11,30
7 d.1	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		11,30	m2	11,30	
				RAZEM	11,30
8 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$(3,20 + (0,55 + 0,25)) * 0,60$	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
9 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2,40	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
10 d.1	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej foli (ok.1 mm powłoki)	m2		
		2,40	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
11 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		$1,85 * 1,25 * 2$	m2	4,62	
				RAZEM	4,62
12 d.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyokiennych z PCW	m		
		1,85	m	1,85	
				RAZEM	1,85
15 d.1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Demontaż płytek glazury z podokiennika	m2		
		1,85 * 0,30	m2	0,56	
				RAZEM	0,56
16 d.1	KNNR-W 3 0808-01 analogia	Szlifowanie podokiennika	m2		
		1,85 * 0,30	m2	0,56	
				RAZEM	0,56
17 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		3,20 * 2,14	m2	6,85	
				RAZEM	6,85
19 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		6,85	m2	6,85	
				RAZEM	6,85
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		6,85	m2	6,85	
				RAZEM	6,85
21 d.1	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej foli (ok. 1 mm powłoki)	m2		
		3,20 * 2,14 + (3,20 + 2,14) * 2 * 0,10 - 0,80 * 0,10	m2	7,84	
				RAZEM	7,84
22 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,20 * 2,14	m2	6,85	
				RAZEM	6,85
23 d.1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		(3,20 + 2,14) * 2 - 0,80 + 0,10 * 2	m	10,08	
				RAZEM	10,08
24 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,20 * 2,14	m2	6,85	
				RAZEM	6,85

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
		6,85	m2	6,85	
				RAZEM	6,85
26 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,85	m2	6,85	
				RAZEM	6,85
27 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(3,20 + 2,14) * 2 * 2,57 - 0,80 * 2 - 2,40	m2	23,45	
				RAZEM	23,45
28 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		23,45	m2	23,45	
				RAZEM	23,45
29 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		23,45	m2	23,45	
				RAZEM	23,45
2		ŁAZIENKA			
30 d.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych /do łazienki z normową powierzchnia nawiewu/ i ościeżnicą	m2		
		0,7 * 2,00	m2	1,40	
				RAZEM	1,40
31 d.2	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,70	m	0,70	
				RAZEM	0,70
32 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,10 * 2,10	m2	0,21	
				RAZEM	0,21
33 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,01	m3	0,01	
				RAZEM	0,01
34 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		0,90	m	0,90	
				RAZEM	0,90
35 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
36 d.2	KNR 4-01 0322-02	Osadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 0,20*0,30	szt.		
	wanna ekran	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(3,17 + 1,45) * 2 * 2,0 + 0,80 * 2 * 2 - 0,60 * 2$	m2	20,48	
				RAZEM	20,48
39 d.2	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		$(3,17 + 1,45) * 2 * 2,0 + 0,80 * 2 * 2 - 0,70 * 2$	m2	20,28	
				RAZEM	20,28
40 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$(1,45 + 0,70 * 2) * 1,0 + 1,45 * 0,60 + 0,60 * 0,70$	m2	4,14	
				RAZEM	4,14
41 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		4,14	m2	4,14	
				RAZEM	4,14
42 d.2	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej folii (ok. 1 mm powłoki) - ściany	m2		
		4,14	m2	4,14	
				RAZEM	4,14
43 d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$(1,45 + 0,70) * 0,60$	m2	1,29	
				RAZEM	1,29
44 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		$(1,45 + 0,70) * 0,60 * 0,065$	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
45 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$3,17 * 1,45 - 0,63 * 0,80$	m2	4,09	
				RAZEM	4,09
46 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		4,09	m2	4,09	
				RAZEM	4,09
47 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		4,09	m2	4,09	
				RAZEM	4,09
48 d.2	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej folii (ok. 1 mm powłoki)	m2		
		$3,17 * 1,45 - 0,63 * 0,80 + (3,17 + 1,45) * 2 * 0,10 - 0,70 * 0,10 + 0,80 * 2 * 0,10$	m2	5,11	
				RAZEM	5,11

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,17 * 1,45 - 1,45 * 0,70 - 0,63 * 0,80	m2	3,08	
				RAZEM	3,08
50 d.2	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		(3,17 + 1,45) * 2 - 0,70 * 2 - 1,45 + 0,80 * 2	m	7,99	
				RAZEM	7,99
51 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,17 * 1,45 - 0,63 * 0,80	m2	4,09	
				RAZEM	4,09
52 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		4,09	m2	4,09	
				RAZEM	4,09
53 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,09	m2	4,09	
				RAZEM	4,09
54 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		(3,17 + 1,45) * 2 * 2,57 + 0,80 * 2 * 2,57 - 0,70 * 2 - 4,14	m2	22,32	
				RAZEM	22,32
55 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		22,32	m2	22,32	
				RAZEM	22,32
56 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		0,69 * 1,07	m2	0,74	
				RAZEM	0,74
57 d.2	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.2	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.2	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Wykucie z muru kołków mont., karnisz	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Roboty budowlane
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		PRZEDPOKÓJ			
60 d.3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, brązowych wewnątrz-klatkowych, wzmocnionych, dwa zamki atestowane, wizjer, nr na drzwiach, skrzydło otwierane do wnętrza lokalu, obróbka od strony klatki schodowej	m2		
		0,80 * 2	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
61 d.3	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych Krotność = 0,3	m		
		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
62 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,39 * 3,74	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
63 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		5,20	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
64 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		5,20	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
65 d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		5,20	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
66 d.3	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		$(1,39 + 3,74) * 2 - 0,80 * 3 + 0,10 * 2 * 3 - 0,70 + 0,10 * 2$	m	7,96	
				RAZEM	7,96
67 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -sufit	m2		
		1,39 * 3,74	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
68 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		5,20	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
69 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,20	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
70 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$(3,74 + 1,39) * 2 * 2,57 - 0,70 * 2 - 0,80 * 2 * 2 + 0,31 * 2 * 2,57 + 0,65 * 0,31$	m2	23,56	
				RAZEM	23,56

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		23,56	m2	23,56	
				RAZEM	23,56
72 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		23,56	m2	23,56	
				RAZEM	23,56
73 d.3	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie drzwiczek szafki gazowej i pawlacza	m2		
		$2,57 * 0,65 + 0,31 * 0,65 * 6$	m2	2,88	
				RAZEM	2,88
4		POKÓJ I			
74 d.4	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2		
		$0,80 * 2,0$	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
75 d.4	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,80	m	0,80	
				RAZEM	0,80
76 d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		$1,86 * 1,69 * 2$	m2	6,29	
				RAZEM	6,29
77 d.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
78 d.4	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
79 d.4	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
80 d.4	KNR 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2		
		$1,47 * 2,37 * 2$	m2	6,97	
				RAZEM	6,97
81 d.4	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
82 d.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		$3,74 * 4,23 + 0,10 * 1,69$	m2	15,99	
				RAZEM	15,99
83 d.4	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie subitu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		$3,74 * 4,23 + 0,10 * 1,69$	m2	15,99	
				RAZEM	15,99

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		15,99	m2	15,99	
				RAZEM	15,99
85 d.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3	m2		
		15,99	m2	15,99	
				RAZEM	15,99
86 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		15,99	m2	15,99	
				RAZEM	15,99
87 d.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Pianka podpanelowa	m2		
		$3,74 * 4,23 + 0,10 * 1,69$	m2	15,99	
				RAZEM	15,99
88 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		15,99	m2	15,99	
				RAZEM	15,99
89 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		$3,74 * 4,23$	m2	15,82	
				RAZEM	15,82
90 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		15,82	m2	15,82	
				RAZEM	15,82
91 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		15,82	m2	15,82	
				RAZEM	15,82
92 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$(3,74 + 4,23) * 2 * 2,57 - 1,86 * 1,69 - 1,47 * 2,37 + (1,86 + 1,47 + 1,69 + 2,37) * 0,10$	m2	35,08	
				RAZEM	35,08
93 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		35,08	m2	35,08	
				RAZEM	35,08
94 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		35,08	m2	35,08	
				RAZEM	35,08
95 d.4	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek terakotowych	m2		
	balkon	$3,14 * 1,15$	m2	3,61	
				RAZEM	3,61

Roboty budowlane
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		POKÓJ II			
96 d.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,21 * 2,0	m2	2,42	
				RAZEM	2,42
97 d.5	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		(1,21 - 0,80) * 2,57 * 0,125	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
98 d.5	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		0,41 * 2,57 * 2	m2	2,11	
				RAZEM	2,11
99 d.5	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
100 d.5	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszlone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
101 d.5	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,80	m	0,80	
				RAZEM	0,80
102 d.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,84 * 1,23 * 2	m2	4,53	
				RAZEM	4,53
103 d.5	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
104 d.5	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
105 d.5	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		4,65 * 2,55 + 0,12 * 1,84	m2	12,08	
				RAZEM	12,08
107 d.5	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie subitu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		12,08	m2	12,08	
				RAZEM	12,08
108 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		12,08	m2	12,08	
				RAZEM	12,08

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3	m2		
		12,08	m2	12,08	
				RAZEM	12,08
110 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		12,08	m2	12,08	
				RAZEM	12,08
111 d.5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Pianka podpanelowa	m2		
		$4,65 * 2,55 + 1,84 * 0,12$	m2	12,08	
				RAZEM	12,08
112 d.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		12,08	m2	12,08	
				RAZEM	12,08
113 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		$4,65 * 2,55$	m2	11,86	
				RAZEM	11,86
114 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		11,86	m2	11,86	
				RAZEM	11,86
115 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,86	m2	11,86	
				RAZEM	11,86
116 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$(4,65 + 2,55) * 2 * 2,57 - 0,80 * 2$	m2	35,41	
				RAZEM	35,41
117 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		35,41	m2	35,41	
				RAZEM	35,41
118 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		35,41	m2	35,41	
				RAZEM	35,41
6		INNE			
119 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$0,001 + 11,30 * 0,007 + 0,56 * 0,007 + 6,85 * 0,007 + 1,20 * 0,07 + 0,21 * 0,125 + 20,48 * 0,007 + 1,29 * 0,065 + 4,09 * 0,007 + 0,001 + 1,60 * 0,07 + 2,5 * 0,05 * 0,015 + 5,20 * 0,007 + 2,88 * 0,025 + 1,60 * 0,07 + 15,99 * 0,009 + 15,99 * 0,01 + 2,42 * 0,07 + 12,08 * 0,009 + 12,08 * 0,01$	m3	1,54	
				RAZEM	1,54

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		1,54	m3	1,54	
				RAZEM	1,54
121 d.6	Kalkulacja własna	Sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych w lokalu z ewentualnym udrożnieniem, potwierdzone spisaniem protokołem przez osobę uprawnioną	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
122 d.6	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamka do skrzynki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00