
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

ADRES INWESTYCJI: Jana Brożka 2B m 6

NAZWA INWESTORA: ZGN w Dzielnicy Wola m.st.Warszawy

ADRES INWESTORA: Warszawa ul.Bema 70

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grażyna Peisert - inspektor nadzoru inwestorskiego

DATA OPRACOWANIA: 05 10 2026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty budowlane					
1		KUCHNIA			
1 d.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych /z szybą/	m2		
		0,80 * 2	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
2 d.1	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,80	m	0,80	
				RAZEM	0,80
3 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,10 * 2,10	m2	0,21	
				RAZEM	0,21
4 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,01	m3	0,01	
				RAZEM	0,01
5 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		0,90	m	0,90	
				RAZEM	0,90
6 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(3,11 + 2,20) * 2 * 1,50 - 0,70 * 1,50	m2	14,88	
				RAZEM	14,88
9 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(2,05 + 2,15) * 0,60	m2	2,52	
				RAZEM	2,52
10 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2,52	m2	2,52	
				RAZEM	2,52
11 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,51 * 1,69 * 2	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
12 d.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13 d.1	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyokiennych z PCW	m		
		1,51	m	1,51	
				RAZEM	1,51
15 d.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie okleiny z tworzyw sztucznych- parapetu	m2		
		1,51 * 0,30	m2	0,45	
				RAZEM	0,45
16 d.1	KNNR-W 3 0808-01 analogia	Szlifowanie parapetu	m2		
		0,45	m2	0,45	
				RAZEM	0,45
17 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,11 * 2,20 + 1,51 * 0,20	m2	7,14	
				RAZEM	7,14
19 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie desek z oderwaniem listew lub cokołów- stare warstwy podłogowe Wsp Rx3 Krotność = 3	m2		
		7,14	m2	7,14	
				RAZEM	7,14
20 d.1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		2,20 * 4	m	8,80	
				RAZEM	8,80
21 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		7,14	m2	7,14	
				RAZEM	7,14
22 d.1	KNR-W 4-01 0604-04	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		7,14	m2	7,14	
				RAZEM	7,14
23 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		7,14	m2	7,14	
				RAZEM	7,14
24 d.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe i zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		7,14	m2	7,14	
				RAZEM	7,14
25 d.1	NNRNBK 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		7,14	m2	7,14	
				RAZEM	7,14
26 d.1	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej folii (ok. 1 mm powłoki)	m2		
		3,11 * 2,20 + 1,51 * 0,20 + (3,11 + 2,20) * 2 * 0,10 - 0,70 * 0,10	m2	8,14	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,14
27 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,11 * 2,20 + 1,51 * 0,20	m2	7,14	
				RAZEM	7,14
28 d.1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		(3,11 + 2,20) * 2 - 0,80 * 0,10 + 0,10 * 2 + 0,20 * 2	m	11,14	
				RAZEM	11,14
29 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,11 * 2,20	m2	6,84	
				RAZEM	6,84
30 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
		6,84	m2	6,84	
				RAZEM	6,84
31 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,84	m2	6,84	
				RAZEM	6,84
32 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(3,11 + 2,20) * 2 * 2,76 - 2,52 - 0,80 * 2	m2	25,19	
				RAZEM	25,19
33 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		25,19	m2	25,19	
				RAZEM	25,19
34 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		25,19	m2	25,19	
				RAZEM	25,19
35 d.1	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie drzwiczek pawlacza	m2		
		1,60 * 0,80	m2	1,28	
				RAZEM	1,28
36 d.1	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Wykucie z muru kołków mont., karnisz	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		ŁAZIENKA			
37 d.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych /do łazienki z normową powierzchnią nawiewu/ i ościeżnicą	m2		
		0,7 * 2,00	m2	1,40	
				RAZEM	1,40
38 d.2	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,70	m	0,70	
				RAZEM	0,70

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych,	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
40 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
41 d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 0,20*0,30	szt.		
	wanna ekran	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
42 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo-ekran	m2		
		$(0,35 + 0,25) * 2,76$	m2	1,66	
				RAZEM	1,66
43 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$1,58 * 1,50 + 0,70 * 0,90$	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
44 d.2	KNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		3,0	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
45 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$1,58 * 1,5 + 0,80 * 2 * 0,90 + 0,60 * 0,60$	m2	4,17	
				RAZEM	4,17
46 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		4,17	m2	4,17	
				RAZEM	4,17
47 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		$(1,50 + 0,70 * 2) * 0,60 * 0,065$	m3	0,11	
				RAZEM	0,11
48 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		$1,78 * 1,58$	m2	2,81	
				RAZEM	2,81
49 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,81	m2	2,81	
				RAZEM	2,81
50 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		2,81	m2	2,81	
				RAZEM	2,81
51 d.2	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej folii (ok. 1 mm powłoki)	m2		
		$1,78 * 1,58 + (0,80 * 2 + 1,58) * 1,5 + (1,78 + 1,58) * 2 * 0,10 - 0,70 * 0,10$	m2	8,18	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,18
52 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		1,78 * 1,58 - 0,60 * 1,58	m2	1,86	
				RAZEM	1,86
53 d.2	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		1,78 * 2 - 0,70 * 2 + 1,58 - 0,70	m	3,04	
				RAZEM	3,04
54 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,78 * 1,58	m2	2,81	
				RAZEM	2,81
55 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		2,81	m2	2,81	
				RAZEM	2,81
56 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,81	m2	2,81	
				RAZEM	2,81
57 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(1,78 + 1,58) * 2 * 2,76 - 4,17 - 0,70 * 2	m2	12,98	
				RAZEM	12,98
58 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		12,98	m2	12,98	
				RAZEM	12,98
59 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,98	m2	12,98	
				RAZEM	12,98
60 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 naświetle	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,01	m3	0,01	
				RAZEM	0,01
62 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,10	m	1,10	
				RAZEM	1,10
63 d.2	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiátkowania	m2		
		0,92 * 0,80 * 2	m2	1,47	
				RAZEM	1,47
64 d.2	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Wykucie z muru kołków mont., karnisz	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3		PRZEDPOKÓJ			
65 d.3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, brązowych wewnątrz-klatkowych, wzmocnionych, dwa zamki atestowane, wizjer, nr na drzwiach, skrzydło otwierane do wnętrza lokalu, obróbka od strony klatki schodowej	m2		
		0,90 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
66 d.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		1,49 * 2,76	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
67 d.3	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych Krotność = 0,3	m		
		3,84 * 2 + 1,19 + 1,89 * 2	m	12,65	
				RAZEM	12,65
68 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		3,84 + 1,19 + 1,89 * 1,15 + 0,80 * 0,20 * 3 + 0,70 * 0,20	m2	7,82	
				RAZEM	7,82
69 d.3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		7,82	m2	7,82	
				RAZEM	7,82
70 d.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-skucie subitu Krotność = 2	m2		
		7,82	m2	7,82	
				RAZEM	7,82
71 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		7,82	m2	7,82	
				RAZEM	7,82
72 d.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2	m2		
		7,82	m2	7,82	
				RAZEM	7,82
73 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		7,82	m2	7,82	
				RAZEM	7,82
74 d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		7,82	m2	7,82	
				RAZEM	7,82
75 d.3	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		3,84 * 2 + 1,19 + 1,89 * 2 + 1,15 - 0,90 - 0,80 * 3 - 0,70 + 0,10 * 2 * 4	m	10,60	
				RAZEM	10,60

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		$3,84 * 1,19 + 1,89 * 1,15$	m2	6,74	
				RAZEM	6,74
77 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		6,74	m2	6,74	
				RAZEM	6,74
78 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,74	m2	6,74	
				RAZEM	6,74
79 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$(3,84 + 1,19) * 2 * 2,76 - 0,90 * 2 - 0,80 * 2 + (1,89 * 2 + 1,15) * 2,76 - 0,80 * 2 * 2 - 0,70 * 2$	m2	33,37	
				RAZEM	33,37
80 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		33,37	m2	33,37	
				RAZEM	33,37
81 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		33,37	m2	33,37	
				RAZEM	33,37
82 d.3	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie szafy i drzwiczek szafki gazowej, pawlacza	m2		
		$1,49 * 2,76 + 0,50 * 1,19 * 2 + 1,19 * 2,76 + 0,60 * 2 * 2 + 0,72 * 1,15 + 0,67 * 2$	m2	13,15	
				RAZEM	13,15
4		POKÓJ I			
83 d.4	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2		
		$0,80 * 2,0$	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
84 d.4	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,80	m	0,80	
				RAZEM	0,80
85 d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		$1,52 * 1,68 * 2$	m2	5,11	
				RAZEM	5,11
86 d.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
87 d.4	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.4	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie okleiny z tworzyw sztucznych- parapetu	m2		
		1,52 * 0,30	m2	0,46	
				RAZEM	0,46
89 d.4	KNNR-W 3 0808-01 analogia	Szlifowanie parapetu	m2		
		1,52 * 0,30	m2	0,46	
				RAZEM	0,46
90 d.4	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
91 d.4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyokiennych z PCW	m		
		1,52	m	1,52	
				RAZEM	1,52
92 d.4	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek (z deszczulek)	m2		
		1,20	m2	1,20	
				RAZEM	1,20
93 d.4	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		1,2	m2	1,20	
				RAZEM	1,20
94 d.4	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem	m2		
		2,88 * 5,35 - 1,29 * 0,74 + 1,52 * 0,20	m2	14,76	
				RAZEM	14,76
95 d.4	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu (półmat)	m2		
		14,76	m2	14,76	
				RAZEM	14,76
96 d.4	KNR 19-01 0932-05	Wymiana cokołów z drewna liściastego	m		
		(2,88 + 5,35) * 2 - 0,80	m	15,66	
				RAZEM	15,66
97 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- sufit	m2		
		2,88 * 5,35 - 1,29 * 0,74	m2	14,45	
				RAZEM	14,45
98 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14,45	m2	14,45	
				RAZEM	14,45
99 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		14,45	m2	14,45	
				RAZEM	14,45
100 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(2,55 + 5,35) * 2 * 2,76 - 0,80 * 2	m2	42,01	
				RAZEM	42,01

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		42,01	m2	42,01	
				RAZEM	42,01
102 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		42,01	m2	42,01	
				RAZEM	42,01
103 d.4	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Wykucie z muru haków	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
5		POKÓJ II			
104 d.5	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2		
		0,80 * 2,0	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
105 d.5	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,80	m	0,80	
				RAZEM	0,80
106 d.5	KNR 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2		
		2,48 * 2,52 * 2	m2	12,50	
				RAZEM	12,50
107 d.5	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
108 d.5	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
109 d.5	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.5	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek (z deszczulek)	m2		
		1,3	m2	1,30	
				RAZEM	1,30
111 d.5	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m2		
		1,30	m2	1,30	
				RAZEM	1,30
112 d.5	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem	m2		
		3,81 * 4,68 + 0,80 * 0,30 + 2,39 * 0,20	m2	18,55	
				RAZEM	18,55
113 d.5	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu (półmat)	m2		
		18,55	m2	18,55	
				RAZEM	18,55

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.5	KNR 19-01 0932-05	Wymiana cokołów z drewna liściastego	m		
		$(3,81 + 4,68) * 2 - 0,80$	m	16,18	
				RAZEM	16,18
115 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- sufit	m2		
		$3,81 * 4,68$	m2	17,83	
				RAZEM	17,83
116 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		17,83	m2	17,83	
				RAZEM	17,83
117 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		17,83	m2	17,83	
				RAZEM	17,83
118 d.5	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		$0,30 * 0,50 * 3 + 0,60 * 0,6 + 0,50 * 0,40 * 3$	m2	1,41	
				RAZEM	1,41
119 d.5	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		1,41	m2	1,41	
				RAZEM	1,41
120 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$(3,81 + 4,68) * 2 * 2,76 - 0,80 * 2 - 2,48 * 2,52 + (2,48 + 2,52 * 2) * 0,20$	m2	40,52	
				RAZEM	40,52
121 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		40,52	m2	40,52	
				RAZEM	40,52
122 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		40,52	m2	40,52	
				RAZEM	40,52
123 d.5	KNR-W 4-01 0353-11 analogia	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
		0,60	m	0,60	
				RAZEM	0,60
124 d.5	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Wykucie z muru haków	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
125 d.5	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek terakotowych	m2		
		$2,50 * 0,90$	m2	2,25	
				RAZEM	2,25

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		INNE			
126 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		$1,60 * 0,07 + 0,21 * 0,065 + 0,001 + 7,14 * 0,006 + 7,14 * 0,03 + 8,80 * 0,08 * 0,10 + 1,28 * 0,025 + 0,001 + 1,40 * 0,07 + 3,0 * 0,006 + 2,81 * 2,0 * 0,006 + 0,001 + 1,80 * 0,07 + 12,65 * 0,04 * 0,002 + 7,82 * 0,006 * 2 + 7,82 * 0,019 + 7,82 * 0,015 + 13,15 * 0,025 + 1,60 * 0,07 + 0,001 + 1,20 * 0,019 + 15,60 * 0,04 * 0,02 + 0,001 + 1,60 * 0,07 + 1,30 * 0,019 + 16,18 * 0,04 * 0,02 + 1,41 * 0,015 + 0,60 * 0,33 * 0,005 + 0,001$	m3	1,78	
				RAZEM	1,78
127 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 29	m3		
		1,78	m3	1,78	
				RAZEM	1,78
128 d.6	Kalkulacja wlasna	Sprawdzenie wszystkich przewodow kominowych w lokalu z ewentualnym udroznieniem, potwierdzone spisaniem protokolem przez osobe uprawniona	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
129 d.6	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamka do skrzynki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00