Znak sprawy: RBI.272.9.2026

Siedlisko, 08 września 2026 r.

Gmina Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 uPzp) zadania pn**. „Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury IT i OT wraz z konfiguracją, wsparciem i szkoleniem dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku".**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, informujemy:

Pytanie 1
SONDY SPRZĘTOWE zał 1.18 W punkcie 5 (Liczba i rodzaj interfejsów sieciowych) zamawiający wymaga: Urządzenie musi być wyposażone co najmniej w: a) 2 porty Ethernet RJ45 przeznaczone do pracy w monitorowanym segmencie sieci, b) 1 port zarządzający, zamawiający dopuszcza rozwiązanie funkcjonalne lub wydzielone fizycznie, c) 1 interfejs umożliwiający odbiór kopii ruchu z portu SPAN/mirror albo realizację funkcji monitoringu w sposób równoważny. Porty inline/pass-through z hardware bypass uznaje się za równoważny sposób realizacji monitoringu/ochrony. W przypadku urządzeń realizujących ochronę w trybie inline/pass-through nie wymaga się odrębnego portu SPAN/mirror, jeżeli równoważna funkcjonalność monitorowania lub ochrony jest realizowana przez pary portów inline z hardware bypass.
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga łącznie 4 porty RJ45, z czego a) jeden jest portem służącym do zarządzania, b) jeden jest portem służącym do nasłuchu z portu SPAN/mirror, c) Bardzo prosimy o wyjaśnienie roli pozostałych dwóch portów.
Co oznacza stwierdzenie praca w monitorowanycm segmencie sieci ? łącznie 3 porty z czego a) 2 służą do nasłuchu (SPAN / Inline), b) jeden jest portem do zarządzania
Odpowiedź 1
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie określone w pkt 5 załącznika nr 1.18 nie oznacza konieczności wyposażenia sondy w cztery odrębne fizyczne porty Ethernet RJ45.
Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało co najmniej trzy fizyczne porty Ethernet RJ45:

1) dwa porty sieciowe przeznaczone do pozyskiwania albo transparentnego przekazywania ruchu monitorowanego segmentu sieci OT/ICS;
2) jeden fizyczny port umożliwiający zarządzanie urządzeniem, odrębny od dwóch portów wskazanych powyżej. Port ten nie musi być przeznaczony wyłącznie do zarządzania i może realizować również inne funkcje przewidziane przez architekturę oferowanego rozwiązania.

Interfejs wskazany w lit. c pkt 5 OPZ nie stanowi dodatkowego, czwartego portu. Wymaganie to określa funkcjonalność, którą muszą zapewniać porty przeznaczone do obsługi ruchu monitorowanego.

Przez „pracę w monitorowanym segmencie sieci" Zamawiający rozumie wykorzystanie portów urządzenia do pozyskiwania, obserwacji albo transparentnego przekazywania ruchu sieciowego podlegającego analizie przez sondę.

W przypadku zastosowania trybu inline/pass-through z hardware bypass Zamawiający nie wymaga dodatkowego portu przeznaczonego do odbioru ruchu SPAN/mirror.

Tym samym Zamawiający potwierdza, że minimalna konfiguracja urządzenia obejmuje trzy, a nie cztery, fizyczne porty Ethernet RJ45.

Dopuszcza się zaoferowanie urządzenia posiadającego większą liczbę portów, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań OPZ.

Pytanie 2

W punkcie 7 (Kompatybilność z urządzeniami wskazanymi przez Zamawiającego) zamawiający wskazuje na dokument pn. "Zestawienie sterowników". Bardzo prosimy o jego udostępnienie

Odpowiedź 2

Zgodnie z Rozdziałem 24 SWZ „Zestawienie sterowników" stanowi informację poufną. Dokument zostanie udostępniony po złożeniu przez Platformę e-Zamówienia wniosku wraz z prawidłowo podpisanym oświadczeniem o zachowaniu poufności, zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.