jego zabezpieczeniem zwarciowym oraz gniazdo umożliwiające podłączenie przewoźnego agregatu prądotwórczego zamontowane na zewnętrznej ścianie budynku kontenerowego. Konstrukcja dostarczonego kontenera wykonana z profili stalowych, zamkniętych. Profile wypełnione pianką poliuretanową, dla poprawienia izolacyjności i zabezpieczone antykorozyjnie. Pozostałe elementy konstrukcji wykonane z elementów walcowanych na zimno, profili o grubości 3 mm spawanych i zabezpieczonych antykorozyjnie.

6.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Gębiczyna

Projektuje się włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE125 zlokalizowanej na działce 1/2 i 6/1 w Gołęczynie.

W zakresie opracowania planowana jest:

- budowa sieci wodociągowej o długości ok. 18,0 km (według koncepcji 17268m),
- budowa przyłączy do 105 budynków, szacowana długość przyłączy wyniesie ok. 3500m (według koncepcji 3350m),
- reduktory ciśnienia wody w studni z kręgów betonowych 1500 3szt,
- uzbrojenie na sieci wodociągowej w postaci hydrantów ok. 75szt, zasuw 20szt, słupków wskaźnikowych 50szt.
- przekroczenia dróg, powiatowych i gminnych o nawierzchni asfaltowej metodą bezrozkopową,

Do budowy sieci wodociągowej należy użyć rur PE 100 SDR 17 i SDR 11 o średnicy zewnętrznej od 125-40mm, przyłącza wykonać z rur PE 40.

Na obszarze objętym opracowaniem występują złożone warunki gruntowe z uwagi na występujące ruchy masowe ziemi.

W zakresie opracowania objęto dwa budynki mieszkalne z miejscowości Jaworze Górne położone przy granicy z Gębiczyną budynki znajdują się na działkach 168, 172 w Jaworzu Górnym.

6.3. Budowa sieci wodociągowej w m. Gołęczyna

Niniejsza koncepcja obejmuje zakres w północnej części miejscowości Gołęczyna dla której to projektuje się sieć wodociągową w połączeniu z miejscowością Dobrków dla której zaplanowano włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE90 w miejscowości