Legenda opraw oświetleniowych

UWAGA! Koncepcję oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodnić ze strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktogramów kierunkowych należy traktować jako poglądowe.

A1	Oprawa biurowa, 3500 lm, 24.00 W, 146.00 lm/W, cos ≔ 0.90, 4000 K, Ra 80, IP40/IP20, IK06, II klasa ochronności, SDCM 3, L70B50 164000 h, temperatura pracy od 0 do +35 °C, materiał korpusu stal powlekana, biały, wymiary 595/595/30 mm, ramka natynkowa
A2	Oprawa biurowa, 3200 lm, 20.00 W, 160.00 lm/W, cos ϕ= 0.90, 4000 K, Ra 80, IP40/IP20, IK06, II klasa ochronności, SDCM 3, L70B50 164000 h, temperatura pracy od 0 do +35 °C, materiał korpusu stal powlekana, biały, wymiary 595/595/30 mm, ramka natynkowa
C1	Panel oświetleniowy, 3000 lm, 27.00 W, 111.00 lm/W, 4000 K, Ra >80, IP20, II klasa ochronności, SDCM ≤ 3, materiał korpusu stal / tworzywo, średni szary, wymiary 1440/300/48 mm, zwieszany
F1	Oprawa typu downlight, 1800lm, 17W, 95lm/W, znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, IK08, temperatura pracy od -20 do +35°C, materiał korpusu ABS, biały, wymiary 162/70mm,
G1	Plafon, 1600 lm, 12.00 W, 133.00 lm/W, cos ≔ 0,90, 4000 K, Ra >80, IP54, IK10, II klasa ochronności, SDCM ≤3, L70B50 119000 h, temperatura pracy od -20 do +25 °C, materiał korpusu PP, biały, wymiary ø280/72 mm
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 451 lm, 3.00 W, 150.00 lm/W, 4000 K, IP65, IK07, L70B50 167000 h, temperatura pracy od +5 do +35 °C, materiał korpusu PC, biały, wymiary ø140/40 mm, Wymienny moduł świetlny, moduł awaryjny 1 h, montaż natynkowy, tryb pracy awaryjnej NM, rozsył ogólny szeroki, CNBOP
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 451 lm, 3.00 W, 150.00 lm/W, 4000 K, IP20 / IP65, IK07, L70B50 167000 h, temperatura pracy od +5 do +35 °C, materiał korpusu PC, biały, wymiary ø135/30 mm, Wymienny moduł świetlny, modul awaryjny 1 h, montaż podtynkowy, tryb pracy awaryjnej NM, rozsył ogólny szeroki, CNBOP
EW-Z	Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzalką do montażu na zewnątrz
EW1	Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest

UWAGA:
SPRAWDZIĆ NOŚNOŚĆ ISTN. NADPROŻA W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ, W PRZYPADKU POSZERZENIA WSTAWIĆ NADPROŻE BETONOWE 2XL19

0/25|AULA (POWYŻEJ 500S)
88,76|WYKŁ.PCV
POMIESZCZENIE POZA GRANICAMI OPRACOWANIA

0/20|POK.INDYWID.NAUCZ.
14,77|PANEL WINYL.PODŁ.

PROJ.OBUDOWA

POM.POMOCNICZNE

Dw08

HN=210CM

0/22|KLATKA SCHODOWA
8,24|GRES

Dw02

F1

AW2

Dw01

suszarka do rąk

0/24|WC MĘSKIE
10,76|GRES

0/23|PRZEDSIONEK WC M
3,70|GRES

A1

Boiler-2kW

"TB"

05
Wentylator230V

Dw10A(EI60)

Dw10(EI60)

AW1

0/21|HALL
27,00|GRES

EW1

Dz02

Dw07(EI30)

0/02|KORYTARZ
8,55|GRES

Dw03

C1

0/03|ŚWIETLICA
42,61|GRES

0/07A|POM.GOSPODARCZE/SCHOWEK
2,76|GRESS

A2

0/08|POM.TECHNICZNE
21,14|GRESS

AUTOMAT VENDINGOWY 0.5kW

H=320CM

H=290CM

0/07B|ZAPLECZE ŚWIETLICY
7,69|GRESS

PROJ.STOPKA

LEGENDA:
- proj. wyłącznik 1-bieg
- proj. wyłącznik 1-bieg szczelny
- proj. przełącznik zmienny
- h proj. gniazdo wtykowe 2x10A/Z szczelne
- 2 proj. gniazdo wtykowe 2x2x10A/Z

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE POMIESZCZEŃ PARTERU ZSL W SŁUBICACH W RAMACH ZADANIA PN.: MODERNIZACJA (REMONT I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ) BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH W SŁUBICACH" W ZAKRESIE RZECZOWYM: „ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE (PRZEBUDOWA I REMONT) POMIESZCZEŃ: - KLATKA SCHODOWA Z HALLEM I PRZYLEGŁYM WC NA PARTERZE BUDYNKU; FRAGMENT KORYTARZA ORAZ POMIESZCZENIE ŚWIETLICY Z PRZYLEGŁYM POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM NA PARTERZE BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ W OBRĘBIE POMIESZCZENIA ŚWIETLICY I AULI PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PODPIS/DATA
ATELIER XXI, 70-535 SZCZECIN, UL. OSIEK 1/4 T/F 48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl		
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Kulicki upr. proj. ZAP/0123/POOE/13	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Madej upr. proj. ZAP/0195/PWBE/17	
OBIEKT/ADRES:		
	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH W SŁUBICACH UL. BOHATERÓW WARSZAWY 3 DZ.NR 370/8, OBRĘB: 1 SŁUBICE	
INWESTOR:		
	POWIAT SŁUBICKI UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 20 69-100 SŁUBICE	
RYSUNEK:		
RZUT PARTERU- PROJEKT -INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
FAZA: P.W.	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
SKALA: 1:50	MIEJSCE/DATA: Szczecin, 08.05.2026	NR RYS.: PW/E/01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)