Numer postępowania: RR.271.6.2026 Stoszowice, 15.06.2026 r.

Wszyscy którzy pobrali SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.„Srebrna Góra. Wiadukt srebrnogórski (1901 r.) – remont i rewaloryzacja – filar 1 i 2 (zamówienie podzielone na dwie części)”.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Pytanie do Zamawiającego Po analizie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia, przedmiarów robót oraz rysunków nr 04 i 05
zwracamy uwagę na możliwą niespójność pomiędzy zakresem części nr 1 i części nr 2. Zgodnie z OPZ część nr 1 obejmuje wykonanie zabezpieczenia filara nr 1 i filara nr 2 poprzez montaż obejm i ściągów z belek C200 oraz prętów Ø32 mm. Jednocześnie część nr 2 obejmuje wykonanie docelowego wzmocnienia filara nr 1 poprzez wykonanie przewiertów przez korpus filara, montaż ściągów Fi25, kotew wklejanych, iniekcji, przemurowań oraz spoinowania. W ocenie Wykonawcy zakres robót objętych częścią nr 2 stanowi kompleksowe i docelowe wzmocnienie konstrukcyjne filara nr 1, którego celem jest scalenie, ustabilizowanie i trwałe wzmocnienie korpusu filara. Jednocześnie zakres części nr 1 przewiduje wykonanie dodatkowego systemu obejm i ściągów stalowych na tym samym filarze. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:
Czy obejmy i ściągi stalowe wykonywane w ramach części nr 1 na filarze nr 1 stanowią wyłącznie zabezpieczenie tymczasowe na czas realizacji robót wzmacniających przewidzianych w części nr 2, czy też mają pozostać jako docelowy element konstrukcji po wykonaniu wzmocnienia filara nr 1? Jeżeli obejmy i ściągi z części nr 1 mają pozostać jako element stały, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje równoczesne funkcjonowanie dwóch niezależnych systemów wzmacniających filar nr 1: obejm i ściągów C200 + Ø32 mm wykonywanych w części nr 1, systemu przewiertów, ściągów Fi25, kotew wklejanych i iniekcji wykonywanych w części nr 2. Czy Zamawiający rozważał wykonanie wyłącznie docelowego wzmocnienia filara nr 1 przewidzianego w części nr 2 bez konieczności wcześniejszego wykonywania obejm i ściągów objętych częścią nr 1? W przypadku wyboru jednego wykonawcy dla obu części prosimy o potwierdzenie, czy rusztowania wykonane w ramach części nr 1 mogą zostać pozostawione i wykorzystane do realizacji części nr 2 bez konieczności ich demontażu i ponownego montażu. Jeżeli rusztowania wykonane w ramach części nr 1 mają być wykorzystywane również podczas realizacji części nr 2, prosimy o wskazanie, w której części zamówienia należy ująć koszty ich utrzymania przez cały okres wykonywania robót wzmacniających filar nr 1. W ocenie Wykonawcy powyższe kwestie mają istotny wpływ na sposób kalkulacji ofert, zakres robót objętych poszczególnymi częściami zamówienia oraz ocenę, czy przewidziane w części nr 1zabezpieczenie filara nr 1 stanowi rozwiązanie tymczasowe, czy też element docelowego układu konstrukcyjnego.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że demontaż ściągów tymczasowych zabezpieczających nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. Elementy te zostały przewidziane jako zabezpieczenie tymczasowe i będą podlegały usunięciu w ramach odrębnego, końcowego etapu prac związanych z kompleksową rewaloryzacją obiektu.
Koszty wykonania, eksploatacji i utrzymania rusztowań należy kalkulować w zakresie tej części zamówienia, w której zostały przewidziane w przedmiarze robót.
W przypadku udzielenia obu części zamówienia temu samemu wykonawcy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie rusztowań wykonanych w ramach części nr 1 przy realizacji części nr 2. Każdy wykonawca powinien jednak skalkulować ofertę zgodnie z zakresem i przedmiarem dotyczącym danej części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania docelowego wzmocnienia filaru nr 1 bez montażu obejm i ściągów tymczasowych.

Pytanie nr 2:
Czy w cz. 1 i cz. 2 zadania ściągi z prętów Ø32mm i kotwy wklejane Ø25mm zaprojektowane są jako ocynkowane ogniowo ?

Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie kotew wklejanych Ø25 ze stali klasy AIII-N, osadzanych w systemie kotew wklejanych z zastosowaniem ampułek klejowych, tunele przelotowe ściągów głównych po osadzeniu ściągów stalowych , należy wypełnić zaczynem cementowym do kotwienia i iniekcji. Dokumentacja projektowa nie określa wymogu zabezpieczenia antykorozyjnego kotew i ściągów poprzez cynkowanie ogniowe. W związku z powyższym Zamawiający uzna za zgodne z dokumentacją zarówno rozwiązania nieocynkowane, jak i ocynkowane ogniowo, pod warunkiem zachowania parametrów wytrzymałościowych określonych w dokumentacji projektowej oraz kompatybilności z zastosowanym systemem kotwienia.

Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Ewa Ruszkowska

Date / Data: 2026-06-15 15:15