
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku Samorządowym
"Dworkowe Skrzaty" w Lubieniu Kujawskim
ADRES INWESTYCJI: działka nr 307/4 obręb 0001 Miasto Lubień Kujawski
NAZWA INWESTORA: Gmina Lubień Kujawski
ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Dariusz Olejnik

DATA OPRACOWANIA: 01.09.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,04	ha	0,040	
				RAZEM	0,040
2 d.1	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2		
		15,0 * 22,0	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
4 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		15,0 * 22,0	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
5 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		330,0 * 0,2	m3	66,000	
				RAZEM	66,000
6 d.1	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3		
		206,0 * 0,2	m3	41,200	
				RAZEM	41,200
2		Dostarczenie i montaż urządzeń			
7 d.2	Kalkulacja indywidualna	Zestaw sprawnościowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	Kalkulacja indywidualna	Zestaw z tunelem i podestem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka podwójna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	Kalkulacja indywidualna	Laboratorium piasku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	Kalkulacja indywidualna	Piaskownica z ławką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Królicza norka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	Kalkulacja indywidualna	Duża tablica do rysowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	Kalkulacja indywidualna	Duża tablica do malowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	Kalkulacja indywidualna	Mała tablica do rysowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	Kalkulacja indywidualna	Ścieżka sensoryczna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	Kalkulacja indywidualna	Duży warzywnik	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2	Kalkulacja indywidualna	Mały warzywnik	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	Kalkulacja indywidualna	Skrzynia ogrodowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2	Kalkulacja indywidualna	Kosz do segregacji odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	Kalkulacja indywidualna	Altana rekreacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	Kalkulacja indywidualna	Ławostół integracyjny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	Kalkulacja indywidualna	Ławka z oparciem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2	Kalkulacja indywidualna	Stojak na rowery	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	Kalkulacja indywidualna	Tablica z regulaminem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Ogrodzenie			
26 d.3	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		34	dół.	34,000	
				RAZEM	34,000
27 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		3,0	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.3	KNR 2-31 0702-03 kalk. własna	Słupki z profili stalowych o śr. 60x40mm, L=2,10m	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
29 d.3	KNP 01 0709 -01.01 kalk. własna	Ogrodzenie z prefabrykatów - furtka z zamkiem wys. 1,40m, szer. 1,0m, ocynkowana, malowana proszkowo z drutu fi 5,0mm.	m2		
		1,4	m2	1,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,400
30 d.3	KNP 01 0709 -01.01 kalk. własna	Ogrodzenie z prefabrykatów - panele ogrodzeniowe wys. 1,33m, szer. 2,50m, ocynkowana, malowana proszkowo z drutu fi 5,0mm.	m2		
		81,0 * 1,33	m2	107,730	
				RAZEM	107,730
31 d.3	KNR 2-31 0407-02	Montaż płyt - podmurówki - elementów prefabrykowanych systemowych	m		
		82	m	82,000	
				RAZEM	82,000
4		Nawierzchnia z piasku			
32 d.4	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa z piasku - 30 cm grubości	m2		
		42,30	m2	42,300	
				RAZEM	42,300
5		Utwardzenie nawierzchni			
33 d.5	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		12,8	m	12,800	
				RAZEM	12,800
34 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		10,24	m2	10,240	
				RAZEM	10,240
6		Zieleń			
35 d.6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		357,7 * 0,3	m3	107,310	
				RAZEM	107,310
36 d.6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		357,7	m2	357,700	
				RAZEM	357,700