Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, tel.: 85 743 06 94, e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl

L.dz. G.261.7.2026

(wyłącznie drogą elektroniczną)

Białystok, 11 czerwca 2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku polegająca na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego oraz związanej z tym budowie kanalizacji kablowej w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59” - G.261.7.2026

I. **Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na skierowane do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku pytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:**

Pytanie nr 3:
Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków i opisów wykonawczych dotyczących demontowanej części istniejącej wysuniętej ściany fasadowej o konstrukcji aluminiowo szklanej. Brak w dokumentacji. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy technicznie możliwe jest zdemontowanie tylko tej części fasady, która jest zaznaczona na rzutach, czy należy jednak zdemontować całą wysuniętą ścianę fasadową i wykonać ją od nowa.

Odpowiedź :
Zamawiający udostępnia rysunki i opis z archiwalnego projektu wykonawczego wysuniętej ściany fasadowej z zastrzeżeniem, że istniejące rozwiązania mogą w szczegółach różnić się od rozwiązań przewidzianych w projekcie wykonawczym. Zamawiający jednocześnie informuje, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa przewiduje demontaż i uzupełnienie tylko części fasady aluminiowej (z zakresie czterech pionów okien):

1. Plik: Augustów Młyńska 59 PW opis.pdf
2. Plik: Augustów Młyńska 59 PW rysunek elewacji frontowej.pdf
3. Plik: Augustów Młyńska 59 PW rysunek fasady aluminiowej frontowej.pdf

Pytanie nr 4:
Prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia ślusarki aluminiowej dotyczącej naprawy/uzupełnienia lub wymiany wysuniętej istniejącej ściany fasadowej o konstrukcji aluminiowo – szklanej. Brak w dokumentacji.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że zakres demontażu systemowej fasady aluminiowej słupowo-ryglowej z wysuniętej części ściany frontowej obejmuje – zgodnie z dokumentacją projektową – ok 25 m kw. konstrukcji aluminiowej i szyb w zakresie czterech pionów okien (w poziomie parteru i piętra 1). Uzupełnienie konstrukcji i szyb przewidziano na powierzchni ok 9 m kw. Opis fasady zawarty jest w

dokumentacji projektowej, m.in. w STWiORB na str. 69. Rysunek wykonawczy tych elementów zostanie wykonany na etapie realizacji inwestycji w ramach nadzoru autorskiego projektanta.

Pytanie nr 5:
Prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia ślusarki aluminiowej dotyczącej projektowanej fasady o konstrukcji aluminiowo – szklanej szybu windy. Brak w dokumentacji.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową powierzchnia obudowy przeszklonej szybu (ściany fasadowe oraz ściany szklane między szybem i przystankami) wnosi ok 89 m kw.

Pytanie nr 6:
Prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia ślusarki dotyczącej projektowanego przeszklenia (drzwi szklanych? witryn?) szybu windy od strony wewnętrznej budynku. Brak w dokumentacji.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że elementy ścian szklanych między szybem i przystankami mają następujące wymiary: piętro 1 – 67x220 cm i 215x39 cm, piętro 2 – 67x224 cm i 215x102 cm, natomiast parametry drzwi przystankowych dźwigu na przystankach 0, P, 1, 2 zawarte są w poszczególnych elementach dokumentacji projektowej (wymiary min. 0,90x2,00 m, panele drzwiowe przeszklone w ramach ze stali nierdzewnej szczotkowanej / progi aluminiowe). Docelową wielkość poszczególnych elementów ścian szklanych między szybem i przystankami należy określić w zależności od szerokości ościeżnic montowanych drzwi przystankowych (w projekcie przyjęto szerokość ościeżnic bocznych wynoszącą 12 cm, a szerokość ościeżnicy górnej – 21 cm- wykonawca winien na etapie realizacji zweryfikować założenia projektowe i ostateczne wymiary uzgodnić z Inwestorem). Wykonawca winien również wykonać estetyczne obróbki (portale) ze stali nierdzewnej szczotkowanej wokół drzwi na przystankach 0, 1, 2 (na pozostałych przystankach przewidziane są zabudowy gk).

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostępnienie rys. widoków bocznych elewacji szybu windowego wraz z opisami elementów. Brak w dokumentacji. W dokumentacji pokazano jedynie widok części elewacji frontowej.

Odpowiedź :
Zamawiający przekazuje uzupełniony rysunek elewacji szybu wraz z jej wymiarami.

1. Plik: Augustów Młyńska 59 - PW architektura elewacje.pdf

Pytanie nr 8:

Prosimy o udostępnienie rysunku widoku elewacji frontowej uwzględniającego w całości uzupełniane bądź wymieniane fragmenty ślusarki w wysuniętej fasadzie aluminiowo-szklanej. W dokumentacji pokazano jedynie widok części elewacji frontowej.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że projektowane wymiary uzupełnianych elementów systemowej fasady aluminiowej słupowo-ryglowej wysuniętej części ściany frontowej zawarte są na rysunku, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 7. Rysunek wykonawczy tych elementów zostanie wykonany na etapie realizacji inwestycji w ramach nadzoru autorskiego projektanta.

Pytanie nr 9:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla żaluzji opisanej w projekcie jako „systemowa”. Poza podanym wymiarem i kolorem brak innych informacji w dokumentacji.

Odpowiedź :
Zamawiający wymaga zamknięcia otworu rewizyjnego pod wiatrołapem demontowaną żaluzją aluminiową o wymiarach min 110x100 cm, kolor RAL 9006, lakier półmat, która ma spełniać funkcję ograniczenia dostępu i wentylacji przestrzeni pod wiatrołapem.

Pytanie nr 10:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla rolety zewnętrznej sterowanej elektrycznie. Poza podanym wymiarem i kolorem brak innych informacji w dokumentacji.

Odpowiedź :
Zamawiający wymaga zabezpieczenia drzwi przystankowych na przystanku 0 (poziom terenu) roletą elektryczną o wymiarach min 105x234 cm (jeśli montowane drzwi przystankowe wymagać będą otworu drzwiowego o innych wymiarach, w takiej sytuacji należy dostosować również wielkość rolety), kolor RAL 9006 lub zbliżony, lakier półmat, odpowiednią do zastosowań zewnętrznych, sterowaną jednocześnie zdalnie i za pomocą przycisku zlokalizowanego na parterze (wg projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych). Napęd rolety powinien być wyposażony w baterie/akumulator umożliwiające sterowanie roletą po zaniku zasilania.

Pytanie nr 11:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla projektowanego daszka szklanego nad wejściem do windy. Brak w dokumentacji.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga zamontowania daszka szklanego o wymiarach min 235x115 cm nad wejściem do dźwigu w poziomie terenu, szkło na linkach i rotulach ze stali nierdzewnej szczotkowanej, ewentualne dodatkowe elementy konstrukcyjne w kolorze RAL 9006, lakier półmat.

Pytanie nr 12:

Prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących projektowanego odwodnienia liniowego, w szczególności jego wymiarów, klasy obciążenia rusztów, materiału wykonania oraz wymaganej przepustowości. Prosimy również o wskazanie długości i lokalizacji odwodnienia. Ponadto prosimy o określenie sposobu odprowadzania wód z odwodnienia liniowego.

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że projektowane odwodnienie liniowe w chodniku prowadzącym do dźwigu ma być dodatkowym zabezpieczeniem szybu dźwigowego (podstawowym rozwiązaniem jest spadek podłużny i poprzeczny chodnika). W związku z tym wykonawca winien zastosować odwodnienie liniowe odpowiednie przede wszystkim do ruchu pieszego i okazyjnego transportu materiałów na wózkach, kanał i antypoślizgowy ruszt z tworzywa sztucznego (polipropylen), mocowanie rusztu na zatrzaski (bezśrubowo), kanał niski bezspadkowy, szerokość w świetle min. 10 cm, wys. min. 8 cm, długość min 240 cm,

odprowadzenie wody boczne na przyległy teren zielony, wbudowany w chodnik 100 cm od szybu dźwigowego o klasie min B 125.

Pytanie nr 13:

W związku z trudnościami w pozyskaniu ofert cenowych od dostawców niektórych towarów i usług spowodowanymi urlopami pracowników (okresy urlopowe związane ze świętem Bożego Ciała i przedłużonym weekendem) oraz niejasnościami w opisie przedmiotu zamówienia prosimy o przesunięcie terminu składania ofert np. na dzień 25.06.2026. Prosimy o przychylne rozpatrzenie wniosku.

Odpowiedź :
Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert zgodnie z II Rozdziałem odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ w oparciu o doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ustawy Pzp), a jednocześnie wykazał spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ samodzielnie, w oparciu o doświadczenie własne – w sytuacji, w której każdy z tych warunków (odrębnie lit. a oraz lit. b) zostanie w całości spełniony przez jeden podmiot, a żadna pojedyncza robota budowlana wykazywana na potwierdzenie spełniania warunku nie zostanie podzielona pomiędzy różne podmioty?

Odpowiedź :
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał spełnienie warunku określonego w SWZ – rozdział VI ust. 2 pkt 4 lit. a) – w oparciu o doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodnie z art. 118 ustawy Pzp oraz opisane Rozdziale VII SWZ.

II. Z uwagi na dokonane modyfikacje SWZ, Zamawiający zmienia termin składania ofert na 22.06.2026 r. godzina 10.00 oraz termin otwarcia ofert na 22.06.2026 r. godzina 10.30.

Jacek Dzięgielewski
Dyrektor
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

/Podpisano elektronicznie/