PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Polnej w Starachowiach
ADRES INWESTYCJI: Starachowice, ul. Polna
NAZWA INWESTORA: Gmina Starachowice
ADRES INWESTORA: ul. Radomska 45
DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 27 lipca 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
poniedziałek, 27 lipca 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana nawierzchni parkingu - ulica Polna					
1		**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2		**Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne**			
2 d.2	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2382,600	m3	2 382,600	
				RAZEM	**2 382,600**
3 d.2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 10	m3		
		2382,600	m3	2 382,600	
				RAZEM	**2 382,600**
4 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		265,000	m	265,000	
				RAZEM	**265,000**
5 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		17,225	m3	17,225	
				RAZEM	**17,225**
6 d.2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		3356,000	m2	3 356,000	
				RAZEM	**3 356,000**
7 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		515,325	m3	515,325	
				RAZEM	**515,325**
8 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		515,325	m3	515,325	
				RAZEM	**515,325**
3		**Podbudowy i nawierzchnie parking**			
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		3135,000	m2	3 135,000	
				RAZEM	**3 135,000**
10 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		3135,000	m2	3 135,000	
				RAZEM	**3 135,000**
11 d.3	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 15	m2		
		3135,000	m2	3 135,000	
				RAZEM	**3 135,000**
12 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		3135,000	m2	3 135,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**3 135,000**
13 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m2		
		3135,000	m2	3 135,000	
				RAZEM	**3 135,000**
14 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		3135,000	m2	3 135,000	
				RAZEM	**3 135,000**
15 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		3135,000	m2	3 135,000	
				RAZEM	**3 135,000**
16 d.3	KNR 0-11 0323-07 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem kruszywem 4-8mm	m2		
		3135,000	m2	3 135,000	
				RAZEM	**3 135,000**
4		**Krawężniki i obrzeża**			
17 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		490,000	m	490,000	
				RAZEM	**490,000**
18 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		31,850	m3	31,850	
				RAZEM	**31,850**
5		**Regulacja urządzeń podziemnych**			
19 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
20 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
21 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
6		**Roboty wykończeniowe**			
22 d.6	KNKRB 1 0415-01 analogia	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 15 cm	m2		
		720,000	m2	720,000	
				RAZEM	**720,000**
7		**Organizacja Ruchu**			
23 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
24 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
25 d.7	KNR 2-31 0706-07 analogia	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		54,000	m2	54,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**54,000**

Spis treści

Strona Tytułowa 1
Przedmiar 2
1. Roboty przygotowawcze 2
2. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne 2
3. Podbudowy i nawierzchnie parking 2
4. Krawężniki i obrzeża 3
5. Regulacja urządzeń podziemnych 3
6. Roboty wykończeniowe 3
7. Organizacja Ruchu 3
Spis treści 5