PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni parkingu przy Urzędzie Gminy w Starachowiach
ADRES INWESTYCJI: Starachowice, ul. Radomska
NAZWA INWESTORA: Gmina Starachowice
ADRES INWESTORA: ul. Radomska 45
DATA OPRACOWANIA: 27.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana nawierzchni parkingu przy Urzędzie Gminy					
1		**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2		**Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne**			
2 d.2	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(1025 + 115 + 90 + 76 + 190 + 225 + 36) * 0,76	m3	1 335,320	
				RAZEM	**1 335,320**
3 d.2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 10	m3		
		1335,32	m3	1 335,320	
				RAZEM	**1 335,320**
4 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		120 + 39 + 22 + 32 + 25 + 25 + 30 + 90 + 90	m	473,000	
				RAZEM	**473,000**
5 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		473 * 0,065	m3	30,745	
				RAZEM	**30,745**
6 d.2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2		
		120 + 75 + 58 + 135 + 60 + 75	m2	523,000	
				RAZEM	**523,000**
7 d.2	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m2		
		523	m2	523,000	
				RAZEM	**523,000**
8 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		473 * 0,3 * 0,15 + 523 * 0,04 + 27,69 + 30,745	m3	100,640	
				RAZEM	**100,640**
9 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		100,64	m3	100,640	
				RAZEM	**100,640**
3		**Podbudowy i nawierzchnie parking**			
10 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1025 + 115 + 90 + 76 + 190 + 225 + 36	m2	1 757,000	
				RAZEM	**1 757,000**
11 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1757	m2	1 757,000	
				RAZEM	**1 757,000**
12 d.3	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 15	m2		
		1757	m2	1 757,000	
				RAZEM	**1 757,000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - tłuczeń 31,5-63mm	m2		
		1757	m2	1 757,000	
				RAZEM	**1 757,000**
14 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m2		
		1757	m2	1 757,000	
				RAZEM	**1 757,000**
15 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		1757	m2	1 757,000	
				RAZEM	**1 757,000**
16 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		1757	m2	1 757,000	
				RAZEM	**1 757,000**
17 d.3	KNR 0-11 0323-07 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem kruszywem 4-8mm	m2		
		1757 - 90	m2	1 667,000	
				RAZEM	**1 667,000**
18 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -miejsca dla niepełnosprawnych	m2		
		5 * 3,6 * 5	m2	90,000	
				RAZEM	**90,000**
19 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - linie wydzielające miejsca postojowe - kostka typu Holland	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	**32,000**
20 d.3	kalk. własna	Palisada betonowa fi 40, wysokość palisady 60 cm	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	**45,000**
4		**Krawężniki i obrzeża**			
21 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		120 + 39 + 39 + 22 + 32 + 30 + 90 + 90 + 30	m	492,000	
				RAZEM	**492,000**
22 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		492 * 0,065	m3	31,980	
				RAZEM	**31,980**
5		**Regulacja urządzeń podziemnych**			
23 d.5	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	**30,000**
24 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
25 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
26 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
6		**Roboty wykończeniowe**			
27 d.6	kalk. własna	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średniaca/głębokość : 0.7 m - klon kulisty czerwony szczepiona na pniu wys 180/200 cm	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	**15,000**
28 d.6	kalk. własna	Zakup i dowóz ziemi urodzajnej pod humusowanie	m3		
		520 * 0,2	m3	104,000	
				RAZEM	**104,000**
29 d.6	KNKRB 1 0415-01	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2		
		520	m2	520,000	
				RAZEM	**520,000**
7		**Organizacja Ruchu**			
30 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
31 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
32 d.7	KNR 2-31 0706-07 analogia	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		5 * 3,6 * 5	m2	90,000	
				RAZEM	**90,000**

Spis treści

Strona Tytułowa 1
Przedmiar 2
1. Roboty przygotowawcze 2
2. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne 2
3. Podbudowy i nawierzchnie parking 2
4. Krawężniki i obrzeża 3
5. Regulacja urządzeń podziemnych 3
6. Roboty wykończeniowe 4
7. Organizacja Ruchu 4
Spis treści 5