PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Szkolnej w Starachowiach

ADRES INWESTYCJI: Starachowice, ul. Szkolna

NAZWA INWESTORA: Gmina Starachowice

ADRES INWESTORA: ul. Radomska 45

DATA OPRACOWANIA: 27.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

27.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana nawierzchni parkingu - ulica Szkolna					
1		**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2		**Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne**			
2 d.2	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1200 * 0,64 + 215 * 0,3 * 0,4 + 135 * 2,4 * 0,38	m3	916,920	
				RAZEM	**916,920**
3 d.2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 10	m3		
		poz.2	m3	916,920	
				RAZEM	**916,920**
4 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		282	m	282,000	
				RAZEM	**282,000**
5 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		282 * 0,065	m3	18,330	
				RAZEM	**18,330**
6 d.2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - Trylinka	m2		
		2271	m2	2 271,000	
				RAZEM	**2 271,000**
7 d.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	**60,000**
8 d.2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2		
		535	m2	535,000	
				RAZEM	**535,000**
9 d.2	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m2		
		535	m2	535,000	
				RAZEM	**535,000**
10 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		30 * 2 + 137	m	197,000	
				RAZEM	**197,000**
11 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		poz.4 * 0,3 * 0,15 + poz.5 + poz.6 * 0,12 + poz.7 * 0,07 + poz.8 * 0,04 + poz.10 * 0,08 * 0,03	m3	329,613	
				RAZEM	**329,613**
12 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.11	m3	329,613	
				RAZEM	**329,613**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		**Podbudowy i nawierzchnie parking oraz chodnik**			
13 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1120 + 135 * 2	m2	1 390,000	
				RAZEM	**1 390,000**
14 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1120 + 135 * 2	m2	1 390,000	
				RAZEM	**1 390,000**
15 d.3	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 15	m2		
		1120	m2	1 120,000	
				RAZEM	**1 120,000**
16 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - tłuczeń 31,5-63mm	m2		
		1120	m2	1 120,000	
				RAZEM	**1 120,000**
17 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m2		
		1120	m2	1 120,000	
				RAZEM	**1 120,000**
18 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		1120 + 135 * 2	m2	1 390,000	
				RAZEM	**1 390,000**
19 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		1120 + 135 * 2	m2	1 390,000	
				RAZEM	**1 390,000**
20 d.3	KNR 0-11 0323-07 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem kruszywem 4-8mm	m2		
		1120 - 23,58	m2	1 096,420	
				RAZEM	**1 096,420**
21 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - linie wydzielające miejsca postojowe - kostka typu Holland	m2		
		23,58	m2	23,580	
				RAZEM	**23,580**
22 d.3	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		135 * 2	m2	270,000	
				RAZEM	**270,000**
4		**Krawężniki i obrzeża**			
23 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		215	m	215,000	
				RAZEM	**215,000**
24 d.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		135	m	135,000	
				RAZEM	**135,000**
25 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		240 * 0,065 + 135 * 0,045	m3	21,675	
				RAZEM	**21,675**

5		**Regulacja urządzeń podziemnych**			
26 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
27 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
28 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
6		**Roboty wykończeniowe**			
29 d.6	kalk. własna	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średniaca/głębokość : 0.7 m - klon kulisty czerwony szczepiona na pniu wys 180/200 cm	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	**15,000**
30 d.6	kalk. własna	Zakup i dowóz ziemi urodzajnej pod humusowanie	m3		
		440 * 0,3 + 135 * 2,5 * 0,15 + 120 * 0,8 * 0,15	m3	197,025	
				RAZEM	**197,025**
31 d.6	KNKRB 1 0415-01	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2		
		440 + 135 * 2,5 + 120 * 0,8	m2	873,500	
				RAZEM	**873,500**
7		**Organizacja Ruchu**			
32 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
33 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
34 d.7	KNR 2-31 0706-07 analogia	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		5 * 3,6 * 3	m2	54,000	
				RAZEM	**54,000**

Spis treści

Strona Tytułowa 1
Przedmiar 2
1. Roboty przygotowawcze 2
2. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne 2
3. Podbudowy i nawierzchnie parking oraz chodnik 3
4. Krawężniki i obrzeża 3
5. Regulacja urządzeń podziemnych 4
6. Roboty wykończeniowe 4
7. Organizacja Ruchu 4
Spis treści 5