
PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NA
DZIAŁKACH PRZYLEGŁYCH DO RZEKI NAREW W MIEJSCOWOŚCI
STRABLA-ŁYSE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG DOJAZDOWYCH I
DOJŚĆ PIESZO-JEZDNYCH
POMOST

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NA DZIAŁKACH PRZYLEGŁYCH DO
RZEKI NAREW W MIEJSCOWOŚCI STRABLA-ŁYSE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG DOJAZDOWYCH I
DOJŚĆ PIESZO-JEZDNYCH
ADRES INWESTYCJI : STRABLA-ŁYSE, DZ. GEOD. NR 255; 279
INWESTOR : GMINA WYSZKI
ADRES INWESTORA : ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Juszczyk, up. bud. BŁ/34/85
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.07.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NA DZIAŁKACH PRZYLEGŁYCH DO RZEKI NAREW W MIEJSCOWOŚCI STRABLA-ŁYSE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG DOJAZDOWYCH I DOJŚĆ PIESZO-JEZDNYCH - POMOST			
1	Slip kajakowy z podestem drewnianym	1	9

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NA DZIAŁKACH PRZYŁĘGLYCH DO RZEKI NAREW W MIEJSCOWOŚCI STRABLA-ŁYSE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG DOJAZDOWYCH I DOJŚĆ PIESZO-JEZDNYCH - POMOST					
1		Slip kajakowy z podestem drewnianym			
1	KNR 2-14	Wbijanie pali drewnianych z ładu, rusztowania lub pomostu - pale fi. 20 cm -	szt.		
d.1	0101-02 z.sz. 2.14. 9904-3	ilość elementów 21-50			
		28	szt.	28,00	
				RAZEM	28,000
2	KNR 2-14	Belki o przekroju elementów 8x20 cm z tarcicy nasyczonej z drewna dębowego	m ³		
d.1	0404-01	0,08*0,2*(2,2*14+4,5*14)	m ³	1,50	
				RAZEM	1,501
3	KNR 2-14	Legary drewniane 8x18 cm z tarcicy nasyczonej z drewna dębowego	m ³		
d.1	0401-01	0,08*0,18*(11,2*10+3,9)	m ³	1,67	
				RAZEM	1,669
4	KNR 2-14	Bale drewniane fi 40 cm	m ³		
d.1	0404-03	3,14*0,2*0,2*3,1*2	m ³	0,78	
				RAZEM	0,779
5	KNR 2-14	Pomosty z desek tarasowych dębowych pomostowych gr. 4,5 cm, ryflowanych, mocowanych ażurowo z prześwitem 1 cm	m ²		
d.1	0405-01 analogia	11,12*5,8+3,04*2,6	m ²	72,40	
				RAZEM	72,400
6	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek gr. 15 cm	m ³		
d.1	1101-07	10,5*3,0*0,15	m ³	4,73	
				RAZEM	4,725
7	KNR 2-14	Montaż elementów prefabrykowanych żurawiem - płyty żelbetowe 3,0x1,5x0,15 cm typy MON	szt.		
d.1	0517-02	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,000
8	KNR 2-14	Balustrady pomostowe	m		
d.1	0406-02 analogia	3,96	m	3,96	
				RAZEM	3,960
9		Montaż wyposażenia dodatkowego - elementy cumownicze dla kajaków, knagi	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,000