

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działkach przyległych do rzeki Narew w miejscowości Strabla-Łyse wraz z przebudową dróg dojazdowych i dojść pieszo-jezdnymi
ADRES INWESTYCJI : Strabla-Łyse, dz. nr geod. 237, 255
INWESTOR : Gmina Wyszki
ADRES INWESTORA : ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Jasielczuk
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2025r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.07.2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45100000-8	1	1
2	ROBOTY ZIEMNE- CPV 45110000-1		
3	PODBUDOWY- CPV 45111230-9	2	4
4	NAWIERZCHNIE- CPV 45233220-7	5	5
5	ELEMENTY ULIC- CPV 45233120-6	6	6
6	ROBOTY WYKONCZENIOWE	7	7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45100000-8			
1	BCD D-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
d.1	01.01.01.11-01	Trasa o dł. 296,14m 0,300	km	0,300	
				RAZEM	0,300
2		ROBOTY ZIEMNE- CPV 45110000-1			
3		PODBUDOWY- CPV 45111230-9			
2	BCD D-04	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m ²		
d.3	04.01.01.12-01	(jezdnia + zjazdy)- pow. 1089,79m ² 1089,79	m ²	1 089,790	
				RAZEM	1 089,790
3	BCD D-04	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.3	04.01.01.31-01	(jezdnia + zjazdy)- pow. 1089,79m ² 1089,79	m ²	1 089,790	
				RAZEM	1 089,790
4	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy 15 cm	m ²		
d.3	04.04.01.23-01	(jezdnia + zjazdy)- pow. 1089,79m ² 1089,79	m ²	1 089,790	
				RAZEM	1 089,790
4		NAWIERZCHNIE- CPV 45233220-7			
5	BCD D-05	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	05.02.01.22-01	(jezdnia + zjazdy)- pow. 1089,79m ² 1089,79	m ²	1 089,790	
				RAZEM	1 089,790
5		ELEMENTY ULIC- CPV 45233120-6			
6	BCD D-08	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.5	08.03.01.12-06	Obrzeża betonowe 8x30cm: 595mb 595	m	595,000	
				RAZEM	595,000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	BCD D-09	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 2 cm	m ²		
d.6	09.01.01.11-03	- zieleniec w pasie drogowym (dz. 237): pow. 706,7m ² 706,7	m ²	706,700	
				RAZEM	706,700