Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Elektrownia fotowoltaiczna**			
1 d.1	KNNR 5 1102-11	Konstrukcje montażowa	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	24,000
2 d.1	KNNR 5 0406-05	Montaż modułów fotowoltaicznych	kpl. kpl.	20,000	
				RAZEM	24,000
3 d.1	KNNR 5 0404-04	Montaż falowników elektrycznych	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 5 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na konstrukcji metalowej	kpl. kpl.	20,000	
				RAZEM	24,000
5 d.1	KNNR 5 0406-05	Montaż miernika mocy	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 5 0406-05	Montaż systemu EMS - System Zarządzania Energią	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNNR 5 0406-05	Montaż magazynu energii	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		**Proj. linie kablowe nN 0,4 - Zasilanie od falowników do Rozdzielnic głównych**			
8 d.2	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach	m m	40,000	
				RAZEM	50,000
3		**Prace w rozdzielniach głównych**			
9 d.3	KNNR 5 0403-03	Montaż rozdzielnic AC DC	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNNR 5 0403-03	Montaż rozdzielnic AC	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	kpl. kpl.	1,000	
4		**Modernizacja instaalcji odgromowej**			
14	KNNR 5 10602-04	Iglica odgromowa H 1,5m wraz z montażem	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		**Prace pozostałe**			
12 d.4	KNNR 5 1303-01	USŁUGA POMIARU PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000