EKOBONUS Sp. z o.o

ul. Azaliowa 3b, Złotniki
62-002 Suchy Las

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45410000-4	Tynkowanie
45442100-9	Roboty malarskie
45421131-1	Instalowanie drzwi
45262520-2	Roboty murowe

NAZWA INWESTYCJI:	MODERNIZACJA POMIESZCZENIA POCZEKALNI GŁÓWNEJ ORAZ ODŚWIEŻENIA KORYTARZA NA PATRERZE BUDYNKU PRZYCHODNI NR 1 WOMP - ZCLiP W SZCZECINIE PRZY UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 33.
ADRES INWESTYCJI:	ul. Bolesława Śmiałego 33 70-347 Szczecin
NAZWA INWESTORA:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
ADRES INWESTORA:	ul. Bolesława Śmiałego 33 70-347 Szczecin
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Krzysztof Gros, Magdalena Dolata
DATA OPRACOWANIA:	18.08.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:	Zatwierdził
Data opracowania 18.08.2026	Data zatwierdzenia	Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	kalkulacja własna	Demontaż i wyniesienie wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2 d.1	KNR 4-04 0406-03 z.o.3.1. analogia	Demontaż płyt sufitowych typu Thermatex	m2		
		139,32	m2	139,320	
				RAZEM	**139,320**
3 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych oraz listew przypodłogowych	m2		
		23,820 {rejestracja}	m2	23,820	
		0,960 * 0,230 + 1,100 * 0,310	m2	0,562	
		(5,745 + 2,935 + 0,525 + 1,455 + 0,440 + 0,480 + 0,075 + 0,400 + 0,345 + 1,500 + 0,005 + 0,405 * 2) * 0,15 {rejestracja}	m2	2,207	
				RAZEM	**26,589**
4 d.1	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		(5,745 + 2,935 + 0,525 + 1,455 + 0,440 + 0,480 + 0,075 + 0,400 + 0,345 + 1,500 + 0,005 + 0,405 * 2) * 0,15 {rejestracja}	m	2,207	
				RAZEM	**2,207**
5 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie luksferów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
6 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi	m2		
		1,738 * 2,570	m2	4,467	
		1,640 * 2,650	m2	4,346	
		3,069 * 2,650	m2	8,133	
				RAZEM	**16,946**
7 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - okna	m2		
		2,250 * 2,650	m2	5,962	
				RAZEM	**5,962**
8 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami	m2		
		9,433 {Przedsionek 1}	m2	9,433	
		7,337 {Wiatrołap}	m2	7,337	
		33 {poczekalnia}	m2	33,000	
		2,622 {przedsionek 2}	m2	2,622	
		Cokół			
		(0,270 + 5,985 + 0,060 * 2 + 1,110 + 0,280 + 2,665 + 0,200 + 1,960 + 0,410 + 0,940 + 1,905 - 1,790 + 0,600 + 0,505 + 0,280 + 0,345) * 0,15 {poczekalnia}	m2	2,368	
		(0,240 + 0,215 + 1,380 + 1,900 - 0,985 + 0,25 + 1,380 - 0,990 + 0,685 + 0,240) * 0,15 {przedsionek 2}	m2	0,647	
		(2,640 + 0,595 + 0,210 + 0,120 + 0,310 + 0,250 + 0,240 + 0,240 + 0,560 + 0,135 + 3,245) * 0,15 {przedsionek 1}	m2	1,282	
		(0,220 + 0,310 + 3,225 + 0,280 + 0,220) * 0,15 {wiatrołap}	m2	0,638	
				RAZEM	**57,327**
9 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - wycięcie pod nową wycieraczkę i poszerzenie pod isntniejącą	m2		
		2,110 * 1,200	m2	2,532	
				RAZEM	**2,532**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 14933 Użytkownik: Dariusz Ziomek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Zerwanie tynku mozaikowego	m2		
		1,000 * 0,800 {wiatrołap}	m2	0,800	
		1,500 * 0,080	m2	0,120	
		1,500 * 0,080 * 3	m2	0,360	
		0,610 * 0,800 + 1,090 * 0,800 + 0,620 * 0,800 + 0,450 * 0,800 + 1,070 * 0,800 + 0,420 * 0,800	m2	3,408	
				RAZEM	**4,688**
11 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km	m3		
		poz.3 * 0,02	m3	0,532	
		poz.8 * 0,02	m3	1,147	
		0,200 * 1,335 * 0,08 * 3 {luksfery}	m3	0,064	
		3,069 * 2,650 * 0,05 {drzwi wejściowe}	m3	0,407	
		1,640 * 2,650 * 0,05	m3	0,217	
		2,250 * 2,650 * 0,05 {witryna}	m3	0,298	
		1,738 * 2,570 * 0,05	m3	0,223	
		poz.9 * 0,04 {wycieraczki}	m3	0,101	
		0,5 {stara lada}	m3	0,500	
		2,170 * 1,270 * 0,05 {okno rejestracja}	m3	0,138	
		2,200 * 1,270 * 0,05 {okno rejestracja}	m3	0,140	
				RAZEM	**3,767**
2		**POSADZKI**			
12 d.2	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2		
		23,820 {rejestracja}	m2	23,820	
		9,433 {Przedsionek 1}	m2	9,433	
		7,337 {Wiatrołap}	m2	7,337	
		33 {poczekalnia}	m2	33,000	
		2,622 {przedsionek 2}	m2	2,622	
		0,960 * 0,230 + 1,100 * 0,310	m2	0,562	
				RAZEM	**76,774**
13 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm	m2		
		9,433 {Przedsionek 1}	m2	9,433	
		33{poczekalnia}	m2	33,000	
		23,820 {rejestracja}	m2	23,820	
		7,337 {Wiatrołap}	m2	7,337	
		2,622 {przedsionek 2}	m2	2,622	
		0,960 * 0,230 + 1,100 * 0,310	m2	0,562	
				RAZEM	**76,774**
14 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m2		
		poz.12	m2	76,774	
				RAZEM	**76,774**
15 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina winylowa(W1)	m2		
		poz.12 - 2,110 * 2,020 - 2,110 * 1,200 {wycieraczki}	m2	69,980	
				RAZEM	**69,980**
16 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.12 - 2,110 * 2,020 - 2,110 * 1,200 {wycieraczki}	m2	69,980	
				RAZEM	**69,980**
17 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina winylowa(W1) - cokoły z wywinięcia 10cm	m2		
		(0,270 + 5,985 + 1,110 + 0,280 + 2,665 + 0,200 + 1,960 + 0,410 + 0,940 + 1,905 - 1,790 + 0,600 + 0,505 + 0,280 + 0,345) * 0,10 {poczekalnia}	m2	1,566	
		(0,240 + 0,215 + 1,380 + 1,900 - 0,985 + 0,25 + 1,380 - 0,990 + 0,685 + 0,240) * 0,10 {przedsionek 2}	m2	0,432	

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 14933 Użytkownik: Dariusz Ziomek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,220 + 0,310 + 3,225 + 0,280 + 0,220) * 0,10 {wiatrołap}	m2	0,426	
		(5,745 + 2,935 + 0,525 + 1,455 + 0,440 + 0,480 + 0,075 + 0,400 + 0,345 + 1,500 + 0,005 + 0,405 * 2) * 0,100 {rejestracja}	m2	1,472	
				RAZEM	**3,896**
18 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		0,270 + 5,985 + 1,110 + 0,280 + 2,665 + 0,200 + 1,960 + 0,410 + 0,940 + 1,905 - 1,790 + 0,600 + 0,505 + 0,280 + 0,345 {poczekalnia}	m	15,665	
		0,240 + 0,215 + 1,380 + 1,900 - 0,985 + 0,25 + 1,380 - 0,990 + 0,685 + 0,240 {przedsionek 2}	m	4,315	
		0,220 + 0,310 + 3,225 + 0,280 + 0,220 {wiatrołap}	m	4,255	
		5,745 + 2,935 + 0,525 + 1,455 + 0,440 + 0,480 + 0,075 + 0,400 + 0,345 + 1,500 + 0,005 + 0,405 * 2 {rejestracja}	m	14,715	
				RAZEM	**38,950**
19 d.2	KNR AT-23 0217-05	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 40 cm	m		
		2,640 + 0,595 + 0,210 + 0,120 + 0,310 + 0,250 + 0,240 + 0,240 + 0,560 + 0,135 + 3,245 {przedsionek 1}	m	8,545	
				RAZEM	**8,545**
3		**OKŁADZINY ŚCIENNE**			
20 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		0,200 * 1,335 * 0,240 * 3	m3	0,192	
				RAZEM	**0,192**
21 d.3	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		(3,358 + 0,280 + 0,310 + 0,220 + 0,450 - 1,640) * 1,00 {wiatrołap}	m2	2,978	
		(0,240 + 0,240 + 0,120 + 0,595 + 2,640 + 3,245 + 0,135 + 0,205 + 0,545 + 0,240 + 0,125 + 0,125) * 1,000 + 1,640 * 0,35 {Przedsionek 1}	m2	9,029	
		(5,985 + 0,270 + 0,140 + 0,370 + 2,665 + 0,220 + 0,240 + 1,380 + 1,900 + 1,380 + 0,295 + 0,685 + 0,240 + 0,640 + 0,4100 + 0,940 + 0,060 * 2 + 0,600 + 0,510 + 0,350 + 0,280 + 0,210) * 1,000 - 0,985 * 1,000 - 0,960 * 1,000 - 0,990 * 1,000 + 1,470 * 0,440 + 1,790 * 0,450 {Poczekalnia +przedsionek 2}	m2	18,347	
				RAZEM	**30,354**
22 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.21	m2	30,354	
				RAZEM	**30,354**
23 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina wodoodporna winylowa	m2		
		(3,358 + 0,280 + 0,310 + 0,220 + 0,450 - 1,640) * 0,900 {wiatrołap}	m2	2,680	
		(5,985 + 0,270 + 0,140 + 0,370 + 2,665 + 0,220 + 0,240 + 1,380 + 1,900 + 1,380 + 0,295 + 0,685 + 0,240 + 0,640 + 0,4100 + 0,940 + 0,060 * 2 + 0,600 + 0,510 + 0,350 + 0,280 + 0,210) * 0,900 - 0,985 * 0,900 - 0,960 * 0,900 - 0,990 * 0,900 {Poczekalnia +przedsionek 2}	m2	15,206	
				RAZEM	**17,886**
24 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		(3,358 + 0,280 + 0,310 + 0,220 + 0,450 - 1,640) * 0,900 {wiatrołap}	m2	2,680	

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 14933 Użytkownik: Dariusz Ziomek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5,985 + 0,270 + 0,140 + 0,370 + 2,665 + 0,220 + 0,240 + 1,380 + 1,900 + 1,380 + 0,295 + 0,685 + 0,240 + 0,640 + 0,4100 + 0,940 + 0,060 * 2 + 0,600 + 0,510 + 0,350 + 0,280 + 0,210) * 0,900 - 0,985 * 0,900 - 0,960 * 0,900 - 0,990 * 0,900 {Poczekalnia +przedsionek 2}	m2	15,206	
				RAZEM	**17,886**
25 d.3	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; wymiar 6,5x40cm	m2		
		(0,240 + 0,240 + 0,120 + 0,595 + 2,640 + 3,245 + 0,135 + 0,205 + 0,545 + 0,240 + 0,125 + 0,125 - 1,640) * 1,000 {Przedsionek 1}	m2	6,815	
				RAZEM	**6,815**
26 d.3	KNR-W 2-02 1036-03	Okładzina ścienna i sufitowa - płyta meblowa w wersji trudnozapalnej wiórowa lub mdf, odporność ogniowa Bs1d0	m2		
		(3,358 + 0,280 + 0,310 + 0,220 + 0,450 - 1,640) * 0,10 {wiatrołap}	m2	0,298	
		(0,240 + 0,240 + 0,120 + 0,595 + 2,640 + 3,245 + 0,135 + 0,205 + 0,545 + 0,240 + 0,125 + 0,125 - 1,640) * 0,10 {Przedsionek 1}	m2	0,682	
		(5,985 + 0,270 + 0,140 + 0,370 + 2,665 + 0,220 + 0,240 + 1,380 + 1,900 + 1,380 + 0,295 + 0,685 + 0,240 + 0,640 + 0,4100 + 0,940 + 0,060 * 2 + 0,600 + 0,510 + 0,350 + 0,280 + 0,210) * 0,10 - 2,242 * 0,10 * 2 - 0,985 * 0,100 - 0,960 * 0,100 - 0,990 * 0,100 {Poczekalnia +przedsionek 2}	m2	1,241	
		0,210 * 0,410 + 4,802 * 0,700 + 0,210 * 0,940 {sufit}	m2	3,645	
				RAZEM	**5,866**
27 d.3	KNR-W 2-02 1036-04	Montaż z podkonstrukcją - okładzina ścienna - lamele dekoracyjne, płyta meblowa w wersji trudnozapalnej np. wiórowa lub mdf	m2		
		(0,240 + 0,240 + 0,120 + 0,595 + 2,640 + 3,245 + 0,135 + 0,205 + 0,545 + 0,240 + 0,125 + 0,125 - 1,640) * 0,43 {Przedsionek 1}	m2	2,930	
		(5,985 + 0,270 + 0,140 + 0,370 + 2,665 + 0,220 + 0,240 + 1,380 + 1,900 + 1,380 + 0,295 + 0,685 + 0,240 + 0,640 + 0,4100 + 0,940 + 0,060 * 2 + 0,600 + 0,510 + 0,350 + 0,280 + 0,210) * 0,43 {Poczekalnia +przedsionek 2}	m2	8,527	
		1,775 * 0,43	m2	0,763	
				RAZEM	**12,220**
4		**STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA**			
28 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zewnętrzne, lewe, z naświetleniem D1	m2		
		1,870 * 2,510	m2	4,694	
				RAZEM	**4,694**
29 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wewnętrzne, prawe, z naświetleniem D2, D3 - wraz z możliwością podpięcia pod kontrolę dostępu i automatyki	m2		
		1,640 * 2,650 {D2}	m2	4,346	
		1,790 * 2,500 {D3}	m2	4,475	
				RAZEM	**8,821**
30 d.4	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2, WD01, WD02	m2		
		1,200 * 2,510	m2	3,012	
		2,250 * 2,510	m2	5,648	
				RAZEM	**8,660**
31 d.4	KNR-W 2-02 1409-03	Szklenie i montaż ram z gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 3.0 m2 - okno rejestracji	m2		
		2,170 * 1,270	m2	2,756	
		2,200 * 1,270	m2	2,794	
				RAZEM	**5,550**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 14933 Użytkownik: Dariusz Ziomek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		**ROBOTY MALARSKIE**			
32 d.5	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		103,05	m2	103,050	
				RAZEM	**103,050**
33 d.5	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm - sufity	m2		
		poz.12 {sufity}	m2	76,774	
				RAZEM	**76,774**
34 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.12	m2	76,774	
				RAZEM	**76,774**
35 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m2		
		201,85	m2	201,850	
				RAZEM	**201,850**
36 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity - farba NCS S1002 - Y50R	m2		
		284,85	m2	284,850	
				RAZEM	**284,850**
37 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity - farba NCS S2010 - R80B	m2		
		9,433 {Przedsionek 1} (0,240 + 0,240 + 0,120 + 0,595 + 2,640 + 3,245 + 0,135 + 0,205 + 0,545 + 0,240 + 0,125 + 0,125) * 2,000 + 1,640 * 0,35 {Przedsionek 1}	m2 m2	9,433 17,484	
				RAZEM	**26,917**
38 d.5	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		139,32	m2	139,320	
				RAZEM	**139,320**
6		**WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE**			
39 d.6	kalkulacja własna	Demontaż starej lady rejestracji od strony poczekalni, z zachowaniem blatu i boków lady z kamienia; montaż frontu z płyty MDF, laminowanej, z lamelami oraz cokołu z płyty MDF trudnozapalnej, laminowanej odporność ogniowa Bs1d0	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
40 d.6	kalkulacja własna	Wycieraczka tekstylna z gumowym spodem i obramowaniem 210cmx120 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
41 d.6	KNR 9-09 0302-01 analogia	Montaż sufitu podwieszanego typu Thermatex	m2		
		139,32	m2	139,320	
				RAZEM	**139,320**
7		**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**			
53 d.7	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		6 + 4 + 2	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
54 d.7	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - kinkiet	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
55 d.7	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon	szt.		

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 14933 Użytkownik: Dariusz Ziomek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
56 d.7	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - LED	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
57 d.7	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oświetlenie sufitowe, profil natynkowy	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
58 d.7	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oświetlenie sufitowe, oprawa wisząca	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
59 d.7	KSNR 005 0404-0110	Wypust oświetleniowy zakończony złączką typu Wago- wraz z niezbędnymi przeróbkami	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	**5,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 14933 Użytkownik: Dariusz Ziomek