Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Pawłowskiego 5; 39-400 Tarnobrzeg>>

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233300-2	Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45236000-0	Wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont drogi gminnej Nr 4231012T Żurawica-Żurawica od km 0+000 do km 0+525 oraz na drodze gminnej nr 4231013T Lenarczyce-Żurawica od km 0+000 do km 0+565 działka o nr ewid. 263 w miejscowości Żurawica
ADRES INWESTYCJI	:	Działka 263 Obręb 0018 Żurawica
INWESTOR	:	Gmina Obrazów
ADRES INWESTORA	:	Obrazów 84 27-641 Obrazów
WYKONAWCA ROBÓT	:	<<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY	:	<<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 23.10.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.10.2026

Data zatwierdzenia

mgr inż. Krzysztof Filewicz
Uprawnienia budowlane
Nr SWK/0145/POOD/14
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 5*20+10+10	m2 m2	 120,000	
				RAZEM	120,000
2 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - dodatkowo 4 km Krotność = 4 120*0,04	m3 m3	 4,800	
				RAZEM	4,800
2	45233220-7	**Podbudowa**			
3 d.2	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza 1090*0,5*2	m2 m2	 1090,000	
				RAZEM	1090,000
3	45233220-7	**Nawierzchnie**			
4 d.3	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod warstwą ścieralną, wiążącą i wyrównawczą 1090*4+6*20=4480 m2 - warstwa ścieralna 1090*4,08+6*20=4567,20 m2 - warstwa wiążąca 4480+4567,20	m2 m2	 9047,200	
				RAZEM	9047,200
5 d.3	KNNR 6 0308-01 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca AC16W) - jezdnia KALKULACJA WŁASNA 4cm x krotność 1,5=6cm Krotność = 1,5 4,08*1090	m2 m2	 4447,200	
				RAZEM	4447,200
6 d.3	KNNR 6 0309-01 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC11S) - jezdnia KALKULACJA WŁASNA 4*1090	m2 m2	 4360,000	
				RAZEM	4360,000
7 d.3	KNNR 6 0308-01 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca AC16W) - skrzyżowanie i zjazd KALKULACJA WŁASNA Krotność = 1,5 6*20	m2 m2	 120,000	
				RAZEM	120,000
8 d.3	KNNR 6 0309-01 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC11S) - skrzyżowanie i zjazd KALKULACJA WŁASNA 6*20	m2 m2	 120,000	
				RAZEM	120,000
9 d.3	KNNR 6 0204-05 D-06.01.05	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - o gr. 10 cm KALKULACJA WŁASNA 1090*0,5*2	m2 m2	 1090,000	
				RAZEM	1090,000
10 d.3	KNNR 6 1002-01 D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 1090	m2 m2	 1090,000	
				RAZEM	1090,000
4	45400000-1	**Oznakowanie**			
11 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mm 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
12 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki A-7 x4, D-1 x8, A4 x2 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
13 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znak A-7 aktywny x 1 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000