4710 E Augustynów na dł. 1,00km				
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 2 cm wraz z wywozem	m2	5000
Roboty ziemne				
	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok 30cm	m2	150
Konstrukcja drogi				
	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	10100
	D-05.03.05a	Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 3 cm	m2	5100
	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm	m2	5000
Pobocze z destruktu				
		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1500
		Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 20 cm (materiał Inwestora)	m2	1500

Plęsy na dł. 1,00km				
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 2 cm wraz z wywozem	m2	5000
Roboty ziemne				
	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok 30cm	m2	150
Konstrukcja drogi				
	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	10100
	D-05.03.05a	Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 3 cm	m2	5100
	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm	m2	5000
Pobocze z destruktu				
		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1500
		Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 20 cm (materiał Inwestora)	m2	1500