4710 E Augustynów na dł. 1,00km				
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 2 cm wraz z wywozem	m2	5000
Roboty ziemne				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok 10cm	m2	1500
Konstrukcja drogi				
3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	10100
4	D-05.03.05a	Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 3 cm	m2	5100
5	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm	m2	5000
Pobocze z destruktu				
6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1500
7		Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 15 cm (materiał Inwestora)	m2	1500

Plęsy na dł. 1,00km				
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
8	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 2 cm wraz z wywozem	m2	5000
Roboty ziemne				
9	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok 10cm	m2	1500
Konstrukcja drogi				
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	10100
11	D-05.03.05a	Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 3 cm	m2	5100
12	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm	m2	5000
Pobocze z destruktu				
13		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1500
14		Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 15 cm (materiał Inwestora)	m2	1500

4711E Parcice- Dolina-Krzyż na dł 1,4km				
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
15	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3cm wraz z wywozem	m2	7280
Roboty ziemne				
16	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok 10cm	m2	2100
Konstrukcja drogi				
17	D-05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	14560
18	D-05.03.05a	Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 2 cm	m2	7280

19	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm	m2	7280
		Pobocze z destruktu		
20		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2100
21		Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 15 cm (materiał Inwestora)	m2	2100

4711E Parcice- Dolina-Krzyż na dł 80m				
		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
22	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3cm wraz z wywozem	m2	80
		Roboty ziemne		
23	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok 10cm	m2	120
		Konstrukcja drogi		
24	D-05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	80
25	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 5cm	m2	80
		Pobocze z destruktu		
26		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	120
27		Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 15 cm (materiał Inwestora)	m2	120