POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE

Adres: ul. Waryńskiego 14, 98 – 400 Wieruszów www.pzdwieruszow.pl
☎ (62) 78-36-062 NIP: 997-00-00-028 REGON: 730973217

Wieruszów, dnia 20.08.2026r.

ZP.2311.8.2026.KW

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Remont dróg powiatowych – remonty 2026**

Działając na podstawie: art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026r., poz. 793 ze zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

W związku z tym zmianie ulega:

- zapis punktu 5.1.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie jn.:

„5.1.1 Podstawowy zakres inwestycji:
1) Podstawowy zakres zadania polegającego na remoncie dróg powiatowych – remonty 2026 obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych – frezowania nawierzchni, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego i poboczy z destruktu uzyskanego z ferowania na miejscu oraz ze składowiska Zamawiającego w m. Krajanka

4710 E Augustynów na dł. 1,00km				
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 2 cm wraz z wywozem	m2	5000
Roboty ziemne				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok 10cm	m2	1500
Konstrukcja drogi				
3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	10100
4	D-05.03.05a	Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 3 cm	m2	5100
5	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm	m2	5000

		Pobocze z destruktu		
6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1500
7		Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 15 cm (materiał Inwestora)	m2	1500

		Plęsy na dł. 1,00km		
		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
8	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 2 cm wraz z wywozem	m2	5000
		Roboty ziemne		
9	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok 10cm	m2	1500
		Konstrukcja drogi		
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	10100
11	D-05.03.05a	Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 3 cm	m2	5100
12	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm	m2	5000
		Pobocze z destruktu		
13		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1500
14		Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 15 cm (materiał Inwestora)	m2	1500

		4711E Parcice- Dolina-Krzyż na dł 1,4km		
		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
15	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3cm wraz z wywozem	m2	7280
		Roboty ziemne		
16	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok 10cm	m2	2100
		Konstrukcja drogi		
17	D-05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	14560
18	D-05.03.05a	Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 2 cm	m2	7280
19	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm	m2	7280
		Pobocze z destruktu		
20		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2100

21		Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 15 cm (materiał Inwestora)	m2	2100

4711E Parcice- Dolina-Krzyż na dł 80m				
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
22	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3cm wraz z wywozem	m2	80
Roboty ziemne				
23	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębok 10cm	m2	120
Konstrukcja drogi				
24	D-05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	80
25	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 5cm	m2	80
Pobocze z destruktu				
26		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	120
27		Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 15 cm (materiał Inwestora)	m2	120

”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia*.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zaktualizowana SWZ stanowi nowy dokument pn. „**Specyfikacja Warunków Zamówienia – po dokonanych zmianach**”.
Zamawiający udostępnia Specyfikacja Warunków Zamówienia – po dokonanych zmianach z załącznikami w formie edytowalnej.

Z poważaniem:

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wieruszowie
/-/ Andrzej Parzonka