NAZWA I ADRES INWESTORA:	NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:
Wójt Gminy Wierzbica *ul. Włodawska 1* *22-150 Wierzbica*	WIKTIS Sp. z o.o. Adres: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa Adres koresp.,: Ul. Przyjazna 9A, 22-100 Rudka NIP 563 245 48 15, REGON 527 006 486

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OCHOŻA – PNIAKI OD SKRZYZOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 841 DO KM 0+785

ADRES:

woj. lubelskie, powiat chełmski, gmina Wierzbica

OPRACOWANIE:

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA:	*TOM:*
DROGI, ZIELEŃ, INŻYNIERIA RUCHU	B

OPRACOWUJĄCY:

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Artur Łomański	LUB/0002/PBD/16 drogi	

DATA OPRACOWANIA:

WRZESIEŃ 2026

EGZEMPLARZ NR **1**

SPIS DZIAŁÓW- DG 122529L W M. OCHOŻA - PNIAKI

1			D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2			D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		
3			D.03.00.00 ODWODNIENIE		
4			D.04.00.00 PODBUDOWY		
5			D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
6			D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7			D -07.00.00 OZNAKOWANIE		
8			D.09.00.00 GOSPODARKA ZIELENIĄ		
9			GG.01.12.00 GEODEZJA		

PRZEDMIAR ROBÓT - DG 122529L W M. OCHOŻA - PNIAKI

Branża: Drogowa

data opracowania:11.09.2026r.,

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość
1			**D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**		
1.1.		45111000-8	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych CPV: Roboty w zakresie burzenia		
1 d.1.1	D.01.01.01.00		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,782
1.2		45112000-5	D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby		
2 d.1.2	D.01.02.02.12		Zdjęcie warstwy humusu z odwozem na hałdę do ponownego wbudowania	m2	1 720,07
3 d.1.2	D.01.02.02.03		Wywiezienie nadmiaru humusu na odkład	m3	131,19
1.3		45111000-8	D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg CPV: Roboty w zakresie burzenia		
4 d.1.3	D.01.02.04		Rozebranie rur betonowych fi 600 (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)	m	23,00
4a d.1.3	D.01.02.04		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych(odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)	m2	2 345,00
4b d.1.3	D.01.02.04		elementów betonowych - mur oporowy (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)	m3	5,75
2			**D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE**		
2.1		45111000-8	D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
5 d.2.1	D.02.01.01		Wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład	m3	414,46
2.2		45111000-8	D.02.03.01 Wykonanie nasypów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
6 d.2.2	D.02.03.01		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu (formowanie, woda, zagęszczenie, formowanie) - (nasyp z dokopu)	m3	398,82
3			**D.03.00.00 ODWODNIENIE**		
3.1		45231000-5	D.03.02.01 Odwodnienie liniowe CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
7 d.3.1	D.03.01.02		Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m	28
8 d.3.1	D.03.01.02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m3	19,404
9 d.3.1	D.03.01.02		Wykonanie żelbetowej ściany czołowej o wysokości około 2m dla przepustów kołowych	mb	6,000
4			**D.04.00.00 PODBUDOWY**		
4.1		45111000-8	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
10 d.4.1	D.04.01.01		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne	m2	5 249,66
4.2		45233000-9	D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych CPV: oboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg		
11 d.4.2	D.04.03.01		Mechanicznie oczyszczenie nawierzchni drogowej	m2	4 501,52
12 d.4.2	D.04.03.01		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	9 317,04
4.3		45233000-9	D.04.04.02-14 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg		
13 d.4.3	D.04.04.02		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm	m2	4 815,52

14 d.4.3	D.04.04.03		Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym mieszane na miejscu C1,5/2 gr. 20cm	m2	198,64
15 d.4.3	D.04.04.02		Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym mieszane na miejscu C1,5/2 gr. 15cm	m2	5 051,02
5			**D.05.00.00 NAWIERZCHNIE**		
5.1		45233000-9	D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg		
16 d.5.1	D.05.03.05		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70, warstwa wiążąca gr. 5cm	m2	4 501,52
17 d.5.1	D.05.03.05		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm warstwa ścieralna	m2	4 438,56
5.2		45233000-9	D.05.03.05 Nawierzchnie z kruszywa CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg		
18 d.5.2	D.05.03.05		Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr 15cm	m2	190,00
6			**D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**		
6.1		45112000-5	D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby		
19 d.6.1	D.06.01.01.22		Humusowanie z obsianiem skarp	m2	408,20
20 d.6.1	D.06.01.01.63		Umocnienie skarp płytkami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 10cm	m2	10,00
21 d.6.1	D.06.01.01.22		Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych	m2	1 177,50
7			**D -07.00.00 OZNAKOWANIE**		
7.sty		45200000-9	D.07.01.01 Oznakowanie poziome CPV: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
22 d.7.1	D.07.01.01.31		Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)	m2	11,46
7.lut		45200000-9	D - 07.02.01 Oznakowanie Pionowe CPV: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
23 d.7.2	D - 07.02.01		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 63 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	9
24 d.7.2	D - 07.02.01		Przymocowanie do gotowych słupków znaków, folia odblaskowa I generacji	szt	16
8			**D.09.00.00 GOSPODARKA ZIELENIĄ**		
8,1		45112600-1	OBSZAR POZA TERENM LESNYM D.09.01.01 Usunięcie drzew i krzewów CPV: Wycinanie i napełnianie		
25 d.8.1	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy 16-25cm wraz z karczowaniem	szt.	3
26 d.8.1	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy 26-35cm wraz z karczowaniem	szt.	3
27 d.8.1	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy 36-45cm wraz z karczowaniem	szt.	8
28 d.8.1	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy 46-55cm wraz z karczowaniem	szt.	4
29 d.8.1	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy 56-64cm wraz z karczowaniem	szt.	1
30 d.8.1	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy 56-64cm wraz z karczowaniem	szt.	1
31 d.8.1	D.09.02.01		Karczowanie krzewów	m2	410
32 d.8.1	D.09.02.01		Wywożenie dłużyc (zagospodarowanie przez Wykonawcę)	mp	6,75
33 d.8.1	D.09.02.01		Wywóz karpiny (zagospodarowanie przez Wykonawcę)	mp	8,7
34 d.8.1	D.09.02.01		Wywóz gałęzi i drągowny (zagospodarowanie przez Wykonawcę)	mp	17,9
8,2		45112600-1	OBSZAR LEŚNY D.09.01.01 Usunięcie drzew i krzewów CPV: Wycinanie i napełnianie		

35 d.8.2	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy 10-25cm wraz z karczowaniem	szt.	19
36 d.8.2	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy 26-35cm wraz z karczowaniem	szt.	1
37 d.8.2	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy 36-45cm wraz z karczowaniem	szt.	3
38 d.8.2	D.09.02.01		Wywożenie dłużyc (zagospodarowanie przez LP)	mp	2,47
39 d.8.2	D.09.02.01		Wywóz gałęzi i drągowny (zagospodarowanie przez LP)	mp	3,87
9			**GG.01.12.00 GEODEZJA**		
9.1		71354000-4	GG.01.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych CPV: Usługi sporządzania map		
40 d.9.1	GG.01.12.01.20		Opracowanie przez wykonawcę robót dokumentacji z pomiaru porealizacyjnego	kpl.	1

PROJEKTANT DROGOWY
mgr inż. Artur Łomański
upr. LUB/0002/PBD/16
projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej