ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

1. Cel opracowania.

   Przedstawienie analizy powiązania drogi gminnej z innymi drogami publicznymi.

2. Powiązania z siecią dróg krajowych.

Projektowana (budowana) droga gminna w zakresie opracowania nie jest połączona z drogami krajowymi.

3. Powiązania z siecią dróg wojewódzkich.

Projektowana (budowana) droga gminna w zakresie opracowania łączy się z droga wojewódzką nr 841 w km 0+003,15 (na początku inwestycji). Droga wojewódzka ma klasę G, zaś droga gminna klasę L. Skrzyżowanie zaprojektowano jako zwykłe i wykończone łukami promieniu R=6,0-10,0m.

4. Powiązania z siecią dróg powiatowych.

Projektowana (budowana) droga gminna w zakresie opracowania nie jest połączona z drogami powiatowymi.

5. Powiązania z siecią dróg gminnych.

Projektowana (budowana) droga gminna w zakresie opracowania nie jest połączona z drogami gminnymi.

Opracował:

Adres korespondencyjny: ul. Przyjazna 9A, 22-100 Rudka
tel: 516 022 292, NIP 5632454815, REGON 527006486

OKREŚLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ STRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZE WSKAZANIEM KONIECZNOŚCI PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI UZBROJENIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest **Budowa drogi gminnej w miejscowości Ochoża – Pniaki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 841 do km 0+785.**

Do zmian w dotychczasowej strukturze zagospodarowania terenu zaliczamy:

- Budowę drogi gminnej klasy L na odcinku od km 0+003,15 do km 0+785 jako jednojezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m;
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości 0,75;
- Budowę zjazdów;
- budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 841L na początku opracowania;
- przebudowę przepustów pod droga gminną
- przebudowę sieci kolidujących z inwestycją (wodociąg);
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą

Opracował: