Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa stadionu w Kątach Wrocławskich
ADRES INWESTYCJI:	55-080 Kąty Wrocławskie, dz. nr ew. 6/3, 8, 9, 11, obręb: 0001 Kąty Wrocławskie
NAZWA INWESTORA:	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich
ADRES INWESTORA:	ul. Zwycięska 23, 55-080 Kąty Wrocławskie
BRANŻE:	budowlana - roboty zewnętrzne
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Ewa Owczarek
DATA OPRACOWANIA:	02.02.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
02.02.2026	

Spis treści

Strona Tytułowa 1
Spis treści 2
Działy kosztorysu 3
1. Roboty wstępne 3
2. Ciągi piesze 3
3. Ciągi jezdne i parkingi 3
4. Nawierzchnia i urządzenia lekkoatletyczne 3
5. Garaże 3
Przedmiar 4
1. Roboty wstępne 4
2. Ciągi piesze 4
3. Ciągi jezdne i parkingi 5
4. Nawierzchnia i urządzenia lekkoatletyczne 6
5. Garaże 8

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 8427

budowlane

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: budowlane			
1	Roboty wstępne	1	8
2	Ciągi piesze	9	19
3	Ciągi jezdne i parkingi	20	35
4	Nawierzchnia i urządzenia lekkoatletyczne	36	56
5	Garaże	57	64

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 8427

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: budowlane						
1			**Roboty wstępne**			
1 d.1	SST1-02	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			74	m	74,000	
					RAZEM	**74,000**
2 d.1	SST1-02	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		
			0,3 * 0,3 * 74	m3	6,660	
					RAZEM	**6,660**
3 d.1	SST1-02	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			95	m	95,000	
					RAZEM	**95,000**
4 d.1	SST1-02	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod obrzeża	m3		
			0,2 * 0,2 * 95	m3	3,800	
					RAZEM	**3,800**
5 d.1	SST1-02	KNR 2-31 I 231I 0806060000	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			160	m2	160,000	
					RAZEM	**160,000**
6 d.1	SST1-02	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			6,6 + 3,8 + 160 * 0,1 + 74 * 0,08 * 0,3	m3	28,176	
					RAZEM	**28,176**
7 d.1	SST1-02	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km dalsze 2 km / wsp 2	m3		
			28,176	m3	28,176	
					RAZEM	**28,176**
8 d.1	SST1-02	AW AW	Utylizacja gruzu	m3		
			28,176	m3	28,176	
					RAZEM	**28,176**
2			**Ciągi piesze**			
9 d.2	SST1-03	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)	m3		
			0,44 * 1032	m3	454,080	
					RAZEM	**454,080**
10 d.2	SST1-03	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - za dalsze 2 km / wsp 4	m3		
			454,08	m3	454,080	
					RAZEM	**454,080**
11 d.2	SST1-03	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		
			1032	m2	1 032,000	
					RAZEM	**1 032,000**
12 d.2	SST1-03	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			1032	m2	1 032,000	
					RAZEM	**1 032,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 8427

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	SST1-03	KNR 2-31 0104-06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm / wsp. 10	m2		
			1032	m2	1 032,000	
					RAZEM	**1 032,000**
14 d.2	SST1-03	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża	m		
			280	m	280,000	
					RAZEM	**280,000**
15 d.2	SST1-05	KNR 2-31 0402-03	Ławy betonowe	m3		
			0,2 * 0,2 * 280	m3	11,200	
					RAZEM	**11,200**
16 d.2	SST1-06	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			280	m	280,000	
					RAZEM	**280,000**
17 d.2	SST1-03	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			1032	m2	1 032,000	
					RAZEM	**1 032,000**
18 d.2	SST1-03	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			1032	m2	1 032,000	
					RAZEM	**1 032,000**
19 d.2	SST1-06	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96))	m2		
			1032	m2	1 032,000	
					RAZEM	**1 032,000**
3			**Ciągi jezdne i parkingi**			
20 d.3	SST1-03	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)	m3		
			0,58 * (573 + 68)	m3	371,780	
					RAZEM	**371,780**
21 d.3	SST1-03	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - za dalsze 2 km / wsp 4	m3		
			371,78	m3	371,780	
					RAZEM	**371,780**
22 d.3	SST1-03	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		
			573 + 68	m2	641,000	
					RAZEM	**641,000**
23 d.3	SST1-03	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			573 + 68	m2	641,000	
					RAZEM	**641,000**
24 d.3	SST1-03	KNR 2-31 0104-06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm / wsp. 5	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 8427

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			573 + 68	m2	641,000	
					RAZEM	**641,000**
25 d.3	SST1-03	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		
			232,1	m	232,100	
					RAZEM	**232,100**
26 d.3	SST1-05	KNR 2-31 0402-04	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3		
			0,4 * 0,3 * 232,1	m3	27,852	
					RAZEM	**27,852**
27 d.3	SST1-06	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			99,5	m	99,500	
					RAZEM	**99,500**
28 d.3	SST1-06	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			109 + 23,6	m	132,600	
					RAZEM	**132,600**
29 d.3	SST1-03	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			573 + 68	m2	641,000	
					RAZEM	**641,000**
30 d.3	SST1-03	KNR 2-31 0114-06	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - dalsze 7 cm / wsp 7	m2		
			573 + 68	m2	641,000	
					RAZEM	**641,000**
31 d.3	SST1-03	KNR 2-31 0114-07	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			573 + 68	m2	641,000	
					RAZEM	**641,000**
32 d.3	SST1-03	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			573 + 68	m2	641,000	
					RAZEM	**641,000**
33 d.3	SST1-03	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm / wsp.2	m2		
			573 + 68	m2	641,000	
					RAZEM	**641,000**
34 d.3	SST1-06	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2		
			573	m2	573,000	
					RAZEM	**573,000**
35 d.3	SST1-06	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej ażurowej	m2		
			68	m2	68,000	
					RAZEM	**68,000**
4			**Nawierzchnia i urządzenia lekkoatletyczne**			
36 d.4	SST1-03	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)	m3		
			0,4 * 828	m3	331,200	
			4,0 * 9,0 * 0,4	m3	14,400	
					RAZEM	**345,600**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 8427

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.4	SST1-03	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - za dalsze 2 km / wsp 4	m3		
			345,6	m3	345,600	
					RAZEM	**345,600**
38 d.4	SST1-03	KNR 2-31 0103-02	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV	m2		
			828	m2	828,000	
			4,0 * 9,0	m2	36,000	
					RAZEM	**864,000**
39 d.4	SST1-03	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod ławy o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		
			4,0 * 2 + 9,0 * 2 + 48,5 + 46,75	m	121,250	
			42,5 + 20,7 + 50,5	m	113,700	
			68,2 + 2,0 + 35,75	m	105,950	
					RAZEM	**340,900**
40 d.4	SST1-05	KNR 2-31 0402-03	Ławy betonowe	m3		
			13,64 <0,2*0,2*340,9>	m3	13,640	
					RAZEM	**13,640**
41 d.4	SST1-06	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			48,5 + 46,75	m	95,250	
			42,5 + 20,7 + 50,5	m	113,700	
			68,2 + 2,0 + 35,75	m	105,950	
					RAZEM	**314,900**
42 d.4	SST1-06	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża elastyczne - analogia	m		
			4,0 * 2 + 9,0 * 2	m	26,000	
					RAZEM	**26,000**
43 d.4	SST1-03	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod łapacze piasku . Kategoria gruntu III-IV- analogia	m		
			9,18 * 2 + 5,18	m	23,540	
					RAZEM	**23,540**
44 d.4	SST1-05	KNR 2-31 0402-03	Ławy betonowe pod łapacze piasku	m3		
			2,82 <0,6*0,2*23,54>	m3	2,820	
					RAZEM	**2,820**
45 d.4	SST1-07	AW AW	dostawa i montaż łapaczy piasku	m		
			23,54	m	23,540	
					RAZEM	**23,540**
46 d.4	SST1-03	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			828	m2	828,000	
					RAZEM	**828,000**
47 d.4	SST1-03	KNR 2-31 0104-06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm / wsp. 5	m2		
			828	m2	828,000	
					RAZEM	**828,000**
48 d.4	SST1-03	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			828	m2	828,000	
					RAZEM	**828,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 8427

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.4	SST1-03	KNR 2-31 0114-07	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			825	m2	825,000	
					RAZEM	**825,000**
50 d.4	SST1-03	KNR 2-31 0114-08	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - zmiejszenie o 3 cm / wsp. 3	m2		
			-828	m2	-828,000	
					RAZEM	**-828,000**
51 d.4	SST1-03	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z klińca kamiennego (miał) warstwa górna o grubości 5 cm.Transport samochodowy materiałów	m2		
			828	m2	828,000	
					RAZEM	**828,000**
52 d.4	SST1-03	KNR 2-23 0110-04	Podbudowa z klińca kamiennego (miał) warstwa górna,dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości.Transport samochodowy materiałów - zmniejszenie 4 cm / wsp. 4	m2		
			-828	m2	-828,000	
					RAZEM	**-828,000**
53 d.4	SST1-03	AW AW	Nawierzchnia z podbudową wg projektu i z malowaniem linii	m2		
			828	m2	828,000	
					RAZEM	**828,000**
54 d.4	SST1-07	KNR 2-23 0305-03	Montaż progów do skoku w dal i trójskoku (skrzynia, próg, pokrywa)	kpl		
			3	kpl	3,000	
					RAZEM	**3,000**
55 d.4	SST1-07	AW AW	Dostawa i montaż zestawu do skoku wzwyż - wg. projektu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	**1,000**
56 d.4	SST1-07	KNR 2-23 0307-03	Montaż koła do rzutni pchnięcia kulą z progiem wg projektu - analogia	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	**1,000**
5			**Garaże**			
57 d.5	SST1-03	KNR 2-01 I 201I 0310020000	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III	m3		
			19,03 <0,3*12,2*5,2>	m3	19,030	
					RAZEM	**19,030**
58 d.5	SST1-03	KNR 2-31 I 231I 0103020000	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV	m2		
			12,2 * 5,2	m2	63,440	
					RAZEM	**63,440**
59 d.5	SST1-03	KNR 2-31 I 231I 0104010000	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			63,44	m2	63,440	
					RAZEM	**63,440**
60 d.5	SST1-03	KNR 2-31 I 231I 0104020000	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 20 cm / wsp.20	m2		
			63,44	m2	63,440	
					RAZEM	**63,440**
61 d.5	SST1-04	KNR 2-02 I 202I 0290040100	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 8-14 mm	t		

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 8427

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,95 <15/1000*63,44>	t	0,950	
					RAZEM	**0,950**
62 d.5	SST1-05	KNR 2-02 I 202I 0205010000	Płyty fundamentowe żelbetowe	m3		
			12,69 <0,2*63,44>	m3	12,690	
					RAZEM	**12,690**
63 d.5	SST1-07	AW AW	Garaż blaszany 3x5 m dostawa i montaz	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	**4,000**
64 d.5	SST1-02	kalkulacja własna	Wymiana wpustów/studzienek kanalizacji istniejącej	szt		
			10	szt	10,000	
					RAZEM	**10,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 8427