Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska, 21.07.2026 r.

ZP.271.15.2026

Pytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie SWZ dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K470089 w km od 0+022,00 do km 0+720 w miejscowości Bugaj, Gmina Kalwaria Zebrzydowska" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00324464/01 z dnia 06.07.2026 r.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793) zwanej dalej „Pzp" Zamawiający udostępnia treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Proszę o wyjaśnienie dot. oznakowania poziomego, jaka technologia ma być zastosowana. Malowanie cienkowarstwowe, czy grubowarstwowe?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej, z zastosowaniem materiałów przeznaczonych do wykonywania oznakowania poziomego grubowarstwowego, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi.

Pytanie nr 2:
Proszę o wyjaśnienie jakiego koloru ma być kostka porfirowa łupana 15/17/8 oraz krawężnik kamienny porfirowy. Występuję rozbieżność pomiędzy projektem a pozwoleniem konserwatorskim.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że należy stosować nawierzchnię z kostki porfirowa łupana 15/17/8 obramowaną krawężnikiem kamienny porfirowy, zgodnie z dokumentacją oraz przedmiarem robót.

Pytanie nr 3:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji, brak w załączonych plikach profilu podłużnego kanalizacji deszczowej.
Odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu zamieszcza rys. 5 Profil podłużny kanalizacji deszczowej.

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej

tel. 33 87 66 218 | fax 33 87 66 301

ul. Adama Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Pytanie nr 4:

W związku z ogłoszonym postępowaniem proszę o wyjaśnienie jaki krawężnik należy wycenić w pozycji 27: *przedmiar wskazuje "Krawężniki kamienne porfirowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej" *natomiast przekrój (rys 3.5) "5.Konstrukcja krawężnika betonowego: 0,22m Krawężnik porfirowy wibroprasowany 15/22cm (...)".

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia z kostki porfirowej winna być obramowana krawężnikiem porfirowym zgodnie z opisem pozycji nr 27 przedmiaru robót.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyjaśnienie zakresu kilometrażowego robót: czy zakres kończy się w km 0+720, czy obejmuje również pobocze prawe do km 0+820 wskazane w opisie technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej nr K470089 „Szkoła" w km 0+022 – 0+720.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, czy w cenie oferty należy ująć koszt stałego nadzoru archeologicznego i ewentualnych badań archeologicznych oraz kto ponosi koszt ewentualnej zmiany trybu na badania wykopaliskowe.

Odpowiedź:

W cenie oferty należy uwzględnić koszt zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego oraz ewentualnych badań archeologicznych wynikających z prowadzonego nadzoru.

W przypadku stwierdzenia występowania nawarstwień kulturowych lub obiektów archeologicznych i konieczności zmiany trybu prowadzenia prac na badania wykopaliskowe, Zamawiający wyjaśnia, że zakres tych prac nie jest objęty ceną ofertową i będzie podlegał odrębnemu rozliczeniu na zasadach określonych w umowie.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie rodzaju nawierzchni chodników i poboczy wymaganej przez MWKZ: czy należy przyjąć kostkę postarzanej-obijanej oraz kamień naturalny na pobocza, mimo że przedmiar nie wskazuje tych materiałów jednoznacznie.

Odpowiedź:

Nawierzchnię chodnika i pobocza o nawierzchni z kostki należy stosować zgodnie z przedmiarem robót, uwzględniając wymagania zawarte w decyzji konserwatorskiej „zaleca się wykonanie warstwy ścieralnej chodników z kostki betonowej postarzanej – obijanej w kolorze szarym".

Pytanie nr 8:

Prosimy o poprawę jednostki i zakresu przykanalików DN200 w poz. 14 przedmiaru: czy ilość 61 oznacza metry bieżące, czy sztuki, oraz jaka jest rzeczywista długość przykanalików.

Odpowiedź:

W załączeniu skorygowany przedmiar robót w zakresie pozycji nr 14.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w kanalizacji deszczowej należy wykonać rurociąg DN400 długości 208 m, czy dodatkowo rurociąg DN500 długości 208 m z poz. 11 przedmiaru. Proszę o dołączenie profili kanalizacji deszczowej celem sporządzenia właściwej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza rys. 5 Profil podłużny kanalizacji deszczowej oraz skorygowany przedmiar robót w zakresie pozycji nr 10 i 11.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie liczby ścianek czołowych przepustów DN500: projekt wskazuje dwa przepusty z wlotem i wylotem, natomiast przedmiar ujmuje 2 szt.

Odpowiedź:

Należy wykonać ścianki czołowe przepustów zgodnie z przedmiarem robót tj. w ilości 2 szt.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między poz. 33 i 34 przedmiaru: dlaczego ława pod korytka liczona jest z odcinków odpowiadających ok. 749 m, a montaż korytek ujęto tylko w ilości 211 m.

Odpowiedź:

W załączeniu skorygowany przedmiar robót w zakresie pozycji nr 33.

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, jaka konstrukcja posadowienia korytka ściekowego jest obowiązująca: ława z kruszywa 0/31,5 wg opisu technicznego czy ława betonowa C20/25 wg przedmiaru/przekrojów.

Odpowiedź:

Należy stosować konstrukcję posadowienia korytka ściekowego zgodnie z przedmiarem robót i przekrojami konstrukcyjnymi.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie klasy betonu podbudowy pod nawierzchnię z kostki: C25/30 wg opisu technicznego czy C20/25 wg przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy stosować podbudowę z betonu C25/30 pod nawierzchnię z kostki. W załączeniu skorygowany przedmiar robót w tym zakresie, poz. nr 24.

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie grubości kostki betonowej dla chodnika/pobocza: 8 cm wg dokumentacji projektowej czy 6 cm wg poz. 43 przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy stosować kostkę brukową dla chodnika/pobocza o gr. 8cm. W załączeniu skorygowany przedmiar robót w tym zakresie, poz. nr 43.

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie grubości warstwy ścieralnej AC11S: 4 cm wg opisu technicznego czy 5 cm wg przekrojów i przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy stosować grubości warstwy ścieralnej AC11S: 4 cm wg opisu technicznego. W załączeniu skorygowany przedmiar robot w tym zakresie, poz. nr 40.

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja powykonawcza, zawiadomienia i odbiory z MWKZ, dokumentacja przebiegu robót konserwatorskich oraz badania jakości mają zostać ujęte w cenach jednostkowych.

Odpowiedź:

W cenie oferty należy uwzględnić kompleksowy koszt zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego oraz ewentualnych badań archeologicznych wynikających z prowadzonego nadzoru. W przypadku stwierdzenia występowania nawarstwień kulturowych lub obiektów archeologicznych i konieczności zmiany trybu prowadzenia prac na badania wykopaliskowe, Zamawiający wyjaśnia, że zakres tych prac nie jest objęty ceną ofertową i będzie podlegał odrębnemu rozliczeniu na zasadach określonych w umowie.

Pytanie nr 17:

Proszę o przedstawienie decyzji administracyjnej (np. pozwolenie, zgłoszenie lub ZRiD) na podstawie, której będą realizowane roboty w ramach zamówienia.

Odpowiedź:

Roboty realizowane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót, co do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu w terminie, o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane. Zamawiający jest w posiadaniu stosownego zaświadczenie potwierdzającego ten fakt.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający przewiduje przebudowę sieci lub posiada uzgodnienia z gestorami sieci zlokalizowanych w rejonie robót?

Odpowiedź:

Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego. Zamawiający nie przewiduje przebudowy sieci w ramach zadania.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający przewiduje przebudową ogrodzeń zlokalizowanych bezpośrednio przy krawędzi istniejącej nawierzchni? Z wyrazami szacunku

Odpowiedź:

Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejącymi ogrodzeniami posesji. Zamawiający nie przewiduje przebudowy ogrodzeń w ramach zadania.

Pytanie nr 20:
W związku z wymogiem, że zastosowane w trakcie realizacji materiały mają uwzględniać zalecenia zawarte w opinii konserwatorskiej prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki rodzaj i kolor kostki betonowej i kamiennej ma być zastosowany na całym zakresie zamówienia.
Odpowiedź:
Nawierzchnię chodnika i pobocza o nawierzchni z kostki należy stosować zgodnie z przedmiarem robót, uwzględniając wymagania zawarte w decyzji konserwatorskiej „zaleca się wykonanie warstwy ścieralnej chodników z kostki betonowej postarzanej – obijanej w kolorze szarym". W zakresie jezdni należy stosować nawierzchnię z kostki porfirowa łupana 15/17/8 obramowaną krawężnikiem kamienny porfirowy, zgodnie z dokumentacją oraz przedmiarem robót.

Pytanie nr 21:
Czy zamawiający przewiduje roboty zamienne lub dodatkowe, jeżeli na etapie wykonawczym, w trakcie komisji konserwatorskiej ustalone zostanie inny rodzaj materiału na nawierzchnie niż przewidziane w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź:
W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy na zasadach określonych w §22 prjektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie nr 22:
Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy pozycje kosztorysowe dotyczące kanalizacji deszczowej stanowią element zamówienia i powinny być wycenione, z uwagi na sprzeczne zapis SWZ z częścią opisową projektu.
Odpowiedź:
Pozycje kosztorysowe dotyczące prac związanych z kanalizacją należy ująć w ofercie i stanowią zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

1) Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany przedmiar robót uwzględniający treść udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.

2) Zamawiający zamieszcza rysunek nr 5: profil podłużny kanalizacji deszczowej.

3) Zmianie ulega zapis w pkt 12.1 SWZ:
   Przed zmianą: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **20.08.2026 r.**
   Po zmianie: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **25.08.2026 r.**

4) Zmianie ulega zapis w pkt 14.12 SWZ:
   Przed zmianą: Termin składania ofert upływa dnia **22 lipca 2026 r. o godz. 09:00.**
   Po zmianie: Termin składania ofert upływa dnia **27 lipca 2026 r. o godz. 09:00.**

5) Zmianie ulega zapis w pkt 15.1 SWZ:
   Przed zmianą: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 lipca 2026 r., o godzinie 10:00.**
   Po zmianie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 lipca 2026 r., o godzinie 10:00.**

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.