ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Strona 4.1

Obiekt	**PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM**
Element	**SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE**
Miejsce budowy	**TECHNIKUM EKONOMICZNE PRZY UL. GEN.J.SOWIŃSKIEGO 1W SZCZECINIE DZ. NR 1/6 ; OBR. 1048**

Nr rys. K-31

ILOŚĆ ELEM.	NR PRĘTA	f PRĘTA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ PRĘTÓW W ELEM.	RAZEM PRĘTÓW	BSt500					
						f 6	f 8	f 10	f 12	f 16	f 20
[szt.]		mm	m	[szt.]	[szt.]	m	m	m	m	m	m
F-1											
1	1.1	12	5,40	6	6				32,40		
	1.2	6	1,52	15	15	22,80					
	1.3	12	0,90	23	23						
	DŁUGOŚĆ RAZEM				[m]	22,80	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00
	MASA 1 mb				[kg]	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470
	MASA CAŁKOWITA				[kg]	5,06	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00
	MASA OGÓŁEM				[kg]	**33,83**					
F-2											
1	2.1	12	1,70	6	6				10,20		
	2.2	6	1,52	5	5	7,60					
	DŁUGOŚĆ RAZEM				[m]	7,60	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00
	MASA 1 mb				[kg]	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470
	MASA CAŁKOWITA				[kg]	1,69	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00
	MASA OGÓŁEM				[kg]	**10,74**					
F-3											
1	3.1	12	1,10	6	6				6,60		
	3.2	6	1,52	3	3	4,56					
	3.3	12	0,60	4	4				2,40		
	DŁUGOŚĆ RAZEM				[m]	4,56	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
	MASA 1 mb				[kg]	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470
	MASA CAŁKOWITA				[kg]	1,01	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00
	MASA OGÓŁEM				[kg]	**9,00**					