Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w Przystawach

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Malechowo

76-142 Malechowo 22a

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	141	PRZEBUDOWA I REMONT DROGI POWIATOWEJ NIEMICA- KUSICE			
1.1	143	ROBOTY POMIAROWE			
1.1.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,831
		0,831	km	0,831	
1.1.2	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - geodezja powykonawcza	km		0,831
		0,831	km	0,831	
1.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYCINKI			
1.2.1	KNR 2-31 0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm	m2		213,270
		213,27	m2	213,270	
1.2.2	KNR 2-31 0803-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2		213,270
		213,27	m2	213,270	
1.2.3	KNR 2-01 0108-0400	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia.	ha		0,080
		0,08	ha	0,080	
1.3	147	WYKONANIE KORYTA POD POSZERZENIE JEZDNI, JEZDNIĘ O PEŁNEJ KONSTRUKCJI I ZJAZDY			
1.3.1	KNR 2-01 0202-0501	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)	m3		277,543
		(213,27*1,1+62,75*1,1+621,52)*0,3	m3	277,543	
1.3.2	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		925,142
		213,27*1,1+62,75*1,1+621,52	m2	925,142	
1.4	148	PODBUDOWA POD JEZDNIĘ POSZERZENIA			
1.4.1	KNR 2-31 0111-0100 D-04.02.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2		621,520
		621,52	m2	621,520	
1.4.2	KNR 2-31 0111-0200	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - ZWIĘKSZENIE DO 25 CM	m2		621,520
		621,52	m2	621,520	
1.4.3	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		621,520
		621,52	m2	621,520	
1.4.4	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2		621,520
		621,52	m2	621,520	
1.4.5	KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 3 cm)	m2		- 621,520
		-621,52	m2	- 621,520	
1.5	148	PODBUDOWA POD JEZDNIĘ NAKŁADKA			
1.5.1	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8cm	m2		3 277,250
		3117,25+160	m2	3 277,250	
1.5.2	KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm DODATEK DO 10 CM	m2		3 277,250
		3117,25+160	m2	3 277,250	
1.6	148	PODBUDOWA POD JEZDNIĘ PEŁNA KONSTRUKCJA			
1.6.1	KNR 2-31 0111-0100 D-04.02.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2		234,597
		213,27*1,1	m2	234,597	
1.6.2	KNR 2-31 0111-0200	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy DODATEK DO 20 CM	m2		234,597
		213,27*1,1	m2	234,597	
1.6.3	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		234,597
		213,27*1,1	m2	234,597	
1.6.4	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2		234,597

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		213,27*1,1	m2	234,597	
1.6.5	KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 3 cm)	m2		- 234,597
		-213,27*1,1	m2	- 234,597	
1.7	148	PODBUDOWA POD ZJAZDY			
1.7.1	KNR 2-31 0111-0100 D-04.02.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2		69,025
		62,75*1,1	m2	69,025	
1.7.2	KNR 2-31 0111-0200	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy DODATEK DO 20 CM	m2		69,025
		62,75*1,1	m2	69,025	
1.7.3	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		69,025
		62,75*1,1	m2	69,025	
1.7.4	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2		69,025
		62,75*1,1	m2	69,025	
1.7.5	KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 3 cm)	m2		- 69,025
		-62,75*1,1	m2	- 69,025	
1.8	149	NAWIERZCHNIA JEZDNI			
1.8.1	KNR 2-31 0310-01 D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją	m2		3 886,963
		3773,75*1,03	m2	3 886,963	
1.8.2	KNR 2-31 0310-02 D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją - za każdy dalszy 1cm (ZWIĘKSZENIE o 2 cm)	m2		3 886,963
		3773,75*1,03	m2	3 886,963	
1.8.3	KNR 2-31 0310-05 D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją	m2		3 773,750
		3773,75	m2	3 773,750	
1.8.4	KNR 2-31 0310-06 D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją - za każdy dalszy 1cm	m2		3 773,750
		3773,75	m2	3 773,750	
1.9	150	NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW			
1.9.1	KNR 2-31 0310-01 D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją	m2		62,750
		62,75	m2	62,750	
1.9.2	KNR 2-31 0310-02 D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją - za każdy dalszy 1cm (ZWIĘKSZENIE o 2 cm)	m2		62,750
		62,75	m2	62,750	
1.9.3	KNR 2-31 0310-05 D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją	m2		62,750
		62,75	m2	62,750	
1.9.4	KNR 2-31 0310-06 D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją - za każdy dalszy 1cm	m2		62,750
		62,75	m2	62,750	
1.10	151	POBOCZA			
1.10.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		1 246,500
		1246,5	m2	1 246,500	
1.10.2	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		1 246,500
		1246,5	m2	1 246,500	
1.10.3	KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm (ZMNIEJSZENIE o 5 cm)	m2		- 1 246,500
		-1246,5	m2	- 1 246,500	
1.11	106	ROBOTY ODWODNIENIOWE			
1.11.1	KNR 2-01 0202-0501	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) REGULACJA ROWÓW	m3		93,750

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		375*0,25	m3	93,750	
1.11.2	KNR 2-01 0236-0100	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3		56,250
		375*0,15	m3	56,250	
1.11.3	KNR 2-01 0507-0200	Plantowanie skarp,dna rowów przy robotach wodno- inżynieryjnych.Grunt kategorii III.	m2		375,000
		375	m2	375,000	
1.11.4	KNR 2-31 0816-0100	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm	m		11,000
		11	m	11,000	
1.11.5	KNR 2-01 0206-0401 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)	m3		5,500
		11*0,5*1	m3	5,500	
1.11.6	KNR 2-31 0605-01 D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3		0,200
		1*1*0,2	m3	0,200	
1.11.7	KNR-W 2-18 0408-0600 D-03.01.01.	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm łączonych na wcisk	m		11,000
		11	m	11,000	
1.11.8	KNR 2-28 0501-0900 D-02.01.01	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem - zasypanie wykopów piaskiem	m3		5,500
		11*1*0,5	m3	5,500	
1.11.9	KNR 2-31 0605-0300 D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	