

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OŚWIĘCIMIU – VI ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W KĘTACH PRZY UL. RYNEK 20

ADRES INWESTYCJI: KĘTY, UL. RYNEK 20. DZIAŁKA NR 4246 ,JEDN. EW. KĘTY OBRĘB: KĘTY STARE MIASTO

NAZWA INWESTORA: SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU

ADRES INWESTORA: UL. RYNEK GŁÓWNY 14, 32-600 OŚWIĘCIM

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

Henryk Tarapata

DATA OPRACOWANIA: październik 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

NADZÓR BUDOWLANY  
i KOSZTORYSOWANIE  
upr. bud. nr 139/83/KA

Henryk Tarapata

Data opracowania

październik 2026

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa             | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |
| 1                 | 45421000-4           |                 | <b>ROBOTY STOLARSKIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |
| 1 d.1             | KNR 4-01 0354-04     | STB-1           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt. |         |        |
|                   |                      |                 | <okna> 8 + 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | szt. | 12,000  |        |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 12,000 |
| 2 d.1             | KNR 4-01 0354-05     | STB-1           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        |
|                   |                      |                 | <okna> poz.8 + poz.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 64,770  |        |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 64,770 |
| 3 d.1             | KNR 4-01 0354-11     | STB-1           | Wykucie z muru podokienników drewnianych, wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        |
|                   |                      |                 | 1,20 * (12 + 11 + 5 + 2) + 0,90 * 2 + 2,10 + 0,60 * 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 44,700  |        |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 44,700 |
| 4 d.1             | KNR 4-01 0354-11     | STB-1           | Wykucie z muru podokienników stalowych, zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |        |
|                   |                      |                 | 1,20 * 14 + 0,90 * 2 + 2,10 * 1 + 0,60 * 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 25,500  |        |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 25,500 |
| 5 d.1             | analiza indywidualna | STB-1           | Utylizacja stolarki okiennej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | szt  |         |        |
|                   |                      |                 | poz.1 + 18 + 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt  | 41,000  |        |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 41,000 |
| 6 d.1             | KNNR 2 1101-01       | STB-1           | Montaż okien drewnianych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych -, z mikrowentylacją, i nawiewnikami, szklenie bezpieczne, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K- kolor: białe - pełne wymagania wg opisu technicznego<br><i>okna drewniane, szpros, malowane natryskowo, szklenie bezpieczne, pow. do 1m2</i>                                        | m2   |         |        |
|                   |                      |                 | <O7> 0,60 * 0,60 * 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 2,880   |        |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 2,880  |
| 7 d.1             | KNNR 2 1101-02       | STB-1           | Montaż okien drewnianych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych -, z mikrowentylacją, i nawiewnikami, szklenie bezpieczne, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K - kolor: białe - pełne wymagania wg opisu technicznego<br><i>okna drewniane, szpros, malowane natryskowo, szklenie bezpieczne, pow. do 2m2</i>                                       | m2   |         |        |
|                   |                      |                 | <O4> 0,90 * 1,50 * 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 2,700   |        |
|                   |                      |                 | <O5> 1,20 * 1,25 * 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 3,000   |        |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 5,700  |
| 8 d.1             | KNNR 2 1101-03       | STB-1           | Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 z mikrowentylacją, i nawiewnikami, szklenie bezpieczne, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K - kolor: białe - pełne wymagania wg opisu technicznego<br><i>okna drewniane szpros, malowane natryskowo, szklenie bezpieczne, pow. ponad 2m2</i> | m2   |         |        |
|                   |                      |                 | <O1> 1,20 * 1,90 * 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 27,360  |        |
|                   |                      |                 | <O3> 1,20 * 1,90 * 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 11,400  |        |
|                   |                      |                 | <O6> 2,10 * 1,70 * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 3,570   |        |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 42,330 |
| 9 d.1             | KNNR 2 1102-03       | STB-1           | Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdzielnych o powierzchni ponad 2,0 m2 z mikrowentylacją, i nawiewnikami, szklenie bezpieczne, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K - kolor: białe - pełne wymagania wg opisu technicznego<br><i>okna drewniane skrzynkowe sosna, szpros, malowane natryskowo, szklenie bezpieczne,</i>    | m2   |         |        |
|                   |                      |                 | <O2> 1,20 * 1,70 * 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 22,440  |        |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 22,440 |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                          | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                     | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 10<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>2104-08<br>analogia | STB-1           | Parapety drewniane - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm<br><i>Parapet drewniany grub. 4 cm, szer.55cm - biały, półmat</i>                                                                                | m    |         |         |
|           |                                   |                 | <piętro> 1,35 * 15 + 1,05 * 2 + 2,25 * 1 + 0,75 * 4                                                                                                                                                                   | m    | 27,600  |         |
|           |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 27,600  |
| 11<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>2104-09<br>analogia | STB-1           | Parapety, drewniane - elementy grubości 4 cm i szerokości do 75 cm<br><i>Parapet drewniany grub. 4 cm, szer.80cm - biały, półmat</i>                                                                                  | m    |         |         |
|           |                                   |                 | <parter> 1,35 * 15 + 0,75 * 4                                                                                                                                                                                         | m    | 23,250  |         |
|           |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 23,250  |
| 12<br>d.1 | KNR 19-01<br>1314-10              | STB-1           | Mycie, oczyszczenie parapetów zewnętrznych                                                                                                                                                                            | m2   |         |         |
|           |                                   |                 | <el.południowa> 1,20 * 17 * 0,25                                                                                                                                                                                      | m2   | 5,100   |         |
|           |                                   |                 | <el.wschodnia> 1,20 * 9 * 0,25                                                                                                                                                                                        | m2   | 2,700   |         |
|           |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 7,800   |
| 13<br>d.1 | NNRNKB<br>202 0541-01             | STB-1           | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne<br><i>Blacha stalowa płaska, ocynkowana powlekana poliestrem (polysk), o grubości 0,7 mm, kolor jak istniejące</i> | m2   |         |         |
|           |                                   |                 | 1,20 * 14 * 0,25                                                                                                                                                                                                      | m2   | 4,200   |         |
|           |                                   |                 | 0,90 * 2 * 0,25                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,450   |         |
|           |                                   |                 | 2,10 * 1 * 0,25                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,525   |         |
|           |                                   |                 | 0,60 * 8 * 0,25                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,200   |         |
|           |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 6,375   |
| 14<br>d.1 | KNR 19-01<br>0711-01              | STB-1           | Wykonanie tynków zwykłych kat. III na ościeżach z zaprawy wapiennej o szer. do 15 cm - uzupełnienie                                                                                                                   | m    |         |         |
|           |                                   |                 | od strony wewnętrznej i zewnętrznej przyjęto 50%                                                                                                                                                                      |      |         |         |
|           |                                   |                 | <O1> (1,20 + 1,90 * 2) * 12 * 2                                                                                                                                                                                       |      | 120,000 |         |
|           |                                   |                 | <O2> (1,20 + 1,70 * 2) * 11 * 2                                                                                                                                                                                       |      | 101,200 |         |
|           |                                   |                 | <O3> (1,20 + 1,90 * 2) * 5 * 2                                                                                                                                                                                        |      | 50,000  |         |
|           |                                   |                 | <O4> (0,90 + 1,50 * 2) * 2 * 2                                                                                                                                                                                        |      | 15,600  |         |
|           |                                   |                 | <O5> (1,20 + 1,25 * 2) * 2 * 2                                                                                                                                                                                        |      | 14,800  |         |
|           |                                   |                 | <O6> (2,10 + 1,70 * 2) * 1 * 2                                                                                                                                                                                        |      | 11,000  |         |
|           |                                   |                 | <O7> (0,60 + 0,60 * 2) * 8 * 2                                                                                                                                                                                        |      | 28,800  |         |
|           |                                   |                 | A (Obliczenie pomocnicze)                                                                                                                                                                                             |      | =====   |         |
|           |                                   |                 | poz.14 A * 50%                                                                                                                                                                                                        | m    | 341,400 |         |
|           |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      | 170,700 |         |
|           |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 170,700 |
| 15<br>d.1 | KNR 4-01<br>0713-01               | STB-1           | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach jw.                                                                                                              | m2   |         |         |
|           |                                   |                 | poz.14 A * 0,20                                                                                                                                                                                                       | m2   | 68,280  |         |
|           |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 68,280  |
| 16<br>d.1 | KNR 4-01<br>1204-02               | STB-1           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian jw.                                                                                                                                         | m2   |         |         |
|           |                                   |                 | poz.15                                                                                                                                                                                                                | m2   | 68,280  |         |
|           |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      | RAZEM   | 68,280  |