Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Płyta fundamentowa			
3		Ściany			
1 d.3	KNR 0-21 4002-23	Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian o szer. do 150 mm	mb		
		7,55 + 2,965 + 3,125 + 3,413 + 7,55 + 2,70 + 1,38 + 3,155 + 3,025 + 3,155 + 2,865	mb	40,883	
				RAZEM	40,883
2 d.3	KNR 0-21 4001-07	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych o szer. do 150 mm	m2 ściany		
	WP1	7,55 * 2,40	m2 ściany	18,120	
	WP2	2,965 * 2,90	m2 ściany	8,599	
	WP3	7,55 * 2,40	m2 ściany	18,120	
	WP4	3,125 * 2,90 - 2,60 * 2,10	m2 ściany	3,603	
	WPs1	(2,709 + 3,127) / 2 * 3,155	m2 ściany	9,206	
	WPs2	(3,134 + 2,709) / 2 * 3,025	m2 ściany	8,838	
	WPs3	(2,709 + 3,127) / 2 * 3,155 - 2,60 * 2,10	m2 ściany	3,746	
	WPs4	(3,112 + 2,709) / 2 * 2,865	m2 ściany	8,339	
				RAZEM	78,571
3 d.3	KNR 0-21 4001-02	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewnętrznych o szer. do 100 mm	m2 ściany		
		(3,36 + 2,735 + 1,355 * 2) * (2,45 + 2,80) / 2	m2 ściany	23,113	
	WP5	3,413 * 2,664	m2 ściany	9,092	
	WP6	(2,40 + 2,90) / 2 * 2,70	m2 ściany	7,155	
	WP7	(2,664 + 2,40) / 2 * 1,38	m2 ściany	3,494	
				RAZEM	42,854
4 d.3	KNR 0-21 4003-02	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 100 mm	mb		
		1,00 + 1,30 + 1,00 + 0,90 + 2,70 + 0,70 + 1,30 + 2,70	mb	11,600	
				RAZEM	11,600
5 d.3	KNR 0-21 4002-07	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrz- nych pojedyncze o szer. do 150 mm	mb		
		7,55 + 2,965 + 3,125 + 3,413 + 7,55 + 2,70 + 1,38 + 3,155 + 3,025 + 3,155 + 2,865	mb	40,883	
				RAZEM	40,883
6 d.3	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych gr. 25 mm	m2		
	WP1	7,55 * 2,40	m2	18,120	
	WP2	2,965 * 2,90	m2	8,599	

Norma STANDARD Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 12034

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	WP3	7,55 * 2,40	m2	18,120	
	WP4	3,125 * 2,90	m2	9,063	
	WPs1	(2,709 + 3,127) / 2 * 3,155	m2	9,206	
	WPs2	(3,134 + 2,709) / 2 * 3,025	m2	8,838	
	WPs3	(2,709 + 3,127) / 2 * 3,155	m2	9,206	
	WPs4	(3,112 + 2,709) / 2 * 2,865	m2	8,339	
		{minus otwory}			
	O1	-0,80 * 2,05 * 2	m2	-3,280	
	O2	-1,20 * 0,60 * 2	m2	-1,440	
	O3	-2,60 * 2,05 * 2	m2	-10,660	
	O4	-0,60 * 0,60 * 1	m2	-0,360	
	Dz1	-0,90 * 2,00 * 1	m2	-1,800	
				RAZEM	71,951
7 d.3	KNR 9-12 0205-02	Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków w konstrukcji szkiele- towej drewnianej wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm	m2		
		poz.6	m2	71,951	
				RAZEM	71,951
8 d.3	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych gr. 18 mm	m2		
	WP1	7,55 * 2,40	m2	18,120	
	WP2	2,965 * 2,90	m2	8,599	
	WP3	7,55 * 2,40	m2	18,120	
	WP4	3,125 * 2,90	m2	9,063	
	WP5	3,413 * 2,664 * 2	m2	18,184	
	WP6	(2,40 + 2,90) / 2 * 2,70 * 2	m2	14,310	
	WP7	(2,664 + 2,40) / 2 * 1,38 * 2	m2	6,988	
	WPs1	(2,709 + 3,127) / 2 * 3,155	m2	9,206	
	WPs2	(3,134 + 2,709) / 2 * 3,025	m2	8,838	
	WPs3	(2,709 + 3,127) / 2 * 3,155	m2	9,206	
	WPs4	(3,112 + 2,709) / 2 * 2,865	m2	8,339	
		{minus otwory}			
	O1	-0,80 * 2,05 * 2	m2	-3,280	
	O2	-1,20 * 0,60 * 2	m2	-1,440	
	O3	-2,60 * 2,05 * 2	m2	-10,660	
	O4	-0,60 * 0,60 * 1	m2	-0,360	
	D1	-0,80 * 2,00 * 1	m2	-1,600	
	D2	-0,80 * 2,00 * 1	m2	-1,600	
	Dz1	-0,90 * 2,00 * 1	m2	-1,800	
				RAZEM	108,233
9 d.3	KNR 9-12 0205-02	Izolacje cieplne ścian wewnętrznych budynków w konstrukcji szkie- letowej drewnianej wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2		
	WP5	3,413 * 2,664 * 2	m2	18,184	
	WP6	(2,40 + 2,90) / 2 * 2,70 * 2	m2	14,310	
	WP7	(2,664 + 2,40) / 2 * 1,38 * 2	m2	6,988	
		{minus otwory}			
	D1	-0,80 * 2,00 * 1	m2	-1,600	
	D2	-0,80 * 2,00 * 1	m2	-1,600	
				RAZEM	36,282
10 d.3	KNR AT-43 0102-04	Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji - warstwa paroizolacji	m2		
	WP1	7,55 * 2,40	m2	18,120	
	WP2	2,965 * 2,90	m2	8,599	
	WP3	7,55 * 2,40	m2	18,120	
	WP4	3,125 * 2,90	m2	9,063	
	WP5	3,413 * 2,664 * 2	m2	18,184	
	WP6	(2,40 + 2,90) / 2 * 2,70 * 2	m2	14,310	
	WP7	(2,664 + 2,40) / 2 * 1,38 * 2	m2	6,988	
	WPs1	(2,709 + 3,127) / 2 * 3,155	m2	9,206	
	WPs2	(3,134 + 2,709) / 2 * 3,025	m2	8,838	

Norma STANDARD Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 12034

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	WPs3	(2,709 + 3,127) / 2 * 3,155	m2	9,206	
	WPs4	(3,112 + 2,709) / 2 * 2,865	m2	8,339	
		{minus otwory}			
	O1	-0,80 * 2,05 * 2	m2	-3,280	
	O2	-1,20 * 0,60 * 2	m2	-1,440	
	O3	-2,60 * 2,05 * 2	m2	-10,660	
	O4	-0,60 * 0,60 * 1	m2	-0,360	
	D1	-0,80 * 2,00 * 1	m2	-1,600	
	D2	-0,80 * 2,00 * 1	m2	-1,600	
	Dz1	-0,90 * 2,00 * 1	m2	-1,800	
				RAZEM	108,233
11 d.3	KNR 0-21 4004-03	Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		poz.10	m2	108,233	
				RAZEM	108,233
12 d.3	KNR 0-18 2613-04 analogia	Okładziny ścian z bkachy na rąbek	m2		
		poz.2	m2	78,571	
				RAZEM	78,571
4		**Dach**			
13 d.4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		0,08 * 0,16 * 3,15 * 11 * 2	m3	0,887	
				RAZEM	0,887
14 d.4	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		8,00 * 3,185 * 2	m2	50,960	
				RAZEM	50,960
15 d.4	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm	m2		
		poz.14	m2	50,960	
				RAZEM	50,960
16 d.4	KNR-W 2-02 0507-01 analogia	Pokrycie dachów blachą na rąbek	m2		
		poz.14	m2	50,960	
				RAZEM	50,960
17 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		(8,00 * 3) * 0,50	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
18 d.4	NNRNKB 202 0546-01 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 120 mm	m		
		8,00 * 2	m	16,000	
				RAZEM	16,000
19 d.4	NNRNKB 202 0546-02 analogia	Montaż lejów spustowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.4	NNRNKB 202 0550-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 90 mm	m		
		2,95 * 2	m	5,900	
				RAZEM	5,900
21 d.4	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineral- nej gr. 2x10 cm układanymi w połaci dachu krokwiowego Krotność = 2	m2		
		42,35	m2	42,350	
				RAZEM	42,350

Norma STANDARD Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 12034

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.4	KNR 0-21 4004-06 analogia	Poszycie sufitu z płyt wiórowych gr. 12 mm	m2		
		42,35	m2	42,350	
				RAZEM	42,350
23 d.4	KNR AT-43 0102-04	Okładziny sufitu z płyt gipsowo-kartonowych - warstwa paroizolacji	m2		
		42,35	m2	42,350	
				RAZEM	42,350
24 d.4	KNR 0-21 4004-03 analogia	Poszycie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		42,35	m2	42,350	
				RAZEM	42,350

Norma STANDARD Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 12034

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		**Podłoga**			
6		**Stolarka**			
25 d.6	KNR 0-19 1022-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
	O1	0,80 * 2,05 * 2	m2	3,280	
	O2	1,20 * 0,60 * 2	m2	1,440	
	O4	0,60 * 0,60 * 1	m2	0,360	
				RAZEM	5,080
26 d.6	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia	m2		
	O3	2,660 * 2,05 * 2	m2	10,906	
				RAZEM	10,906

Norma STANDARD Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 12034