1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Uzgodnienia projektowe
- Ekspertyza techniczna wykonana przez autora niniejszego opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy fragmentu konstrukcji budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w związku z remontem pomieszczeń w ramach zadania „Kompleksowa rehabilitacja blisko domu" zlokalizowanego w Lipsku ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko.

1.2. Oświadczenie projektanta

Oświadczam, że projekt projekt wykonawczy fragmentu konstrukcji budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w związku z remontem pomieszczeń w ramach zadania „Kompleksowa rehabilitacja blisko domu" zlokalizowanego w Lipsku ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Stosownie do art. 41 ust. 4a pkt 2 i art. 34. ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 725; z późniejszymi zmianami].).

projektant:
mgr inż. Sławomir Kłosiński, upr. bud. nr LOD/3921/PBKb/19

Łódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
91-425 Łódź, ul. Północna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
NIP 725-18-49-050, REGON 472043690

Łódź, dnia 10 czerwca 2019 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
sygn. akt. KK/D/7131/3921/19

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)* w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa *(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725)*, art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan **Sławomir Tomasz Kłosiński**

magister inżynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 22 września 1984 r. w Brzezinach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3921/PBKb/19
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Pan Sławomir Kłosiński jest upoważniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane;
2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Otrzymują:

1. Sławomir Kłosiński
   ul. Chopina 6
   95-063 Rogów;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-TI1-TD6-PC7 *

Pan Sławomir Tomasz KŁOSIŃSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0146/19
adres zamieszkania [redacted]

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-09 15:18:15 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Opis techniczny

2.1. Ogólna charakterystyka obiektu

2.1.1. Stan istniejący

Istniejąca zabudowa szpitala składa się z grupy budynków połączonych ze sobą. Przedmiotowy fragment budynku usytuowany jest elewacją główną wzdłuż ul. Śniadeckiego. Jest to budynek budynek szpitalny podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, przekryty stropodachem płaskim krytym papą. Konstrukcję nośną stanowią ściany zewnętrzne murowane, na których opiera się strop nad parterem oraz stropodach. Ustalono, że strop nad parterem oraz strop nad piętrem wykonany jest z prefabrykowanych płyt kanałowych typu Żerań. Stropodach kryty papą na warstwie izolacji ze styropianu.

2.1.2. Stan projektowany

Projektuje się remont istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w zakresie doposażenia placówki w sprzęt rehabilitacyjny oraz poprawienia funkcjonalności. W zakresie konstrukcji projektuje się:

- wykonaniu lokalnych wyburzeń ścian wewnętrznych wraz z wykonaniem niezbędnych nadproży
- wykonaniu nowych ścianek działowych
- wykonaniu konstrukcji wsporczej pod urządzenie rehabilitacji

2.2. Opis istniejących elementów konstrukcji budynku

2.2.1. Fundamenty i ściany fundamentowe

Zakres niniejszego opracowania nie wpływa w sposób istotny na istniejącą konstrukcję fundamentów.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.2.2. Ściany

Ściany parteru wzniesiono jako murowane z ceramicznych elementów drobnowymiarowych. Szerokość ścian nośnych wynosi 25cm a ścian wewnętrznych działowe grubości 12cm.

Ściany piętra wzniesiono jako murowane z ceramicznych elementów drobnowymiarowych. Szerokość ścian nośnych wynosi 25cm a ścian wewnętrznych działowe grubości 12cm.

2.2.3. Strop nad parterem

Strop nad parterem wykonano z żelbetowych prefabrykowanych płyt kanałowych grubości 24cm. Z uwagi na brak dostatecznych informacji założono, że są to płyty kanałowe drążone a nie sprężone.

2.2.4. Stropodach

Strop nad piętrem wykonano z żelbetowych prefabrykowanych płyt kanałowych grubości 24cm. Z uwagi na brak dostatecznych informacji założono, że są to płyty kanałowe drążone a nie sprężone. Na stropie ułożono warstwę izolacji pokrytą papą.

2.3. Opis projektowanej konstrukcji

2.3.1. Zakres projektowanych napraw i wzmocnień

W ścianach wewnętrznych zaprojektowano wyburzenia fragmentu ściany pod otwory drzwiowe. W miejscach projektowanych otworów zaprojektowano niezbędne nadproża oraz okucia krawędzi ścian murowanych.

W pomieszczeniu do kinezoterapii zaprojektowano stalową konstrukcję wsporczą pod urządzenie rehabilitacyjne.

2.3.2. Przyjęte schematy konstrukcyjne

- Strop nad parterem – z prefabrykowanych płyt kanałowych oparty na ścianach oraz podciągach, obciążone obciążeniem stałym oraz zmiennym równomiernie rozłożonym
- rygle konstrukcji wsporczej – ze stalowych belek jedno i dwuprzęsłowych o przekroju dwuteowym
- nadproża – ze stalowych belek jednoprzęsłowych o przekroju ceowym

2.4. Opis elementów konstrukcji projektowanej

2.4.1. Nadproża

W ścianach projektowanych działowych zaprojektowano nadproża systemowe np typu YF-150 lub L19

W otworach w ścianach istniejących zaprojektowano nadproża stalowe z kształtowników gorącowalcowanych o przekroju ceowym C140 ze stali S235JR. Nadproża wykonać jako wkuwane w ścianę i opierane poza otworem na głębokość min. 20cm. W przypadku gdy krawędź wykutego otworu wykazywać będzie uszkodzenia w postaci ubytków i spękań, należy zastosować wzmocnienie w postaci okucia stalowego. Przekroje, wymiary,

detale podparcia oraz metodologia wykonania nadproży i okuć krawędzi otworów wg części rysunkowej.

2.4.2. Konstrukcja wsporcza pod urządzenie do rehabilitacji

W pomieszczeniu kinezoterapii zaprojektowano urządzenie do rehabilitacji podwieszone pod stropem do projektowanej stalowej konstrukcji wsporczej w postaci dwóch belek z kształtowników gorącowalcowanych o przekroju dwuteowym HEB120, kotwionych w ścianach nośnych za pośrednictwem blach czołowych spawanych do kształtownika. Sposób kotwienia według części rysunkowej. Na ryglach HEB120 oparte są belki z kształtowników gorącowalcowanych o przekroju dwuteowym IPE140, do których mocowana jest systemowa blacha podporowa zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. Dokładna lokalizacja rygli oraz sposób montażu według części rysunkowej. Kształtowniki ze stali S235JR.

2.5. Podstawowe materiały konstrukcyjne

- stal kształtowa S235JR
- elektrody ER 1.46

2.6. Zabezpieczenie stali

Elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez:
- oczyszczenie powierzchni elementów do II stopnia czystości
- 1 x pomalowanie farbą chlorokauczukową do gruntowania chemoodporną
- 2 x pomalowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania

Przygotowanie powierzchni do malowania zgodnie z zaleceniami producenta farb.

2.7. Uwagi ogólne

- Wszystkie prace budowlano-montażowe należy prowadzić pod stałym kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych.
- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP, dotyczących wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych oraz obowiązujących przepisów p.poż.
- Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszą być dopuszczone i zaakceptowane przez projektanta.

Projektant: mgr inż. Sławomir Kłosiński
upr. bud. nr LOD/3921/PBKb/19