SA.270.4.2.2026

Lasówki, dnia 14 lipca 2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SA.270.4.2.2026 w trybie podstawowym bez negocjacji na **„Przebudowa kotłowni w budynkach leśniczówki Aleksandrowo i leśniczówki Róża polegająca na wymianie kotłów wraz z infrastrukturą”.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) w odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 06.07.2026 r. wskazuje:

1. Prosimy o wskazanie jaki bufor ma być zamontowany w leśniczówce Aleksandrowo? Projekt wskazuje 600-kę, a przedmiar 1000l.

Ad.1 **Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót – 1000L.**

2. Prosimy o wskazanie jak maja być podłączone bufory w leśniczówce Róża. Prosimy o udostępnienie schematu hydraulicznego do podłączenia buforów oraz wężownic do c.w.u. . W projekcie nie ma wskazanego sposobu podłączenia.

Ad.2 **Zgodnie z warunkami technicznymi.**

3. Prosimy o udostępnienie opinii kominiarskich wskazujących na możliwości zamontowania wkładów kominowych.

Ad.3 **Przedmiotowe opinie należy sporządzić w toku prac zgodnie z załączonym przedmiarem. Ewentualne wątpliwości Oferent powinien zweryfikować wizytując osobiście obiekt.**

4. Czy w miejscu montażu komina zewnętrznego izolowanego występują jakieś przeszkody typu dach, balkon itp. , od których należy się odsunąć z kominem zewnętrznym?

Ad. 4 **Mogą wystąpić przeszkody w postaci krokwi dachowych i pokrycia dachu. Ewentualne wątpliwości Oferent może zweryfikować wizytując osobiście obiekt.**

5. Czy Zamawiający dopuści zamiast stali czarnej spawanej rury stalowe węglowe z zewnątrz ocynkowane łączone przez zapras?

Ad. 5 **Zamawiający dopuszcza takie systemy instalacyjne.**

6. Czy Zamawiający dopuści do realizacji zamiast manometrów (śr. 100 mm) i termometrów tarczowych – termomanometry ?

Ad. 6 **Zamawiący nie dopuszcza takich rozwiązań.**

7. Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie zastosowanie wentylacji nawiewnej o przekroju okrągłym zamiast prostokątnym? Jeżeli tak to jakiej średnicy powinna być wentylacja nawiewna?

Ad. 7 **Zamawiający dopuszcza przekrój kołowy, zgodnie z Warunkami technicznymi.**

8. Prosimy o wskazanie jednoznaczne, czy projektowane kotły mają pracować w układach co. Otwartych czy zamkniętych. W przedmiarze sa wskazane naczynia przeponowe a projekt wskazuje naczynie wzbiorcze przelewowe. Prosimy o wskazanie rodzaju i wielkości naczyń które mają być zastosowane.

Ad. 8 **Zgodnie z przepisami i Warunkami technicznymi.**

9. Ile lamp wykonawca ma zamontować w przedmiotowych kotłowaniach, po 1 szt na kotłownie?

Ad. 9 **W leśniczówce Aleksandrowo należy zamontować 1szt, a w leśniczówce Róża 2szt.**

10. Z jakiego materiału mają być wykonane studnie schładzające, z kręgów betonowych czy mogą być np. z rur karbowanych z tworzywa?

Ad.10 **Zamawiający zleca wykonanie studni betonowych lecz dopuszczalne są studnie tworzywowe dopuszczone do pracy z czynnikiem o temperaturze czynnika podlegającego schłodzeniu.**

11. Czy instalacja c.w.u. od wężownicy sanitarnej może być wykonana na materiale typu PP stabi?

Ad.11 **Tak, dopuszcza.**

12. Czy instalacja zimnej wody może być wykonana na materiale typu PP?

Ad.12 **Tak, dopuszcza.**

Z poważaniem

Dariusz Szulc

Nadleśniczy

Dariusz Szulc

Elektronicznie podpisany przez Dariusz Szulc
Data: 2026.07.15 07:22:46 +02'00'