BILANS ROBóT ZIEMNYCH - Linia trasowania							
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+000.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+200.00	1.78	0.00	331.35	0.00	331.35	0.00	331.34
0+400.00	1.50	0.89	327.60	89.53	658.95	89.54	569.41
0+600.00	0.00	4.19	152.42	508.10	811.36	597.64	213.73
0+800.00	0.00	2.78	0.00	697.25	811.36	1294.89	-483.53
1+000.00	0.16	0.59	15.69	337.93	827.06	1632.82	-805.77
1+200.00	10.09	0.00	1031.02	58.12	1858.08	1690.94	167.14
1+400.00	0.84	0.02	1087.51	1.66	2945.59	1692.60	1252.99
1+600.00	0.00	2.21	83.66	223.52	3029.25	1916.12	1113.13
1+800.00	2.57	0.00	256.89	221.37	3286.14	2137.49	1148.65
2+000.00	1.36	0.07	392.48	6.83	3678.62	2144.32	1534.30
2+200.00	0.01	0.90	137.15	96.32	3815.77	2240.63	1575.14
2+400.00	1.02	7.03	102.31	796.06	3918.08	3036.69	881.38
2+557.00	1.49	0.00	196.41	558.51	4114.49	3595.20	519.29

W TYM:
USUNIECIE WARSTWY HUMUSU:
2557,00*1,00*0,15=383,55 m^3
NADMIAR ZIEMI: 519,29-383,55=135,74 m^3