Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR. 165 W LEŚNICTWIE ZIELONY DWÓR.
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 45233124-4 - Drogi dojazdowe
Lokalizacja	woj. pomorskie
Inwestor	PGL LP NADLEŚNICTWO BYTÓW, ul. SZARYCH SZEREGÓW 1, 77-100 BYTÓW

Sporządził dr inż. Marcin Szczepański

Bytów, kwiecień 2025

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR. 165 W LEŚNICTWIE ZIELONY DWÓR.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,557
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki z zepchnieciem humusu na odległość min. 10m	m2	2.557
3	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	55
4	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	80
5	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	75
6	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	30
7	KNR 2-01 0108/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,65
8	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	125
		Roboty ziemne droga, zjazdy i mijanki		
9	KNR 2-01 0228/01	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii I-II - droga głowna, tabela mas ziemnych (wykop - humus)	m3	3.730,94
10	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) - droga głowna, tabela mas ziemnych	m3	3.595,2
11	KNR 2-01 0229/01	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-II na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	135,74
		Roboty nawierzchniowe droga, zjazdy, mijanki, poszerzenia		
12	KNR 2-31 0114/07	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm - droga + zjazdy + mijanki + poszerzenia	m2	8.692,6
13	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - droga + zjazdy + mijanki + poszerzenia	m2	8.692,6
14	KNR 2-31 0309/03	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu "YOMB" o grubości 12,5 cm - ułożenie w układzie pełnym		
		2970	m2	2.970
		razem	m2	2.970
15	KNR 2-31 0114/07	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm - droga+ zjazdy +mijanki + poszerzenia	m2	5.722,6
16	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 4,5x)	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm- droga+ zjazdy +mijanki + poszerzenia	m2	5.722,6
17	KNR 2-31 0114/07	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	5.362,2
18	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 9,5x)	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 90/3 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	5.362,2
		Geodezja powykonawcza + roboty wykończeniowe		
19	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km	2,557

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR. 165 W LEŚNICTWIE ZIELONY DWÓR.

Nr	Opis	Wartość
	Roboty przygotowawcze	
	Roboty ziemne droga, zjazdy i mijanki	
	Roboty nawierzchniowe droga, zjazdy, mijanki, poszerzenia	
	Geodezja powykonawcza + roboty wykończeniowe	