

ZESTAWIENIE RUR OSŁONOWYCH

L.p.	typ	Długość	Kolizje, skrzyżowania
[35]	DVK Ø75	L=30,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm)
[36]	DVK Ø75	L=30,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm)
[37]	DVK Ø75	L=29,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm)
[38]	DVK Ø75	L=8,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm)
[39-40]	DVK Ø75	L=1,5m	wo225
[41]	DVK Ø75	L=2,0m	krawędź jezdni drogi rowerowej, wo225
[42]	DVK Ø75	L=19,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm), wjazd na posesję
[43]	DVK Ø75	L=6,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm)
[44]	DVK Ø75	L=1,0m	krawędź jezdni drogi rowerowej
[45]	DVK Ø75	L=34,0m	wo, rów melioracyjny, wjazd na posesję, zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm)
[46]	DVK Ø75	L=33,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm), t [46]
[47]	DVK Ø75	L=36,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni (<50cm), wo225, t
[48]	DVK Ø75	L=35,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm)
[49]	DVK Ø75	L=31,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm), t
[50]	DVK Ø75	L=32,5m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm)
[51]	DVK Ø75	L=23,0m	zbliżenie do krawędzi jezdni drogi rowerowej (<50cm)
[52-53]	DVK Ø75	L=1,0m(x2)	t
[54]	DVK Ø75	L=18,0m	przepust, wjazd na posesję
[55]	DVK Ø75	L=2,5m	studnia kablowa (zbliżenie)
[56-57]	DVK Ø75	L=1,5m(x2)	t
[58]	DVK Ø75	L=6,5m	ks160, t, wo, kabel WN
[59]	DVK Ø75	L=6,0m	tt, studnia kablowa (zbliżenie)
[60]	DVK Ø75	L=15,0m	wo40, tt, gn20, gs20, wjazd na posesję
[61]	DVK Ø75	L=1,0m	gs25
[62]	DVK Ø75	L=7,0m	wjazd na posesję
[63]	SRS Ø110	L=9,0m	ks315, gs40, wo225, jezdnia
[64]	DVK Ø75	L=1,0m	tt
[65]	DVK Ø75	L=1,0m	tt
[66]	DVK Ø75	L=1,0m	tt
[67]	DVK Ø75	L=2,0m	gs65
[68-69]	DVK Ø75	L=2,0m(x2)	gs80
[70]	SRS Ø110	L=12,0m	wo225, kanał technologiczny KTu, kanalizacja deszczowa, gs80, ks315, jezdnia
[71]	DVK Ø75	L=1,0m	g20
[72]	DVK Ø75	L=2,5m(x2)	gs80, wo225
[73]	SRS Ø110	L=8,0m	ks315, jezdnia
[74]	DVK Ø75	L=1,0m	wo225
[75]	DVK Ø75	L=1,0m	ks250
[76]	DVK Ø75	L=12,0m	ks250, wjazd na posesję
[77]	DVK Ø75	L=11,0m	wjazd na posesję
[78]	DVK Ø75	L=1,0m	ks250
[79]	SRS Ø110	L=12,0m	wo225, jezdnia
[80]	DVK Ø75	L=1,0m	kanał technologiczny KTu
[81]	DVK Ø75	L=5,0m	kanał technologiczny KTu, studnia kablowa (zbliżenie)

LEGENDA:

- istn. słup sieci napowietrznej nN 0.4kV oraz sieci oświetlenia ulicznego
- proj. słup sieci napowietrznej nN 0.4kV oraz sieci oświetlenia ulicznego - przewód typu AsXSn 2x25mm²
- elementy sieci napowietrznej nN 0.4kV projektowane wg odrębnego opracowania
- proj. sieć kablowa oświetlenia ulicznego - kabel typu YAKXS 4x35mm² - przewidziano zasilanie latarni z 3 faz. Wzdłuż trasy kabli ułożyć bednarkę stalową FeZn 25x4
- proj. rura osłonowa HDPE
- Projektowany słup stalowy: h=9,0m Ø60/160 (np. CN 9/3/60/F160 prod. elmonter) na fundamencie betonowym. Wysięgnik jednoramienny, stalowy, dł. 1,5m/5° (np. W200,2/1/1,5-60/5 prod. elmonter). Oprawy LED 50W/4000K/7700lm/IP66 (np. TRAFFIK R LED prod. LUG). UWAGA: Słupy 1/6,1/7, 1/8, 1/9 wyposażone w wysięgnik o dł.1,0m/5° (np. W200,2/1/1-60/5 prod. elmonter). Słupy 1/45 oraz 1/46 pełnią funkcję latarni doświetlających projektowane przejście dla pieszych. Przewidziano słupy stalowe: h=5,0m Ø60/116 (np. CN 5/3/60/F160 prod. elmonter) na fundamencie betonowym. Oprawy asymetryczne dedykowane dla przejść dla pieszych (np. CUDDLE MINI LED REG 36W/5000K/6950lm prod. Rosa) montowane bezpośrednio na słupie.
- proj. ogranicznik przepięć
- proj. uziom pionowy

Uwagi:
- Odcinek napowietrznej linii oświetlenia drogowego zostanie podwieszony na projektowanych wg odrębnego opracowania słupach linii napowietrznej nN 0.4kV

nr obwodu świetlnego — 1/2 — nr porządkowy latarni
odcinek linii kablowej — trasa odcinka - numery latarni pomiędzy którymi jest ułożony — O.4-5
L=59m/65m — długość wybranego odcinka trasa kabla / dł. całkowita

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	"JULTREX" inż. Adam Rosiński 05-240 Tłuszcz ul. Długa 61
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	Rozbudowa drogi gminnej 430304W na odcinku ulicy Strażackiej w miejscowości Klembów oraz na odcinku ulicy Przejazdowej w miejscowości Ostrówek od skrzyżowania z drogą powiatową 4334W ulica Gen. F. Żymirskiego do działki nr ew. 385/3 obręb 0008-Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński

ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
specjalność: sieci w zakresie instalacji elektrycznych	PROJEKTANT	techn. Tadeusz Olszewski specjalność instalacyjno-elektryczna	19/94/Os	
	PROJEKTANT	mgr. inż. Piotr Reterski specjalność instalacyjno-elektryczna	MAZ/0280/PWOE/14	

TYTUŁ RYSUNKU: Przebudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego. PLAN SYTUACYJNY - STAN PROJEKTOWANY - arkusz 2/2.

BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	strona nr
E	PT	12.2024	1:500	E-4	