Gmina Liw
ul. Mickiewicza 2
07-100 Węgrów

Węgrów 28.08.2026r.

Nr postępowania: FZP.271.14.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Witanki”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286.ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2026, poz. 793 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **„Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Witanki”**

1. Oznaczona jako numer 3 „Huśtawka wahadłowa podwójna” umieszczona jest na powierzchni opisanej jako „nawierzchnia trawiasta” natomiast huśtawka wahadłowa zgodnie z normami z grupy EN 1176 oraz EN 1177 oraz zgodnie z parametrami produktu opisanego przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania posiada wysokość swobodnego upadku 1,3 m – co oznacza, że nawierzchnia trawiasta nie jest właściwa, aby zgodnie z normą amortyzować upadek z wysokości 1,3 m. **PYTANIE 1: Jaką nawierzchnie przewiduje Zamawiający w strefie bezpiecznej huśtawki wahadłowej podwójnej oznaczonej w dokumentacji postępowania numerem 3?**

Odpowiedź:

Dla urządzenia oznaczonego nr 3 tj. Huśtawka wahadłowa należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z piasku. Gr. warstwy 30cm wraz z wykonaniem warstwy separacyjnej od istniejącego gruntu z dwóch warstw agrotkaniny o gramanurze min. 135g/m2.
Powyższe prace są uwzględnione w nowym przedmiarze robót.

2. Oznaczony jako numer 2 „Zestaw zjeżdżalnia + ścianka" umieszczony jest aż na 4 rodzajach nawierzchni (piasek, trawa, Puzzle 3D, kostka brukowa). Dodatkowo w strefie bezpiecznej urządzenia zamontowane mają być obrzeża gumowe w ławie betonowej. Zastosowanie wielu materiałów w strefie bezpiecznej zabawki, a w szczególności stosowanie elementów betonowych nie jest dopuszczone przez normy z grupy EN 1176 oraz EN 1177. **PYTANIE 2: Jaką nawierzchnie przewiduje Zamawiający w strefie bezpiecznej oznaczonej w dokumentacji postępowania numerem 2? PYTANIE 3: Czy biorąc pod uwagę kolizję strefy bezpiecznej zabawki oznaczonej numerem 2 Zamawiający przewiduje przesunięcie tego urządzenia względem chodnika z kostki brukowej oznaczonego numerem 14?**

Odpowiedź:
Dla urządzenia ozn. nr 2 tj. Zestaw zjeżdżalnia+ ścianka należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z piasku. Gr. warstwy 30cm wraz z wykonaniem warstwy separacyjnej od istniejącego gruntu z dwóch warstw agrotkaniny o gramanurze min. 135g/m2.
Powyższe prace są uwzględnione w nowym przedmiarze robót.

3. Oznaczone numerem 1 „Boisko typu atena z koszem do gry w koszykówkę" zawiera w dokumencie „Plac Witanki rzut.pdf" 2 materiały, które nie pojawiają się w przedmiarze – są to „trawa sportowa z rolki – 46 m2" oraz „Obrzeże PVC – 9 mb". **PYTANIE 4: Czy zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym zadaniu materiałów „trawa sportowa z rolki – 46 m2" oraz „Obrzeże PVC – 9 mb"? Jeśli tak to czy Zamawiający skoryguje przedmiar w tym zakresie?**

Odpowiedź:
Dla całego urządzenia ozn. nr 1 Boisko typu Arena należy wykonać nawierzchnię z trawy w rolce, nawierzchnię bezpieczną z obrzeżami należy wykonać pod bramkami i otaczającym boisko chodniku zgodnie z poprawionym przedmiarem robót

4. Zastosowane w projekcie (plik „Plac Witanki rzut.pdf") nawierzchnie nie zgadzają się z opisanymi w przedmiarze. W przedmiarze nie występują: „Puzzle 3D kolor czerwony 19,05 m2" oraz „Obrzeże FSP k50 zielony" – które na rzucie z góry występuje w 4 miejscach w łącznej ilości 18,5 mb. **PYTANIE 5: Czy zamawiający przewiduje zastosowanie w**

niniejszym zadaniu materiałów „Puzzle 3D kolor czerwony 19,05 m2" oraz „Obrzeże FSP k50 zielony – 18,5 mb"? Jeśli tak to czy Zamawiający skoryguje przedmiar w tym zakresie?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje stosowanie materiału Puzzle 3D kolor czerwony oraz obrzeża wokół tych puzzli. Całą nawierzchnię bezpieczną wokół zjeżdżalni + ścianki należy wykonać z piasku. Jednocześnie Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót.

5. Zastosowana w projekcie (plik „Plac Witanki rzut.pdf") nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w przedmiarze określona jest na 42,25 m2 natomiast w projekcie (plik „Plac Witanki rzut.pdf") widnieje kostka brukowa szara w ilości 24,5 m2 oraz kostka brukowa czerwona w ilości łącznej 14,7 m2. PYTANIE 6: Jaka jest rzeczywista ilość kostki betonowej brukowej 42,25 m2 jak opisano w przedmiarze czy 39,2 m2 jak opisano w dokumentacji postępowania (dokument pn. „Materiały do zgłoszenia budowy placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Witanki, gmina Liw").

Odpowiedź:
Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót z prawidłową ilością kostki.

6. W dokumentacji postępowania znajduje się płot drewniany. PYTANIE 7: Czy Zamawiający może przedstawić bardziej szczegółowy opis tego płotu.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje wymagania odnośnie ogrodzenia.
Należy wykonać ogrodzenie całej strefy sportowo-rekreacyjnej z ogrodzenia systemowego panelowego 3D wysokości 103cm na słupkach 40x60x2mm, kolor grafit. Wysokość paneli 103cm wraz z furtką szerokości 120cm. Całość prac należy wykonać zgodnie z poprawionym przedmiarem robót.

7. W rzucie z góry Zamawiający przedstawia w kilku miejscach materiał „obrzeża betonowe szare" natomiast w przedmiarze znajduje się pozycja „obrzeża betonowe kolorowe". PYTANIE Jakiego koloru obrzeża mają być wbudowane w ramach niniejszego zadania"

Odpowiedź:
Obrzeża betonowe w kolorze szarym. Obrzeża bezpieczne EPDM w kolorze czerwonym

8. Zamawiający przewidział zastosowanie 2 rodzajów nawierzchni w ramach „Boiska typu atena z koszem do gry w koszykówkę". Zastosowanie na tym boisku nawierzchni trawiastej może powodować problemy z jej utrzymaniem – zwłaszcza przy intensywnym użytkowaniu boiska. **PYTANIE 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę nawierzchni trawiastej na boisku na nawierzchnię syntetyczną „płyta bezpieczna FSP 35 w kolorze zielonym"**

Odpowiedź:
Dla urządzenia ozn. nr 1 Boisko typu Arena należy zastosować nawierzchnię – trawa z rolki zgodnie z poprawionym przedmiarem

9. Czy wszystkie urządzenia wchodzące w przedmiot zamówienia muszą posiadać certyfikat PCA tj: Arena 1 Zestaw Movilo 1 Zestaw Domo 2-1 Huśtawka wahadłowa Pendolo 3 Ninja Park 5 Orbitrek Rower Czy certyfikaty i karty katalogowe urządzeń równoważnych muszą być złożone na etapie składania oferty?

Odpowiedź:
Jednostka certyfikująca urządzenia winna posiadać akredytację PCA. Karty katalogowe urządzeń równoważnych muszą być złożone na etapie składania oferty.

10. Czy certyfikaty do urządzeń orbitrek i rower muszą mieć PCA, czy tylko firma wystawiająca certyfikaty musi posiadać PCA. Czy to samo dotyczy reszty urządzeń?

Odpowiedź:
Odpowiedź została udzielona w punkcie 9.

11. W dokumentacji przetargowej wskazano wymóg przedstawienia aktualnych certyfikatów zgodności urządzeń, które mają być wydane w systemie akredytowanym. Zwracamy jednak uwagę, że przepisy prawa nie nakładają obowiązku, aby certyfikaty te były wydawane wyłącznie w systemie akredytowanym ani przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie certyfikatów wystawionych przez inne jednostki certyfikujące, które nie posiadają akredytacji PCA, o ile certyfikaty te potwierdzają zgodność urządzeń z obowiązującą normą EN 1176.

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje certyfikaty wydane przez inne równorzędne jednostki oceniające zgodność (np. akredytowane w innych krajach Unii Europejskiej przez odpowiedniki PCA)
Zamawiający dopuszcza alternatywne dowody potwierdzające, że oferowany sprzęt w takim samym stopniu jak projektowany spełnia normę PN-EN 1176, w takim przypadku powyższe dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami normy PN-EN 1176 należy załączyć do oferty.

12. Czy certyfikaty urządzeń muszą posiadać PCA czy wystarczy, że jednostka certyfikująca urządzenia posiada akredytację PCA.

Odpowiedź:
Odpowiedź została udzielona w punkcie 9.

Katarzyna Żelazowska

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Żelazowska
Data: 2026.08.28 08:44:31 +02'00'