ZNB "INBUD"
Piotr Woszczyk

98-300 Wieluń
Osiedle Wyszyńskiego 30a

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu - montaż windy osobowej elektrycznej w szybie samonośnym
ADRES INWESTYCJI : Ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń
INWESTOR : Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
ADRES INWESTORA : Ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń

DATA OPRACOWANIA : 27.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**WYKONANIE SZYBU WINDOWEGO**			
1.1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Demontaż krat stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3,65*2,22*2	m2	16,206	
				RAZEM	16,206
2 d.1. 1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,00*1,00*2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1. 1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Skucie płytek ceramicznych	m2		
		((2,39+1,0)*(2,39+1,0))	m2	11,492	
		15,00*0,50	m2	7,500	
				RAZEM	18,992
4 d.1. 1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		((2,39+1,0)*(2,39+1,0))*0,4	m3	4,597	
		15,00*0,50*0,40	m3	3,000	
				RAZEM	7,597
5 d.1. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,39*2*0,9+0,90*0,90*2	m2	5,922	
				RAZEM	5,922
6 d.1. 1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3		
		((2,39+1,0)*(2,39+1,0))*1,32	m3	15,170	
		15,00*0,50*0,40	m3	3,000	
				RAZEM	18,170
1.2		**SZYB WINDOWY fundamenty, ściany**			
7 d.1. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		2,39*2,39*0,10	m3	0,571	
				RAZEM	0,571
8 d.1. 2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		2,39*2,39*0,4	m3	2,285	
				RAZEM	2,285
9 d.1. 2	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		2,39*2,39	m2	5,712	
				RAZEM	5,712
10 d.1. 2	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m2		
		poz.9	m2	5,712	
				RAZEM	5,712
11 d.1. 2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		2,14*4*0,25*1,12	m3	2,397	
				RAZEM	2,397
12 d.1. 2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów piaskiem i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		1,00*2,39*4*1,32	m3	12,619	
		15,00*0,50*0,40	m3	3,000	
				RAZEM	15,619
13 d.1. 2	KNR 2-02 1106-02 1106-07 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 150 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		1,00*2,39*4	m2	9,560	
		15,00*0,50	m2	7,500	
				RAZEM	17,060
14 d.1. 2	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2863

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00*2,39*4	m2	9,560	
		15,00*0,50	m2	7,500	
				RAZEM	17,060
15 d.1. 2	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m2		
		2,39*2*0,9	m2	4,302	
				RAZEM	4,302
16 d.1. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.15+(1,89*2+1,89*2)*1,12	m2	12,769	
				RAZEM	12,769
17 d.1. 2	KNR 2-02 0815-01 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.2+2,39*2*0,9	m2	8,302	
				RAZEM	8,302
18 d.1. 2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.17	m2	8,302	
				RAZEM	8,302
19 d.1. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm	t		
		0,050	t	0,050	
				RAZEM	0,050
20 d.1. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		0,200	t	0,200	
				RAZEM	0,200
1.3		**IZOLACJE ŚCIAN**			
21 d.1. 3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		(2,39*2+2,39*2)*1,12+(1,82*2+1,82*2)*1,12	m2	18,861	
				RAZEM	18,861
22 d.1. 3	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		poz.21	m2	18,861	
				RAZEM	18,861
1.4		**USUNIĘCIE I WYWÓZ GRUZU**			
23 d.1. 4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2*0,01+poz.4+poz.5*0,12	m3	8,348	
				RAZEM	8,348
24 d.1. 4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.23	m3	8,348	
				RAZEM	8,348
1.5		**RUSZTOWANIE**			
25 d.1. 5	KNR-W 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m2		
		2,40*2*10	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
26 d.1. 5	NNRNKB 202 1611b-01	(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych jednokolumnowych o wys. do 4 m	kol.* stan.		
		2	kol.* stan.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		**DOSTAWA I MONTAŻ WINDY**			
27 d.2		Kalkul. indyw. Dostawa i montaż windy osobowej elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2		Rozbudowa istniejącej rozdzielni o zasilanie dla projektowanej windy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2863