Przedmiar

Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę przepustu
pod droga gminną nr 180004 relacji Sztutowska Kępa – Grochowo Pierwsze w km 5+028,86
Przepust drogowy

Obiekt: 45221113-7 (kod wg WspólnegoSłownika Zamówień CPV)						
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka Ilość	Jednostka Nazwa	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	**D-M.00.00.00**	**WYMAGANIA OGÓLNE**	**x**	**x**	**x**	**x**
1		Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M.00.00.00	ryczałt			
2	**D 01.00.00**	**ROBOTY PRZEGOTOWAWCZE**	**x**	**x**	**x**	**x**
2	D 01.01.02	Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego i wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.	1	kpl.		
	D 01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ulic i przepustów.				
		Istniejąca nawierzchnia:				
3		*8*6,3=*	50,4	m^2		
		Podbudowa drogowa:	1			
4		*8*6,3=*	50,4	m^2		
		Rozebranie istniejącej konstrukcji przepustu:				
		Przepust rurowy żelbetowy				
5		*8,5=*	8,5	m		
		Ścianka czołowa				
6		*3,5*0,3*5=*	5,3	m^3		
7	**D 03.00.00**	**ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO**	**x**	**x**		
8	D 03.01.02	Przepusty z blachy falistej	14,11	m		
		Cena 1m kompletnego przepustu obejmuje:				
		- wykonanie wykopów pod konstrukcję w gruntach spoistych w obudowie ze ścianek szczelnych				
		V=191,2m³				
		- warstwa odcinająca z geowłókniny				
		*A=5,*20,3=101,5m²*				
		- 2 warstwy geosiatka trójosiowa				
		*A=3*5,*20,3=304,5m²*				
		- konstrukcja przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych o grubości blachy 2mm i profilu fali 100x20mm, średnicy 1200mm, zabezpieczonych standardowo zanurzeniową powłoką cynkową oraz dodatkowo dwustronną powłoką polimerową, tzw. trenchcoating + złączki				
		L=14,11m				
		- zasypka inżynierska przepustu (fundament kruszywowy+zasypka wokół rurowej konstrukcji przepustu)				
		V=176,9m3				
		- umocnienie obrukowaniem na chudym betonie B15, gr. 10cm				
		A=43,2m²				
		- umocnienie materacami gabionowymi gr. 15cm na geowłókninie, na podsypce piaskowej				
		A=30m2				
	D 08.00.00	**ELEMENTY ULIC**	**x**	**x**	**x**	**x**
9	D 08.01.01	Krawężnik drogowy	8	m		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						