

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Sierakówku - edycja 2026					
1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Demontaż nawierzchni poluretanowej	m2		
		613	m2	613,000	
				RAZEM	613,000
2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej.	m2		
		613	m2	613,000	
				RAZEM	613,000
3	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
4	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		100 * 0,25	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego, tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
7	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
8	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa o gr. 13 mm układana na warstwie o gr. 35 mm (w technologii ET)	m2		
		613	m2	613,000	
				RAZEM	613,000
9	kalk. własna	Malowanie linii boiskowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Wymiana tablic do koszykówki o wym. 180x105 cm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	kalk. własna	Wymiana bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami o wym. 3,0x2,0 m.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	kalk. własna	Wymiana słupków siatkówki wraz z tulejami wraz z siatką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Wymiana paneli furtki i dwóch bram na panele 8/6/8	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000