PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ MALINÓWKA GM. SKOMLIN

Lokalizacja: dz. nr 1164/1, 1188/1, 1163, 1076, 2352 obr. Wróblew i dz. nr 38/1 obr. Zbęk i Złota Góra

Zamawiający: GMINA SKOMLIN
UL. TROJANOWSKIEGO 1, 98-346 SKOMLIN

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10 KNKB	001-01-09-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	2,300
1	20 AW		Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem	szt	1,000
2	Konstrukcja drogi				
2	10 KNNR	N006-01-01-01-01	Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4	m²	12725,000
2	20 KNNR	N006-01-13-04-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 8 cm	m²	11125,000
	Lp 1	*Nazwa*	*Obliczenie ilości* 12725-400,0*4,0		11125,000
2	30 KNKB	006-10-02-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	9725,000
2	40 KNKB	006-03-06-01-01	Nawierzchnia - w.wiążąca min-asfaltowa grys/żwir grub 3 cm	m²	9725,000
2	50 KNKB	006-10-02-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	9725,000
2	60 KNKB	006-03-06-05-00	Nawierzchnia - w.ścieralna min-asfalt grysowa grub 5 cm (AC 11S)	m²	9725,000
2	70 KNNR	N006-01-12-04-10	Warstwa górna podbudowy z pospółki grub 8 cm szer do 2,5 m - pobocza	m²	3000,000
2	80 KNR	231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych sanitarnych	szt	25,000
3	Roboty uzupełniające				
3	10 KNR	231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 - tymczasowa organizacja ruchu	szt	6,000
3	20 KNKB	006-07-02-04-00	Znak drogowy o powierzchni do 0,3 m² - tymczasowa organizacja ruchu	szt	6,000
3	30 AW		Wdrożenie organizacji ruchu zgodnie z opracowanym projektem	kmpl	1,000

PPHU [illegible]
mgr inż. [illegible]
Dąbrowo ul. Wolności 5, 9[illegible]
Nip: 832-18-80-813 Regon 100982112