MS Usługi Projektowe Marek Stolarczuk
ul.Spacerowa 12, 08-300 Sokołów Podlaski

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+000 do km 0+600 w miejscowości Podkupientyn na terenie gminy Sokołów Podlaski
ADRES INWESTYCJI:	Obręb ewid. Podkupientyn
NAZWA INWESTORA:	Gmina Sokołów Podlaski
ADRES INWESTORA:	ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
inż.Marek Stolarczuk

DATA OPRACOWANIA: 03.07.2026

POZIOM CEN: Ceny rynkowe

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
03.07.2026	03.07.2026

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,600		
2 d.1	D-01.02.02	Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (ścinka przerośniętych poboczy) o gr. 10 cm, wraz z odwozem ścinki na odkład do 5km	m2	((147,5 + 292 + 46 + 89 + 545) * 0,5) + ((0,3 + 0,5) * 55) * 0,5 = 581,750		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Ustawienie krawężników				
3 d.2	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych szarych o wym 15x22 cm, z wykonaniem ławy z betonu C8/10 z oporem o wym. 30x10+15x15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,800		
Razem dział: Ustawienie krawężników						
3		Nawierzchnia				
4 d.3	D-05.03.05b	Wyrównanie betonem asfaltowym AC 16W 50/70 KR1-2, w ilości średnio 100 kg/m2, z transportem betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi, wraz z skropieniem emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilośći 0,5kg/m2	m2	600 * 3,9 = 2 340,000		
5 d.3	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr. 3cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi	m2	600 * 3,8 = 2 280,000		
Razem dział: Nawierzchnia						
4		Roboty wykończeniowe				
6 d.4	D-05.01.03	Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5 mm o gr.10 cm rozścielanego mechanicznie	m2	((147,5 + 292 + 46 + 89 + 545) * 0,5) + ((0,3 + 0,5) * 55) * 0,5 = 581,750		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
5	D-07.02.01	Oznakowanie				
7 d.5		Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60,3mm, do mocowania pionowych znaków drogowych	szt	1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 6,000		
8 d.5	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (D-46 2szt.; D-47 2szt.)	szt	1 + 1 + 1 + 1 = 4,000		
9 d.5	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (E-17 1szt.; E-17a 1szt.)	szt	1 + 1 = 2,000		
Razem dział: Oznakowanie						
Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto						

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4199 Użytkownik: Marek Stolarczuk