

UWAGI OGÓLNE:

1.Rysunku nie skalować.
2.Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
3.Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.
4.Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
5.Wszystkie elementy instalacji gazowej muszą być zabezpieczone przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody gazowe nie mogą być prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne, z wyjątkiem trasy doprowadzającej gaz do urządzenia odbiorczego.
6.Instalacja ma zostać prowadzone min. 150cm od innych istniejących instalacji, w przypadku skrzyżowania się instalacji należy zastosować przewody w osłonie

Legenda

- Projektowana instalacja gazu
- Projektowana rura ochronna
- Odległość od innych instalacji
- Projektowana Skrzynka Gazowa SG

eko-technologie.com
eko-technologie.com sp. z.o.o.
ul. Borelowskiego 29
42-200 Częstochowa
NIP 5732941093
34 322 12 52
biuro@eko-technologie.eu

Inwestor	GMINA USTROŃ 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28				
Temat	Projektowanie zewnętrznej części wewnętrznej instalacji gazu na potrzeby wewnętrznego urządzenia gazowego wraz z pracami remontowymi wewnątrz użytkowanego budynku Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" przy ul.Daszyńskiego 28 w Ustroniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj".				
Adres obiektu budowlanego	Daszyńskiego 28, 43-450 Ustroń			Nr projektu: 25_023	Faza: PB
Tytuł rysunku	Profil instalacji gazu			Skala: 1:100	Nr rysunku: G1
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data opracowania
Projektował	mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz	sanitarna	455/02		06.2026
Sprawdził	mgr inż. Jacek Myga	sanitarna	414/02		