MIASTO USTROŃ
ul. Rynek 1
43-450 USTROŃ
Tel. 33 857 93 00, fax 33 857 93 30
NIP: 548 24 07 434, REGON 072182344

Ustroń, 18.08.2026 r.

ZP.271.1.57.2026

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) dalej jako „ustawa Pzp" pn.:

Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" (kotłownia)

Wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ":

Pytanie nr 3:

Z projektu wynika, że całe pomieszczenie kotłowni ma zostać wydzielone EI120, należy wymienić drzwi na EI60, założyć klapy ppoż na istniejącym kanale nawiewnym i wywiewnym, należy zabezpieczyć komin EI120, a co z oknami w piwnicy? Czy okna mają zostać istniejące czy też należy wymienić je na okna ppoż. A jeśli należy wymienić to czy mają być aluminiowe ppoż czy drewniane? Z dokumentacji i przedmiaru to nie wynika.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z załącznikiem do projektu technicznego nr.4 "Postanowienie WPZ" na stronie 28-29, wydzielone zostają ściany oraz stropy REI120, drzwi EI60, zabezpieczenie przepustów instalacyjnych EI120, wyposażenie kanałów wentylacyjnych EIS120, nie ma w nim mowy o klasie okien zewnętrznych, w związku z czym nie są one ujęte w opracowaniu.

Pytanie nr 4:

Z przedmiaru wynika, że do wykonania jest odtworzenie nawierzchni z kostki, w związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy należy wykorzystać starą kostkę z rozbiórki czy należy ułożyć nową.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Należy wykorzystać kostkę z rozbiórki.

Pytanie nr 5:

W przedmiarze w pozycji związanej z ułożeniem kostki poz. nr 88 d.4, Zamawiający zastosował pozycję związaną z ułożeniem kostki kamiennej, obecnie ułożona jest kostka betonowa ,,podwójne T". W związku z powyższym prosimy o informację czy należy odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej, czy faktycznie należy wykonać pas z kostki kamiennej jak wynika to z przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Należy wykorzystać kostkę z rozbiórki.

Pytanie nr 6:

Proszę o informację czy okna w pomieszczeniu posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej EI, czy też należy je wymienić na stolarkę o parametrach odpowiadających wymaganiom określonym dla drzwi.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Istniejące okna pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7:

W części „Uwagi" na rysunku P1 zamieszczono zapis, że strop w pomieszczeniu powinien posiadać klasę odporności ogniowej REI 120. W celu doboru odpowiedniego rozwiązania proszę o wskazanie klasy odporności ogniowej stropu w stanie istniejącym oraz potwierdzenie, czy jego powierzchnia wynosi 21 m².

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Strop posiada klasę odporności REI120.

Pytanie nr 8:

W projekcie instalacji elektrycznej brak jest rysunków E1, E2, E4, E5. Jest tylko zdublowany kilkukrotnie rysunek E3 oraz rysunek E6.
Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikowano brakujące rysunki.

Pytanie nr 9:

Branża wentylacji. Dzień dobry, czy dla naszej branży będzie udostępniony przedmiar? Po czyjej stronie leży doposażenie istniejących kanałów w klapy ppoż?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie zamówienia, załączone wraz z Specyfikacją Warunków Zamówienia przedmiary robót mają charakter poglądowy i pomocniczy przy wycenie oferty, jednakże w załączeniu do niniejszych odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikowano przedmiar robót branży sanitarnej uwzględniający montaż klapy ppoż. Doposażenie istniejących kanałów w klapy ppoż. leży po stronie Wykonawcy.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ dla zadania pn.: Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" (kotłownia)