SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Dział robót 45000000-7

NAZWA ZADANIA	**"Remont pomieszczeń 9-16 w budynku D-2 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 "** we Wrocławiu dz. nr 20/1, AR-34, obręb pl. Grunwaldzki.
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Budynek D-2 Politechniki Wrocławskiej 50-377 Wrocław, pl. Grunwaldzki 9 , dz. nr 20/1, AR-34, obr. pl. Grunwaldzki 026401_1.0005 KATEGORIA IX
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27 , NIP 896-00-05-851
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:	Firma Projektowa Kwolek & Januszkiewicz 50-026 Wrocław, pl. Kościuszki 22/13, NIP 897-16-12 -879

KODY I NAZWY:

Grupy robót:	**45100000-8**	Przygotowanie terenu pod budowę
	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasy robót:	**45110000-1**	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlan. roboty ziemne
	45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
	45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
	45330000-9	Hydraulika i roboty sanitarne
	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki bud. oraz roboty ciesielskie
	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robót:	**42961100-1**	System kontroli dostępu
	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia
	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
	45262520-2	Roboty murowe
	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
	45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
	45314310-7	Układanie kabli
	45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
	45315100-9	Instalacyjne roboty elektrotechniczne
	45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
	45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
	45332000-3	Instalacja wod-kan
	45410000-4	Tynkowanie
	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
	45421141-4	Instalowanie ścianek działowyc
	45421153-1	Instalowanie zabudowanych mebli
	45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych
	45442100-8	Roboty malarskie

OPRACOWALI:
roboty budowlane: mgr inż. Grzegorz Januszkiewicz
roboty sanitarne: mgr inż. Elżbieta Bester
roboty elektryczne: mgr inż. Barbara Majchrzak

Wrocław, 20 marca 2026 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA **ST-0**
   – WYMAGANIA OGÓLNE ..... str. 1 - 12
2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA **SST-1**
   SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111100-9 str.13-16
   SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6 str. 13-16

3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA **SST-2**
   SST-2 .1 ROBOTY MUROWE 45262520-2 str. 18-21
   SST-2.2 TYNKOWANIE 45410000-4 str. 22-25
   SST-2.3 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 45421000-4 str. 26-30
   SST-2.4 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 45421141-4 str. 31-36
   SST-2.5 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI 45421153-1 str. 37-40
   SST-2.6 ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH 45432114-6 str. 41-44
   SST-2.7 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8 str. 45-49

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA **SST-3**
   SST-3.1 INSTALACJA WOD-KAN 45332000-3 str. 51-55
   SST-3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 45331100-7 str. 56-60

5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA **SST-4**
   – INSTALACJE ELEKTRYCZNE :..... str.61-82

   SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU CPV 42961100-1
   ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA CPV 45111100-9
   ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3
   ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO CPV 45311100-1
   INSTALOWANIE OKABLOWANIAKOMPUTEROWEGO CPV 45314320-0
   UKŁADANIE KABLI CPV 45314310-7
   INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE CPV 45315100-9
   ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH CPV 45317300-5